

NEWBRAS

Construções e Serviços



FORTALEZA, 03 DE OUTUBO DE 2017

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE TURURU/CE.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES


TOMADA DE PREÇOS Nº 1409.01/2017 TP

APRESENTAMOS A V. SAS. NOSSA PROPOSTA PARA O OBJETO DO EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 1409.01/2017 TP, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E MEIO FIO EM CONCRETO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE E LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE TURURU/CE; CONFORME PROJETO E ORÇAMENTO EM ANEXO PELO PREÇO GLOBAL DE R\$= 1.213.150,68 (HUM MILHÃO DUZENTOS E TREZE MIL CENTO E CINQUENTA REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS), COM PRAZO DE EXECUÇÃO DE 90 (NOVENTA) DIAS.

CASO NOS SEJA ADJUDICADO O OBJETO DA PRESENTA LICITAÇÃO NOS COMPROMETEMOS ASSINAR O CONTRATO NO PRAZO DETERMINADO NO DOCUMENTO DE CONVOCAÇÃO, INDICAMOS PARA ESTE FIM O SR. JOSÉ NEWTON BORGES INSCRITO NO CPF Nº 090837153 53 CARTEIRA DE IDENTIFICAÇÃO Nº 20020039993 COMO NOSSO REPRESENTANTE LEGAL. INFORMAMOS QUE O PRAZO DE VALIDADE DA NOSSA PROPOSTA É DE 60 (SESSENTA) DIAS CORRIDOS, A CONTAR DA DATA DA ABERTURA DE LICITAÇÃO.

FINALIZANDO, DECLARAMOS QUE ASSUMIMOS INTEIRA RESPONSABILIDADE PELA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS OBJETO DESTES EDITAIS E QUE SERÃO EXECUTADOS CONFORME EXIGÊNCIAS EDITALICIA E CONTRATUAL, E QUE SERÃO INICIADAS DENTRO DO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS CONSECUTIVOS, CONTADOS A PARTIR DA DATA DE RECEBIMENTO DA ORDEM DE SERVIÇO.


ATENCIOSAMENTE


NEWBRAS CONSTRUÇÕES
COMÉRCIO E SERVIÇO - LTDA
CNPJ: 35.227.891/0001-06
JOSE NEWTON BORGES
CPF: 090837/53-53
SÓCIO ADMINISTRADOR


Francisco Braga da Costa
Engº Civil - CREA: 320589
CPF: 012.149.173-05

NEWBRAS - CONSTRUÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. EPP.

CNPJ 35.227.891/0001-06 CGF 06.404.549-8 INSC MUNIC 67175-4
Rua Mônaco, 515 - Maraponga- Fortaleza-Ceará - CEP 60710-590
Fones 85 99640.7971 / 98639.6306 E-mail: newbras@oi.com.br



NEWBRAS

Construções e Serviços



OBRA : PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E MEIO FIO EM CONCRETO.
CAL: DIVERSAS RUAS - SEDE E LOCALIDADE - TURURU - CE.

BDI: 25,92%

FONTE: TABELA SEINFRA CE 24.1 DESONERADA E SINAPI 02/2017 - DESONERADA

- 1.0 RUA ALTO DOS CAMELOS - SEDE
- 3.0 TRAVESSA PORTELINHA
- 4.0 LAGOA DO INACIO DE BAIXO E DE CIMA / RIO DO INACIO
- 6.0 SEDE - RUA ANTONIO JOSÉ SENA BARRETO

4.834,00	R\$	194.388,56
1.269,00	R\$	52.370,33
21.276,00	R\$	860.113,06
2.584,00	R\$	106.278,73

AREA TOTAL:

29.963,00
VALOR DA OBRA: R\$ 1.213.150,68

IMPORTA O PRESENTE NO VALOR DE R\$ 1.213.150,68 (HUM MILHÃO DUZENTOS E TREZE MIL CENTO E CINQUENTA REAIS E SESENTA E OITO CENTAVOS)

TURURU, CE, 03 DE OUTUBRO DE 2017.

[Signature]
 NEWBRAS CONSTRUÇÕES
 COMÉRCIO E SERVIÇO - LTDA
 CNPJ: 35.227.891/0001-06
 JOSE NEWTON BORGES
 CPF: 090837/53-53
 SÓCIO ADMINISTRADOR


[Signature]
 Francisco Braga da Costa
 Engº Civil - CREA: 320589
 CPF: 012.149.173-05

NEWBRAS - CONSTRUÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. EPP.

CNPJ 35.227.891/0001-06 CGF 06.404.549-8 INSC MUNIC 67175-4
Rua Mônaco, 515 - Maraponga- Fortaleza-Ceará - CEP 60710-590
Fones 85 99640.7971 / 98639.6306 E-mail: newbras@oi.com.br

2

[Handwritten marks and signatures]



NEWBRAS

Construções e Serviços



PLANILHA ORÇAMENTARIA

OBRA : PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E MEIO FIO EM CONCRETO.
 LOCAL: DIVERSAS RUAS - SEDE E LOCALIDADE - TURURU - CE.
 BDI: 25,92%
 FONTE: TABELA SEINFRA CE 24.1 DESONERADA E SINAPI 02/2017 - DESONERADA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA CONSOLIDADA

ITEM	INSUMOS	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANT.	PREÇO		TOTAL	
					UNITÁRIO	TOTAL		
SERVIÇOS PRELIMINARES								
..1	C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	M2	24,00	176,82	4.243,68	✓	
1.2	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M	29.963,00	0,25	7.490,75	✓	
2	TERRAPLENAGEM							
2.1	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	M2	29.963,00	0,05	1.498,15	✓	
3	PAVIMENTAÇÃO							
3.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	24.937,50	20,99	523.438,13	✓	
3.2	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	5.025,50	32,76	164.635,38	✓	
3.3	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA) PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO) - (PASSIFIO FRONTAL)	M	9.921,00	24,76	245.643,96	✓	
4	LIMPEZA							
4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	29.963,00	0,55	16.479,65	✓	
TOTAL GERAL SEM BDI							963.429,70	✓
VALOR DO BDI 25,92%							249.720,98	✓
TOTAL GERAL DA OBRA COM BDI							1.213.150,68	✓


TURURU, CE, 03 DE OUTUBRO DE 2017.

Jose Newton Borges
 NEWBRAS CONSTRUÇÕES
 COMERCIO E SERVIÇO - LTDA
 CNPJ: 35.227.891/0001-06
 JOSE NEWTON BORGES
 CPF: 090837/53-53
 SÓCIO ADMINISTRADOR

Francisco Braga da Costa
 Francisco Braga da Costa
 Engº Civil - CREA: 320569
 CPF: 012.149.173-05

NEWBRAS - CONSTRUÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. EPP.

CNPJ 35.227.891/0001-06 CGF 06.404.549-8 INSC MUNIC 67175-4
 Rua Mônaco, 515 - Maraponga- Fortaleza-Ceará - CEP 60710-590
 Fones 85 99640.7971 / 98639.6306 E-mail: newbras@oi.com.br



NEWBRAS

Construções e Serviços



PLANILHA ORÇAMENTARIA

OBRA : PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E MEIO FIO EM CONCRETO.
 LOCAL: DIVERSAS RUAS - SEDE E LOCALIDADE - TURURU - CE.
 BDI: 25,92%
 FONTE: TABELA SEINFRA CE 24.1 DESONERADA E SINAPI 02/2017 - DESONERADA

RUA ALTO DOS CAMELOS - SEDE

ITEM	INSUMOS	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANT.	PREÇO	
					UNITÁRIO	TOTAL
SERVİÇOS PRELIMINARES						
..1	C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	M2	6,00	176,82	1.060,92 ✓
1.2	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M	4.834,00	0,25	1.208,50 ✓
2	TERRAPLENAGEM					
2.1	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	M2	4.834,00	0,05	241,70 ✓
3	PAVIMENTAÇÃO					
3.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	4.005,00	20,99	84.064,95 ✓
3.2	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	829,00	32,76	27.158,04 ✓
3.3	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA) PARA VIAS URBANAS (LISO VIÁRIO) - (PASSFIO FRONTAL)	M	1.534,00	24,76	37.981,84 ✓
4	LIMPEZA					
4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	4.834,00	0,55	2.658,70 ✓
TOTAL GERAL SEM BDI						154.374,65 ✓
VALOR DO BDI 25,92%						40.013,91 ✓
TOTAL GERAL DA OBRA COM BDI						194.388,56 ✓

TURURU, CE, 03 DE OUTUBRO DE 2017.


[Handwritten Signature]
 NEWBRAS CONSTRUÇÕES
 COMERCIO E SERVIÇO - LTDA
 CNPJ: 35.227.891/0001-06
 JOSE NEWTON BORGES
 CPF: 090837/53-53
 SÓCIO ADMINISTRADOR

[Handwritten Signature]
 Francisco Braga da Costa
 Engº Civil - CREA: 320569
 CPF: 012.149.173-05

NEWBRAS - CONSTRUÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. EPP.

CNPJ 35.227.891/0001-06 CGF 06.404.549-8 INSC MUNIC 67175-4
 Rua Mônaco, 515 - Maraponga- Fortaleza-Ceará - CEP 60710-590
 Fones 85 99640.7971 / 98639.6306 E-mail: newbras@oi.com.br

[Handwritten Signature]



NEWBRAS

Construções e Serviços



PLANILHA ORÇAMENTARIA

OBRA : PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E MEIO FIO EM CONCRETO.
 LOCAL: DIVERSAS RUAS - SEDE E LOCALIDADE - TURURU - CE.
 BDI: 25,92%
 FONTE: TABELA SEINFRA CE 24.1 DESONERADA E SINAPI 02/2017 - DESONERADA

TRAVESSA PORTELINHA

ITEM	INSUMOS	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANT.	PREÇO		
					UNITÁRIO	TOTAL	
SERVIÇOS PRELIMINARES							1.378,17 ✓
1.1	C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	M2	6,00	176,82	1.060,92	
1.2	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M	1.269,00	0,25	317,25	
2	TERRAPLENAGEM					63,45 ✓	
2.1	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	M2	1.269,00	0,05	63,45	
3	PAVIMENTAÇÃO					39.450,59 ✓	
3.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	1.057,50	20,99	22.196,93	
3.2	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	211,50	32,76	6.928,74	
3.3	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA) PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO) - (PASSFIO FRONTAL)	M	417,00	24,76	10.324,92	
4	LIMPEZA					697,95 ✓	
4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	1.269,00	0,55	697,95	
TOTAL GERAL SEM BDI						41.590,16 ✓	
VALOR DO BDI 25,92%						10.780,17 ✓	
TOTAL GERAL DA OBRA COM BDI						52.370,33 ✓	

TURURU, CE, 03 DE OUTUBRO DE 2017.


[Handwritten Signature]
 NEWBRAS CONSTRUÇÕES
 COMERCIO E SERVIÇO - LTDA
 CNPJ: 35.227.891/0001-06
 JOSE NEWTON BORGES
 CPF: 090837/53-53
 SÓCIO ADMINISTRADOR

[Handwritten Signature]
 Francisco Braga da Costa
 Engº Civil - CREA: 320569
 CPF: 012.149.173-05

NEWBRAS - CONSTRUÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. EPP.

CNPJ 35.227.891/0001-06 CGF 06.404.549-8 INSC MUNIC 67175-4
 Rua Mônaco, 515 - Maraponga- Fortaleza-Ceará - CEP 60710-590
 Fones 85 99640.7971 / 98639.6306 E-mail: newbras@oi.com.br

[Handwritten Signature]



NEWBRAS

Construções e Serviços



PLANILHA ORÇAMENTARIA

OBRA : PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E MEIO FIO EM CONCRETO.
 LOCAL: DIVERSAS RUAS - SEDE E LOCALIDADE - TURURU - CE.
 BDI: 25,92%
 FONTE: TABELA SEINFRA CE 24.1 DESONERADA E SINAPI 02/2017 - DESONERADA

LAGOA DO INÁCIO DE BAIXO E DE CIMA / RIO DO INÁCIO

ITEM	INSUMOS	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANT.	PREÇO	
					UNITÁRIO	TOTAL
SERVIÇOS PRELIMINARES						
1.1	C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	M2	6,00	176,82	1.060,92 ✓
1.2	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M	21.276,00	0,25	5.319,00 ✓
2	TERRAPLENAGEM					1.063,80 ✓
2.1	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	M2	21.276,00	0,05	1.063,80 ✓
3	PAVIMENTAÇÃO					663.917,58 ✓
3.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	17.730,00	20,99	372.152,70 ✓
3.2	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	3.546,00	32,76	116.166,96 ✓
3.3	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTIJURA) PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO) - (PASSFIO FRONTAL)	M	7.092,00	24,76	175.597,92 ✓
4	LIMPEZA					11.701,80 ✓
4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	21.276,00	0,55	11.701,80 ✓
TOTAL GERAL SEM BDI						683.063,10 ✓
VALOR DO BDI 25,92%						177.049,96 ✓
TOTAL GERAL DA OBRA COM BDI						860.113,06 ✓

TURURU, CE, 03 DE OUTUBRO DE 2017.

[Handwritten Signature]
 NEWBRAS CONSTRUÇÕES
 COMERCIO E SERVIÇO - LTDA
 CNPJ: 35.227.891/0001-06
 JOSE NEWTON BORGES
 CPF: 090837/53-53
 SÓCIO ADMINISTRADOR

[Handwritten Signature]
 Francisco Braga da Costa
 Engº Civil - CREA: 320569
 CPF: 012.149.173-05

NEWBRAS - CONSTRUÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. EPP.

CNPJ 35.227.891/0001-06 CGF 06.404.549-8 INSC MUNIC 67175-4
 Rua Mônaco, 515 - Maraponga- Fortaleza-Ceará - CEP 60710-590
 Fones 85 99640.7971 / 98639.6306 E-mail: newbras@oi.com.br



NEWBRAS

Construções e Serviços




PLANILHA ORÇAMENTARIA


OBRA : PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E MEIO FIO EM CONCRETO.
 LOCAL: DIVERSAS RUAS - SEDE E LOCALIDADE - TURURU - CE.
 BDI: 25,92%
 FONTE: TABELA SEINFRA CE 24.1 DESONERADA E SINAPI 02/2017 - DESONERADA

SEDE - RUA ANTÔNIO JOSÉ SENA BARRETO



ITEM	INSUMOS	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANT.	PREÇO	
					UNITÁRIO	TOTAL
		SERVIÇOS PRELIMINARES				1.706,92 ✓
1	C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	M2	6,00 ✓	176,82 ✓	1.060,92
1.2	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M	2.584,00 ✓	0,25 ✓	646,00
2		TERRAPLENAGEM				129,20 ✓
2.1	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	M2	2.584,00 ✓	0,05 ✓	129,20
3		PAVIMENTAÇÃO				81.144,47 ✓
3.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	2.145,00 ✓	20,99 ✓	45.023,55
3.2	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	439,00 ✓	32,76 ✓	14.381,64
3.3	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA) PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO) - (PASSFIO FRONTAL)	M	878,00 ✓	24,76 ✓	21.739,28
4		LIMPEZA				1.421,20 ✓
4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	2.584,00 ✓	0,55 ✓	1.421,20
TOTAL GERAL SEM BDI						84.401,79 ✓
VALOR DO BDI 25,92%						21.876,94 ✓
TOTAL GERAL DA OBRA COM BDI						106.278,73 ✓

TURURU, CE, 03 DE OUTUBRO DE 2017.


 NEWBRAS CONSTRUÇÕES
 COMERCIO E SERVIÇO - LTDA
 CNPJ: 35.227.891/0001-06
 JOSE NEWTON BORGES
 CPF: 090837/53-53
 SÓCIO ADMINISTRADOR



 Francisco Braga da Costa
 Engº Civil - CREA: 320569
 CPF: 012.149.173-05

7

6



NEWBRAS - CONSTRUÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. EPP.

CNPJ 35.227.891/0001-06 CGF 06.404.549-8 INSC MUNIC 67175-4
 Rua Mônaco, 515 - Maraponga- Fortaleza-Ceará - CEP 60710-590
 Fones 85 99640.7971 / 98639.6306 E-mail: newbras@oi.com.br



NEWBRAS

Construções e Serviços




OBRA : PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E MEIO FIO EM CONCRETO.
LOCAL: DIVERSAS RUAS - SEDE E LOCALIDADE - TURURU - CE.


CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

RUA ALTO DOS CAMELOS - SEDE

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$) S/B.D.I.	VALOR (R\$) C/B.D.I. DE 25,92%	MES 1		MES 2		MES 3	
				%	VALOR R\$	%	VALOR R\$	%	VALOR R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.269,42	2.857,65	100,00%	2.857,65	0,00%	-	0,00%	-
	TERRAPLENAGEM	241,70	304,35	20,00%	60,87	80,00%	243,48	0,00%	-
3	PAVIMENTAÇÃO	149.204,83	187.878,72	20,00%	37.575,74	40,00%	75.151,49	40,00%	75.151,49
4	LIMPEZA	2.658,70	3.347,84	0,00%	-	30,00%	1.004,35	70,00%	2.343,49
TOTAL		154.374,65	194.388,56	20,83%	40.494,26	39,30%	76.399,32	39,87%	77.494,98


TURURU, CE, 03 DE OUTUBRO DE 2017.


NEWBRAS CONSTRUÇÕES
COMERCIO E SERVIÇO - LTDA
CNPJ: 35.227.891/0001-06
JOSE NEWTON BORGES
CPF: 090837/53-53
SÓCIO ADMINISTRADOR


Francisco Braga da Costa
Engº Civil - CREA: 320569
CPF: 012.149.173-05

NEWBRAS - CONSTRUÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. EPP.

CNPJ 35.227.891/0001-06 CGF 06.404.549-8 INSC MUNIC 67175-4
Rua Mônaco, 515 - Maraponga- Fortaleza-Ceará - CEP 60710-590
Fones 85 99640.7971 / 98639.6306 E-mail: newbras@oi.com.br



NEWBRAS

Construções e Serviços



OBRA : PAVIMENTA O EM PEDRA TOSCA E MEIO FIO EM CONCRETO.
LOCAL: DIVERSAS RUAS - SEDE E LOCALIDADE - TURURU - CE.

CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO

TRAVESSA PORTELINHA

ITEM	DESCRI�O	VALOR (R\$) S/B.D.I.	VALOR (R\$) C/B.D.I. DE 25,92%	MES 1		MES 2			
				%	VALOR R\$	%	VALOR R\$		
1	SERVICOS PRELIMINARES	1.378,17	1.735,39	100,00%	1.735,39		-		
	TERRAPLENAGEM	63,45	79,90	100,00%	79,90		-		
3	PAVIMENTA�O	39.450,59	49.676,18	100,00%	49.676,18		-		
4	LIMPEZA	697,95	878,86	100,00%	878,86		-		
TOTAL		41.590,16	52.370,33	100,00%	52.370,33		-		


TURURU, CE, 03 DE OUTUBRO DE 2017.

NEWBRAS CONSTRU OES
COMERCIO E SERVI O - LTDA
CNPJ: 35.227.891/0001-06
JOSE NEWTON BORGES
CPF: 090837/53-53
S CIO ADMINISTRADOR

Francisco Braga da Costa
Eng  Civil - CREA: 320569
CPF: 012.149.173-05

NEWBRAS - CONSTRU OES, COM RCIO E SERVI OS LTDA. EPP.

CNPJ 35.227.891/0001-06 CGF 06.404.549-8 INSC MUNIC 67175-4
Rua M naco, 515 - Maraponga- Fortaleza-Cear  - CEP 60710-590
Fones 85 99640.7971 / 98639.6306 E-mail: newbras@oi.com.br



NEWBRAS

Construções e Serviços




OBRA : PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E MEIO FIO EM CONCRETO.
LOCAL: DIVERSAS RUAS - SEDE E LOCALIDADE - TURURU - CE.

CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO

LAGOA DO INÁCIO DE BAIXO E DE CIMA / RIO DO INÁCIO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$) S/B.D.I.	VALOR (R\$) C/B.D.I. DE 25,92%	MES 1		MES 2		MES 3	
				%	VALOR R\$	%	VALOR R\$	%	VALOR R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	6.379,92	8.033,60	100,00%	8.033,60	0,00%	-	0,00%	-
	TERRAPLENAGEM	1.063,80	1.339,54	20,00%	267,91	80,00%	1.071,63	0,00%	-
3	PAVIMENTAÇÃO	663.917,58	836.005,02	20,00%	167.201,00	40,00%	334.402,01	40,00%	334.402,01
4	LIMPEZA	11.701,80	14.734,91	0,00%	-	30,00%	4.420,47	70,00%	10.314,44
TOTAL		683.063,10	860.113,06	20,40%	175.502,51	39,52%	339.894,11	40,08%	344.716,45


TURURU, CE, 03 DE OUTUBRO DE 2017.


NEWBRAS CONSTRUÇÕES
COMERCIO E SERVIÇO - LTDA
CNPJ: 35.227.891/0001-06
JOSE NEWTON BORGES
CPF: 090837/53-53
SÓCIO ADMINISTRADOR


Francisco Braga da Costa
Engº Civil - CREA: 320569
CPF: 012.149.173-05

NEWBRAS - CONSTRUÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. EPP.

CNPJ 35.227.891/0001-06 CGF 06.404.549-8 INSC MUNIC 67175-4
Rua Mônaco, 515 - Maraponga- Fortaleza-Ceará - CEP 60710-590
Fones 85 99640.7971 / 98639.6306 E-mail: newbras@oi.com.br



NEWBRAS

Construções e Serviços



OBRA : PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E MEIO FIO EM CONCRETO.
LOCAL: DIVERSAS RUAS - SEDE E LOCALIDADE - TURURU - CE.

CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO

SEDE - RUA ANTÔNIO JOSÉ SENA BARRETO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$) S/B.D.I.	VALOR (R\$) C/B.D.I. DE 25,92%	MES 1		MES 2		MES 3	
				%	VALOR R\$	%	VALOR R\$	%	VALOR R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.706,92	2.149,35	100,00%	2.149,35	0,00%	-	0,00%	-
	TERRAPLENAGEM	129,20	162,69	20,00%	32,54	80,00%	130,15	0,00%	-
3	PAVIMENTAÇÃO	81.144,47	102.177,12	20,00%	20.435,42	40,00%	40.870,85	40,00%	40.870,85
4	LIMPEZA	1.421,20	1.789,58	0,00%	-	30,00%	536,87	70,00%	1.252,71
TOTAL		84.401,79	106.278,73	21,28%	22.617,31	39,08%	41.537,87	39,63%	42.123,56


TURURU, CE, 03 DE OUTUBRO DE 2017.

NEWBRAS CONSTRUÇÕES
COMERCIO E SERVIÇO - LTDA
CNPJ: 35.227.891/0001-06
JOSE NEWTON BORGES
CPF: 090837/53-53
SÓCIO ADMINISTRADOR

Francisco Braga da Costa
Engº Civil - CREA: 320569
CPF: 012.149.173-05

NEWBRAS - CONSTRUÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. EPP.

CNPJ 35.227.891/0001-06 CGF 06.404.549-8 INSC MUNIC 67175-4
Rua Mônaco, 515 - Maraponga- Fortaleza-Ceará - CEP 60710-590
Fones 85 99640.7971 / 98639.6306 E-mail: newbras@oi.com.br



NEWBRAS

Construções e Serviços





OBRA : PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E MEIO FIO EM CONCRETO.
LOCAL: DIVERSAS RUAS - SEDE E LOCALIDADE - TURURU - CE.

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA (COM DESONERAÇÃO)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO		SEM DESONERAÇÃO	
		HORISTA %	MENSALISTA %	HORISTA %	MENSALISTA %
GRUPO A					
A1	INSS	-	-	20,00	20,00
A2	SESI	1,50	1,50	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60	0,60	0,60
A6	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	2,50	2,50	2,50	2,50
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	3,00	3,00	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00	8,00	8,00
A9	SECONCI	-	-	-	-
A	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS	16,80	16,80	36,80	36,80
GRUPO B					
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	17,87	-	17,87	-
B2	FERIADOS	3,72	-	3,72	-
B3	AUXÍLIO-ENFERMIDADE	0,91	0,69	0,91	0,69
B4	13º SALÁRIO	10,92	8,33	10,92	8,33
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,08	0,06	0,08	0,06
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,73	0,56	0,73	0,56
B7	DÍAS DE CHUVAS	1,65	-	1,65	-
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,12	0,09	0,12	0,09
B9	FÉRIAS GOZADAS	10,42	7,96	10,42	7,96
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03	0,02	0,03	0,02
B	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE A	46,45	17,71	46,45	17,71
GRUPO C					
C1	AVISO PRÉVIO IDENIZADO	6,35	4,85	6,35	4,85
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,15	0,11	0,15	0,11
C3	FÉRIAS IDENIZADAS	3,56	2,72	3,56	2,72
C4	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	4,84	3,69	4,84	3,69
C5	IDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,53	0,41	0,53	0,41
C	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE A	15,43	11,78	15,43	11,78
GRUPO D					
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	7,80	2,98	17,09	6,52
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO IDENIZADO	0,53	0,41	0,56	0,43
D	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS	8,33	3,39	17,65	6,95
TOTAL (A+B+C+D+E)		87,01	49,68	116,33	73,24


TURURU, CE, 03 DE OUTUBRO DE 2017.


 NEWBRAS CONSTRUÇÕES
 COMÉRCIO E SERVIÇO - LTDA
 CNPJ: 35.227.891/0001-06
 JOSE NEWTON BORGES
 CPF: 090837/53-53
 SÓCIO ADMINISTRADOR


 Francisco Braga da Costa
 Engº Civil - CREA: 320569
 CPF: 012.149.173-05

NEWBRAS - CONSTRUÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. EPP.

CNPJ 35.227.891/0001-06 CGF 06.404.549-8 INSC MUNIC 67175-4
 Rua Mônaco, 515 - Maraponga- Fortaleza-Ceará - CEP 60710-590
 Fones 85 99640.7971 / 98639.6306 E-mail: newbras@oi.com.br



NEWBRAS

Construções e Serviços





OBRA : PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E MEIO FIO EM CONCRETO.
LOCAL: DIVERSAS RUAS - SEDE E LOCALIDADE - TURURU - CE.

COMPOSIÇÃO DE B.D.I.

COD	DESCRIÇÃO	%
	DESPESAS INDIRETAS	4,56%
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3,00%
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	0,59%
R	RISCOS	0,97%
	BENEFÍCIO	6,96%
G+S	GARANTIA/SEGUROS	0,80%
L	LUCRO	6,16%
	IMPOSTOS	11,15%
	PIS	0,65%
	COFINS	3,00%
	ISS (CONFORME LEGISLAÇÃO DE CADA MUNICÍPIO)	3,00%
	CPRB (4,5% APENAS QUANDO TIVER DESONERAÇÃO INSS)	4,50%
	TAXA DE B D I ADOTADA =	25,92%
	BDI = (((1+(AC+S+R+G))x(1+df)x(1+L))/(1-i))-1)x100	


TURURU, CE, 03 DE OUTUBRO DE 2017.


NEWBRAS CONSTRUÇÕES
COMERCIO E SERVIÇO - LTDA
CNPJ: 35.227.891/0001-06
JOSE NEWTON BORGES
CPF: 090837/53-53
SÓCIO ADMINISTRADOR


Francisco Braga da Costa
Engº Civil - CREA: 320569
CPF: 012.149.173-05

NEWBRAS - CONSTRUÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. EPP.

CNPJ 35.227.891/0001-06 CGF 06.404.549-8 INSC MUNIC 67175-4
Rua Mônaco, 515 - Maraponga- Fortaleza-Ceará - CEP 60710-590
Fones 85 99640.7971 / 98639.6306 E-mail: newbras@oi.com.br



NEWBRAS

Construções e Serviços



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

OBRA : PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E MEIO FIO EM CONCRETO.

Ítem	Composição/Insumo	UN	quantid.	P.unitário	P.total		
C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER					176,82	M2
	MÃO DE OBRA						
	MONTADOR	H	2,0667	7,20	14,88		
	PEDREIRO	H	2,0667	7,20	14,88		
	SERVEnte	H	2,0667	4,88	10,09		
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	39,8500				
	MATERIAL/SERVIÇO						
	COTOVELO AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2"	UN	0,1700	13,28	2,26		
	TE AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2'	UN	0,1700	14,94	2,54		
	TUBO AÇO GALVANIZADO DE 40MM (1 1/2')	M	1,5000	25,34	38,01		
	LONA C/ APLICAÇÃO DE ILHOSES E LACRES,						
	IMPRESSA C/ LOGOMARCAS E DESCRIÇÃO DA	M2	1,0000	56,70	56,70		
	CONCRETO CICLOPICO FCK 15 MPa COM						
	AGREGADO ADQUIRIDO	M3	0,0125	223,52	2,79		
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	102,3000				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	39,85		34,6735	102,30		-	176,82 ✓
C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)					0,25	M2
	Equipam. (C/HORARIO)						
	CAMINHONETE SAVEIRO (CHP)	H	0,001	53,95	0,0540		
	NÍVEL (CHP)	H	0,002	26,56	0,0531		
	TEODOLITO (CHP)	H	0,002	25,73	0,0515		
	T O T A L Equipam.	R\$	0,159				
	MÃO DE OBRA						
	AJUDANTE	H	0,003	5,60	0,02		
	NIVELADOR	H	0,002	5,70	0,0114		
	TOPOGRAFO	H	0,002	8,45	0,0169		
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	0,048				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	0,05		0,044		0,1590	-	0,25 ✓
C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA					0,05	M3
	Equipam. (C/HORARIO)						
	MOTO NIVELADORA (CHI)	H	-	24,07	-		
	MOTO NIVELADORA (CHP)	H	0,0002	228,25	0,05		
	T O T A L Equipam.	R\$	0,0500				
	MÃO DE OBRA						
	SERVEnte	H	0,0004	4,88	-		
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	-				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	-		-		0,05	-	0,05 ✓
C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)					20,99	M3
	Equipam. (C/HORARIO)						
	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)	H	0,050	9,36	0,4680		
	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	H	0,010	36,82	0,3682		
	T O T A L Equipam.	R\$	0,836				
	MÃO DE OBRA						
	CALCETEIRO	H	0,2490	7,20	1,79		
	SERVEnte	H	0,498	4,88	2,4302		
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	4,220				
	MATERIAL/SERVIÇO						
	AREIA VERMELHA	M3	0,150	28,59	4,29		

NEWBRAS - CONSTRUÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. EPP.

CNPJ 35.227.891/0001-06 CGF 06.404.549-8 INSC MUNIC 67175-4
Rua Mônaco, 515 - Maraponga - Fortaleza-Ceará - CEP 60710-590
Fones 85 99640.7971 / 98639.6306 E-mail: newbras@oi.com.br