



PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

REE TOMADA DE PREÇOS Nº 05 12.01/2018

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE REFORMA DE ESCOLAS NA SEDE, LOCALIDADES E DISTRITO DO MUNICÍPIO DE TURURU - CEARÁ

OBRA: REFORMA DA E.M.E.F. CECI DE SOUSA ALVES

LOCAL: LOCALIDADE DE PÉ DA SERRA, TURURU-CE

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	MÊS - OI		TOTAL SEM BDI (R\$)	TOTAL COM BDI (R\$)
		%	VALOR (R\$)		
1	DEMOLIÇÕES E RETRADAS	100,00%	393,65	318,95	393,65
2	PAREDES E PAINÉIS	100,00%	98,96	80,18	98,96
3	ESQUADRIAS E FERRAGENS	100,00%	1.278,00	1.035,49	1.278,00
4	COBERTURA	100,00%	7.048,97	5.711,37	7.048,97
5	REVESTIMENTOS	100,00%	16.853,40	13.855,32	16.853,40
6	PISOS	100,00%	3.926,63	3.181,52	3.926,63
7	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	100,00%	5.506,31	4.461,44	5.506,31
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100,00%	638,62	517,44	638,62
9	PINTURA	100,00%	10.214,00	8.275,81	10.214,00
10	SERVIÇOS DIVERSOS	100,00%	468,88	379,91	468,88
11	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	100,00%	1.409,07	1.141,69	1.409,07
TOTAL GERAL (R\$)		100,00%	47.836,51	38.759,12	47.836,51
TOTAL ACUMULADO (R\$)		100,00%	47.836,51		



Hidrolândia - CE, 19 de dezembro de 2018

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
CNPJ: 24.269.824/0001-20
Av. Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03
Hidrolândia - CE, CEP 62270-000



Hagga Jotta Rodrigues Pinto Vassolerio
Engenheira Civil
RNP 06/4422605
CPF: 532364

Av. Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE
CEP-62270-000 - Email: planaltotimbo@hotmail.com



COMPOSIÇÃO DO BDI

REF: TOMADA DE PREÇOS Nº 05 12.01/2018

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE REFORMA DE ESCOLAS NA SEDE, LOCALIDADES E DISTRITO DO MUNICÍPIO DE TURURU - CEARÁ

OBRA: REFORMA DA E.M.E.F CECI DE SOUSA ALVES

LOCAL: LOCALIDADE DE PÉ DA SERRA TURURU-CE

COO	DESCRIÇÃO	%
	Despesas Indiretas	
AC	Administração central	3,00
DF	Despesas financeiras	0,59
R	Riscos	0,97
	Benefício	
S + G	Garantia/seguros	0,80
L	Lucro	6,16
I	Impostos	9,35
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	1,20
	CPRB (2%, Apenas quando tiver desoneração INSS)	4,50
	TOTAL DOS IMPOSTOS	9,35

BDI = 23,42%

Hidrolândia - CE, 19 de dezembro de 2018

Francisco Wesley Timbó Magalhães

Francisco Wesley Timbó Magalhães

CPF: 948.731.943-34

Sócio Administrador

Magda Jotta Rodrigues Pinto Vasconcelos

Magda Jotta Rodrigues Pinto Vasconcelos

Engenheira Civil
RFB 06 1442605
CREA 56.364

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

CNPJ: 24.269.824/0001-20

Av. Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03

CEP 62270-000 - Hidrolândia - Ce

CNPJ: 24.269.824/0001-20 - Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE

CEP-62270-000 - Email: planaltotimbo@hotmail.com



ENCARGOS SOCIAIS

REF: TOMADA DE PREÇOS Nº 05 12.01/2018

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE REFORMA DE ESCOLAS NA SEDE, LOCALIDADES E DISTRITO DO MUNICÍPIO DE TURURU - CEARÁ

OBRA: REFORMA DA E.M.E.F CECI DE SOUSA ALVES

LOCAL: LOCALIDADE DE PÉ DA SERRA, TURURU-CE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO		
		HORISTA %	MENSALISTA %
A	ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS	16,80	16,80
A1	INSS	-	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50	2,50
A7	SEGURO DE ACIDENTES	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
B	ENCARGOS SOCIAIS C/ INCIDÊNCIAS DE A	46,45	17,71
B1	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	17,87	0,00
B2	FERIADOS	3,72	0,00
B3	AUXÍLIO ENFERMIDADE	0,91	0,69
B4	13º SALÁRIO	10,92	8,33
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,08	0,06
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,73	0,56
B7	DÍAS DE CHUVAS	1,65	0,00
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,12	0,09
B9	FÉRIAS GOZADAS	10,42	7,96
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03	0,02
C	ENCARGOS SOCIAIS S/ INCIDÊNCIA DE A	5,43	11,78
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	6,35	4,85
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,15	0,11
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	3,56	2,72
C4	DEPÓSITOS DE RESCISÃO S/ JUSTA CAUSA	4,84	3,69
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,53	0,41
D	REINCIDÊNCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO	8,33	3,39
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	7,80	2,98
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,53	0,41
TOTAL (A+B+C+D)		87,01	49,68

Hidrolândia - CE, 19 de dezembro de 2018

Francisco Wesley Timbó Magalhães

Francisco Wesley Timbó Magalhães
CPF: 948.731.943-34
Sócio Administrador

Naga Jotta Rodrigues Pinto Vasconcelos
Naga Jotta Rodrigues Pinto Vasconcelos
Engenheiro Civil
RNP 0614442605
CREA 56.364

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

CNPJ: 24.269.824/0001-20

Av. Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03

CEP 62270-000 - Hidrolândia - Ce

CNPJ: 24.269.824/0001-20 - Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE

CEP-62270-000 - Email: planaltotimbo@hotmail.com

Naga Jotta Rodrigues Pinto Vasconcelos

Planalto Timbó Construções e Serviços Eireli - ME
43195



ENCARGOS SOCIAIS - SINAPI

REF: TOMADA DE PREÇOS Nº 05 12.01/2018

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE REFORMA DE ESCOLAS NA SEDE, LOCALIDADES E DISTRITO DO MUNICÍPIO DE TURURU - CEARÁ

OBRA: REFORMA DA E.M.E.F CECI DE SOUSA ALVES

LOCAL: LOCALIDADE DE PÉ DA SERRA, TURURU-CE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORA (%)	MÊS (%)
A	ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS	16,80	16,80
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50	2,50
A7	SEGURO DE ACIDENTES	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
B	ENCARGOS SÓCIAIS C/ INCIDÊNCIAS DE A	47,33	48,29
B1	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	17,87	0,00
B2	FERIADOS	3,71	0,00
B3	AUXÍLIO ENFERMIDADE	0,92	0,70
B4	13º SALÁRIO	10,97	8,33
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07	0,05
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,73	0,56
B7	DIAS DE CHUVAS	1,66	0,00
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,11	0,08
B9	FÉRIAS GOZADAS	11,26	8,55
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03	0,02
C	ENCARGOS SÓCIAIS S/ INCIDÊNCIA DE A	16,01	12,17
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	7,07	5,37
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,17	0,13
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	3,17	2,41
C4	DEPÓSITOS DE RESCISÃO S/ JUSTA CAUSA	5,01	3,81
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,59	0,45
D	REINCIDÊNCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO	8,54	3,52
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	7,95	3,07
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,59	0,45
TOTAL (A+B+C+D)		88,68	50,78

Hidrolândia - CE, 19 de dezembro de 2018

Francisco Wesley Timbó Magalhães

Francisco Wesley Timbó Magalhães
CPF: 948.731.943-34
Sócio Administrador

Hágga Jotta Rodrigues Pinto Vasconcelos

Engenheiro Civil
RNP 0614442605
CREA 56.364

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

CNPJ: 24.269.824/0001-20

Av. Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03

CEP 62270-000 - Hidrolândia - Ce

Hágga Jotta Rodrigues Pinto Vasconcelos



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

REF: TOMADA DE PREÇOS Nº 05 12.01/2018

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE REFORMA DE ESCOLAS NA SEDE, LOCALIDADES E DISTRITO DO MUNICÍPIO DE TURURU - CEARÁ

OBRA: REFORMA DA E.Q.M.E.F. MANOEL BERTOLDO DA COSTA

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS

BDI: 23,42% (VINTE E TRÊS VIRGULA QUARENTA E DOIS POR CENTO)

FONTE: SEINFRA - CE e SINAPI

LOCAL: LOCALIDADE DE ÁGUA PRETA, TURURU-CE

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT. (R\$)	PR. TOTAL (R\$)
1		DEMOLIÇÕES E RETIRADAS				261,52
1.1	97631	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017.	M2	126,04	1,78	224,35
1.2	C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	2,52	11,23	28,30
1.3	C2531	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 1KM	M3	2,52	3,52	8,87
		PAREDES E PAINÉIS				801,80
2.1	C2666	VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO	M3	0,90	890,89	801,80
3		ESQUADRIAS E FERRAGENS				2.931,32
3.1	C1987	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0,80X 2,10)m	UN	4,00	429,78	1.719,12
3.2	C1985	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0,60X 2,10)m	UN	2,00	394,18	788,36
3.3	CXXX1	RECUPERAÇÃO DE PORTAS (AJUSTES DE FORRAS E PORTAS)	UN	3,00	22,25	66,75
3.4	C2672	VIDRO COMUM EM CAIXILHOS C/ MASSA ESP.= 6mm. COLOCADO	M2	1,10	133,50	146,85
3.5	C1426	GRADE DE FERRO DE PROTEÇÃO	M2	1,10	150,05	165,06
3.6	C1869	PEITORIL DE GRANITO L= 15 cm	M	1,00	45,18	45,18
4		COBERTURA				6.695,22
4.1	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATÉ 20% NOVA	M2	252,95	24,57	6.214,98
4.2	C0387	BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL	M	72,00	6,67	480,24
5		REVESTIMENTOS				6.244,34
5.1	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L AF_06/2014.	M2	126,04	2,34	294,93
5.2	C3162	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:7	M2	98,39	17,65	1.736,58
5.3	C1226	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5	M2	27,65	17,28	477,79
5.4	C4445	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	M2	27,65	60,64	1.676,70
5.5	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	M2	27,65	4,43	122,49
5.6	C4468	FORRO PVC - LAMBRI (100x6000 OU 200x6000)mm - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	24,58	32,04	787,54
5.7	CXXX3	RECUPERAÇÃO DE PLAY-GROUND	UN	3,00	178,00	534,00
5.8	C2096	RASGO EM ALVENARIA P/TUBULAÇÕES Ø=32 A 50mm (1 1/4" A 2")	M	32,00	5,53	176,96
5.9	C2215	REVESTIMENTO DE FÓRMICA EM ESQUADRIAS OU MÓVEIS	M2	11,44	38,23	437,35
6		PISOS				4.522,68
6.1	C1915	PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4, ESP.= 1,5cm	M2	34,59	24,51	847,80
6.2	C3410	CALÇADA DE PROTEÇÃO EM CIMENTADO C/ BASE DE CONCRETO	M2	25,43	144,51	3.674,88
7		INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS				811,82
7.1	C2583	TUBO PVC BRANCO P/ ESGOTO Ø=100MM (M2)	M	20,00	21,29	425,80

CNPJ: 24.269.824/0001-20

Av. Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03

CEP 62270-000 - Hidrolândia - Ce

Hagga Jotta Rodrigues Pinto Vasconcelos

Engenheiro Civil CE

RFP 06/18-42505

CREA 56.342

Av. Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Ceará
CEP-62270-000 - Email: planaltotimbo@hotmail.com

Planalto Timbó Construções e Serviços Eireli
3411/2018



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

REF: TOMADA DE PREÇOS Nº 05 12.01/2018

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE REFORMA DE ESCOLAS NA SEDE, LOCALIDADES E DISTRITO DO MUNICÍPIO DE TURURU - CEARÁ

OBRA: REFORMA DA E.D.M.E.F. MANOEL BERTOLDO DA COSTA

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESENTA) DIAS

BDI: 23,42% (VINTE E TRÊS VIRGULA QUARENTA E DOIS POR CENTO)

FONTE: SEINFRA - CE e SINAPI

LOCAL: LOCALIDADE DE ÁGUA PRETA, TURURU-CE

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT. (R\$)	PR. TOTAL (R\$)
7.2	C2616	TUBO PVC SOLDO, MARROM D= 25mm (3/4")	M	5,00	4,78	23,90
7.3	C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	1,00	119,45	119,45
7.4	CD600	CAIXA DE DESCARGA PLÁSTICA DE SOBREPOR	UN	1,00	93,78	93,78
7.5	C1436	GRELHA DE FERRO P/ CALHAS E CAIXAS	M2	1,19	125,12	148,89
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						239,28
8.1	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO 2,5MM², ANTI-CHAMA 450/750V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	100,00	2,11	211,00
8.2	C2484	TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V	UN	1,00	17,03	17,03
8.3	C1765	LÂMPADA FLUORESCENTE DE 16W OU 20W (SUBSTITUIÇÃO)	UN	1,00	11,25	11,25
9	PINTURA					9.708,55
9.1	C2461	TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS	M2	866,68	9,23	7.999,46
9.2	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	88,64	12,20	1.081,41
9.3	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	4,56	21,28	97,04
9.4	CD588	CAIXAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	M2	198,00	2,68	530,64
10	SERVIÇOS DIVERSOS					148,09
10.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	242,77	0,61	148,09
11	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA					1.141,69
11.1	CXXXX	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	UN	1,00	1.141,69	1.141,69
TOTAL GERAL (R\$)						33.506,32
BDI 23,42% (R\$)						7.847,83
TOTAL GERAL COM BDI (R\$)						41.353,50

R\$ 41.353,50 quarenta e um mil, trezentos e cinquenta e três reais e cinquenta centavos

Hidrolândia - CE, 19 de dezembro de 2018

Francisco Wesley Timbó Magalhães

Francisco Wesley Timbó Magalhães

CPF: 948.731.943-34

Sócio Administrador

Hagga Jotta Rodrigues Pinto Vasconcelos

Engenheiro Civil
RNP 0614442605
CREA 56.369

Hagga Jotta Rodrigues Pinto Vasconcelos

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

CNPJ: 24.269.824/0001-20

Av. Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03

CEP 62270-000 - Hidrolândia - Ce

CNPJ: 24.269.824/0001-20 - Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE

CEP-62270-000 - Email: planaltotimbo@hotmail.com





PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

REF. TOMADA DE PREÇOS Nº 05.12.01/2018

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE REFORMA DE ESCOLAS NA SEDE, LOCALIDADES E DISTRITO DO MUNICÍPIO DE TURURU - CEARÁ

OBRA: REFORMA DA E.Q.M.E.F. MANOEL BERTOLDO DA COSTA

LOCAL: LOCALIDADE DE ÁGUA PRETA - TURURU-CE

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	MÊS - DI		TOTAL SEM BDI (R\$)	TOTAL COM BDI (R\$)
		%	VALOR (R\$)		
1	DEMOLIÇÕES E RETRADAS	100,00%	322,77	261,52	322,77
2	PAREDES E PAINÉIS	100,00%	989,58	801,80	989,58
3	ESQUADRIAS E FERRAGENS	100,00%	3.617,84	2.931,32	3.617,84
4	COBERTURA	100,00%	8.263,24	6.695,22	8.263,24
5	REVESTIMENTOS	100,00%	7.706,76	6.244,34	7.706,76
6	PISOS	100,00%	5.581,90	4.522,69	5.581,90
7	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	100,00%	1.001,95	811,82	1.001,95
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100,00%	295,32	239,28	295,32
9	PINTURA	100,00%	11.982,29	9.708,55	11.982,29
10	SERVIÇOS DIVERSOS	100,00%	182,77	148,09	182,77
11	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	100,00%	1.409,07	1.141,69	1.409,07
TOTAL GERAL (R\$)		100,00%	41.353,50	33.506,32	41.353,50
TOTAL ACUMULADO (R\$)		100,00%	41.353,50		

Hidroliândia - CE, 19 de dezembro de 2018

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

CNPJ: 24.269.824/0001-20

Av. Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03

CEP 62270-000 - Hidroliândia, CE



Av. Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidroliândia - Hidroliândia - CE

CEP- 62270-000 - Email: planaltotimbo@hotmail.com



COMPOSIÇÃO DO BDI

REF: TOMADA DE PREÇOS Nº 05 12.01/2018

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE REFORMA DE ESCOLAS NA SEDE, LOCALIDADES E DISTRITO DO MUNICÍPIO DE TURURU - CEARÁ

OBRA: REFORMA DA E. Q.M.E.F. MANOEL BERTOLDO DA COSTA

LOCAL: LOCALIDADE DE ÁGUA PRETA, TURURU-CE

COD	DESCRIÇÃO	%
	Despesas Indiretas	
AC	Administração central	3,00
DF	Despesas financeiras	0,59
R	Riscos	0,97
	Benefício	
S + G	Garantia/seguros	0,80
L	Lucro	6,16
I	Impostos	9,35
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	1,20
	CPRB (2%, Apenas quando tiver desoneração INSS)	4,50
	TOTAL DOS IMPOSTOS	9,35

BDI = 23,42%

Hidrolândia - CE, 19 de dezembro de 2018

Francisco Wesley Timbó Magalhães

Francisco Wesley Timbó Magalhães

CPF: 948.731.943-34

Sócio Administrador

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

CNPJ: 24.269.824/0001-20

Av. Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03

CEP 62270-000 - Hidrolândia - Ce

Márga Jotta Rodrigues Pinto Vasconcelos
Márga Jotta Rodrigues Pinto Vasconcelos

Engenheiro Civil
RNP 0614442605
CREA 56.364



ENCARGOS SOCIAIS

REF: TOMADA DE PREÇOS Nº 05 12.01/2018

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE REFORMA DE ESCOLAS NA SEDE, LOCALIDADES E DISTRITO DO MUNICÍPIO DE TURURU - CEARÁ

OBRA: REFORMA DA E. Q.M.E.F. MANOEL BERTOLDO DA COSTA

LOCAL: LOCALIDADE DE ÁGUA PRETA, TURURU - CE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO		
		HORISTA %	MENSALISTA %
A	ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS		
A1	INSS	16,80	16,80
A2	SESI	-	0,00
A3	SENAI	1,50	1,50
A4	INCRA	1,00	1,00
A5	SEBRAE	0,20	0,20
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,60	0,60
A7	SEGURO DE ACIDENTES	2,50	2,50
A8	FGTS	3,00	3,00
		8,00	8,00
B	ENCARGOS SÓCIAIS C/ INCIDÊNCIAS DE A		
B1	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	46,45	17,71
B2	FERIADOS	17,87	0,00
B3	AUXÍLIO ENFERMIDADE	3,72	0,00
B4	13º SALÁRIO	0,91	0,69
B5	LICENÇA PATERNIDADE	10,92	8,33
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,08	0,06
B7	DIAS DE CHUVAS	0,73	0,56
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	1,65	0,00
B9	FÉRIAS GOZADAS	0,12	0,09
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	10,42	7,96
		0,03	0,02
C	ENCARGOS SÓCIAIS S/ INCIDÊNCIA DE A		
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	6,43	11,78
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	6,35	4,85
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	0,15	0,11
C4	DEPÓSITOS DE RESCISÃO S/ JUSTA CAUSA	3,56	2,72
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	4,84	3,69
		0,53	0,41
D	REINCIDÊNCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO		
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	8,33	3,39
		7,80	2,98
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,53	0,41
TOTAL (A+B+C+D)		87,01	49,68

Hidrolândia - CE, 19 de dezembro de 2018

Francisco Wesley Timbó Megalhães
Francisco Wesley Timbó Megalhães
CPF: 948.731.943-34
Sócio Administrador

Magda Jotta Rodrigues Pinto Vasconcelos
Magda Jotta Rodrigues Pinto Vasconcelos
Engenheiro Civil
RNP 0614442605
CREA 56.364

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
CNPJ: 24.269.824/0001-20
Av. Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03
CEP 62270-000 - Hidrolândia - Ce

Magda Jotta Rodrigues Pinto Vasconcelos
Magda Jotta Rodrigues Pinto Vasconcelos
19/12/18



ENCARGOS SOCIAIS - SINAPI

REF: TOMADA DE PREÇOS Nº 05 12.01/2018

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE REFORMA DE ESCOLAS NA SEDE, LOCALIDADES E DISTRITO DO MUNICÍPIO DE TURURU - CEARÁ

OBRA: REFORMA DA E. Q.M.E.F. MANOEL BERTOLDO DA COSTA

LOCAL: LOCALIDADE DE ÁGUA PRETA, TURURU-CE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORA (%)	MES (%)
A	ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS	16,80	16,80
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50	2,50
A7	SEGURO DE ACIDENTES	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
B	ENCARGOS SOCIAIS C/ INCIDÊNCIAS DE A	47,33	18,29
B1	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	17,87	0,00
B2	FERIADOS	3,71	0,00
B3	AUXÍLIO ENFERMIDADE	0,92	0,70
B4	13º SALÁRIO	10,97	8,33
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07	0,05
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,73	0,56
B7	DÍAS DE CHUVAS	1,66	0,00
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,11	0,08
B9	FÉRIAS GOZADAS	11,26	8,55
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03	0,02
C	ENCARGOS SOCIAIS S/ INCIDÊNCIA DE A	16,01	12,17
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	7,07	5,37
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,17	0,13
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	3,17	2,41
C4	DEPÓSITOS DE RESCISÃO S/ JUSTA CAUSA	5,01	3,81
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,59	0,45
D	REINCIDÊNCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO	8,54	3,52
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	7,95	3,07
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,59	0,45
TOTAL (A+B+C+D)		88,68	50,78

Hidrolândia - CE, 19 de dezembro de 2018

Francisco Wesley Timbó Magalhães

Francisco Wesley Timbó Magalhães
CPF: 948.731.943-34
Sócio Administrador

Flávia Joita Rodrigues Pinto Vasconcelos
Flávia Joita Rodrigues Pinto Vasconcelos
Engenheiro Civil
RNP 0614442605
CREA 56.364

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
CNPJ: 24.269.824/0001-20
Av. Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03
CEP 62270-000 - Hidrolândia - Ce





PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

REF: TOMADA DE PREÇOS Nº 05 12.01/2018

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE REFORMA DE ESCOLAS NA SEDE, LOCALIDADES E DISTRITO DO MUNICÍPIO DE TURURU - CEARÁ

OBRA: REFORMA DA E.M.E.F TIBURCIO ALVES PAIXÃO

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESENTA) DIAS

BDI: 23.42% (VINTE E TRÊS VIRGULA QUARENTA E DOIS POR CENTO)

FONTE: SEINFRA - CE e SINAPI

LOCAL: LOCALIDADE DE AÇUDINHO, TURURU-CE

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT. (RS)	PR. TOTAL (RS)
1		DEMOLIÇÕES E RETIRADAS				47,44
1.1	97631	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSA, DE FORMA MANUAL SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017.	M2	24,00	1,78	42,72
1.2	CD702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	0,32	11,23	3,59
1.3	C2531	TRANSPORTE DE MATERIAL EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 1KM	M3	0,32	3,52	1,13
		PAREDES E PAINÉIS				77,99
2.1	CD073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	M2	1,00	33,45	33,45
2.2	C2666	VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO	M3	0,05	890,89	44,54
3		ESQUADRIAS E FERRAGENS				22,25
3.1	CXXX1	RECUPERAÇÃO DE PORTAS (AJUSTES DE FORRAS E PORTAS)	UN	1,00	22,25	22,25
4		COBERTURA				2.841,25
4.1	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATÉ 20% NOVA	M2	107,37	24,57	2.638,08
4.2	CD387	BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL	M	30,46	6,67	203,17
5		REVESTIMENTOS				3.222,29
5.1	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L AF_06/2014.	M2	25,00	2,34	58,50
5.2	C3162	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:7	M2	25,00	17,65	441,25
5.3	C1226	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5	M2	21,23	17,28	366,85
5.4	C4445	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	M2	21,23	60,64	1.287,39
5.5	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	M2	21,23	4,43	94,05
5.6	C3948	RECOMPOSIÇÃO PARCIAL DE CERCA DE ESTACAS DE CONCRETO (SUBSTITUIÇÃO DE ARAME FARPADO)	M	390,00	1,75	682,50
5.7	C2096	RASGO EM ALVENARIA P/TUBULAÇÕES Ø=32 A 50mm (1 1/4" A 2")	M	12,00	5,53	66,36
5.8	C4069	BANCADA DE GRANITO (OUTRAS CORES) ESP. = 2cm (COLOCADO)	M2	0,30	241,55	72,47
5.9	C2215	REVESTIMENTO DE FÓRMICA EM ESQUADRIAS OU MÓVEIS	M2	4,00	38,23	152,92
6		PISOS				2.752,92
6.1	C3410	CALÇADA DE PROTEÇÃO EM CIMENTADO C/ BASE DE CONCRETO	M2	19,05	144,51	2.752,92
7		INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS				464,00
7.1	CD953	COTOVELO PVC SOLD. MARROM Ø=25mm (3/4")	UN	4,00	4,81	19,24
7.2	C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	2,00	132,47	264,94
7.3	C2616	TUBO PVC SOLD. MARROM Ø= 25mm (3/4")	M	18,00	4,78	86,04
7.4	CD600	CAIXA DE DESCARGA PLÁSTICA DE SOBREPOR	UN	1,00	93,78	93,78
8		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				274,02

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

CNPJ: 24.269.824/0001-20

Av. Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03

CEP 62270-000 - Hidrolândia - Ce

Hagga Jotta Rodrigues Pinto Vasconcelos

Engenheiro Civil

CREA 56.364

CEP-62270-000 - Email: planalotimbo@hotmail.com





PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

REF: TOMADA DE PREÇOS Nº 05 12.01/2018

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE REFORMA DE ESCOLAS NA SEDE, LOCALIDADES E DISTRITO DO MUNICÍPIO DE TURURU - CEARÁ

OBRA: REFORMA DA E.M.E.F TIBURCIO ALVES PAIXÃO

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS

BDI: 23,42% (VINTE E TRÊS VIRGULA QUARENTA E DOIS POR CENTO)

FONTE: SEINFRA - CE e SINAPI

LOCAL: LOCALIDADE DE AÇUDINHO, TURURU-CE

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT. (R\$)	PR. TOTAL (R\$)
8.1	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO 2,5MM². ANTI-CHAMA 450/750V. PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	100,00	2,11	211,00
8.2	C1496	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES E TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	UN	2,00	20,26	40,52
8.3	C1765	LÂMPADA FLUORESCENTE DE 16W OU 20W (SUBSTITUIÇÃO)	UN	2,00	11,25	22,50
PINTURA						5.232,59
9.1	C2461	TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS	M2	413,52	9,23	3.816,79
9.2	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	60,98	12,20	743,96
9.3	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	6,51	21,28	138,53
9.4	C1910	PINTURA P/PISO À BASE LÁTEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR"	M2	35,22	12,45	438,49
9.5	C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	M2	35,38	2,68	94,82
10	SERVIÇOS DIVERSOS					58,06
10.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	95,18	0,61	58,06
11	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA					1.141,69
11.1	CXXXX	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	UN	1,00	1.141,69	1.141,69
TOTAL GERAL (R\$)						16.134,50
BDI 23,42% (R\$)						3.778,70
TOTAL GERAL COM BDI (R\$)						19.913,20

R\$ 19.913,20 dezanove mil, novecentos e treze reais e vinte centavos

Hidrolândia - CE, 19 de dezembro de 2018

Francisco Wesley Timbó Magalhães

Francisco Wesley Timbó Magalhães

CPF: 948.731.943-34

Sócio Administrador

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

CNPJ: 24.269.824/0001-20

Av. Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03

CEP 62270-000 - Hidrolândia - Ce

Nayza Jotta Rodrigues Pinto Vasconcelos
Nayza Jotta Rodrigues Pinto Vasconcelos
Engenheira Civil
RNP 0614442605
CREA 56.364





PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

REFE TOMADA DE PREÇOS Nº 05.12.01/2018

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE REFORMA DE ESCOLAS NA SEDE, LOCALIDADES E DISTRITO DO MUNICÍPIO DE TURURU - CEARÁ

DEBTA: REFORMA DA E.M.E.F TIBURCIO ALVES PAIXÃO

LOCAL: LOCALIDADE DE AÇUDINHO, TURURU-CE

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	MÊS - DI		TOTAL SEM BDI (R\$)	TOTAL COM BDI (R\$)
		%	VALOR (R\$)		
1	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	100,00%	58,55	47,44	58,55
2	PAREDES E PAINÉIS	100,00%	96,26	77,99	96,26
3	ESQUADRIAS E FERRAGENS	100,00%	27,46	22,25	27,46
4	COBERTURA	100,00%	3.506,67	2.841,25	3.506,67
5	REVESTIMENTOS	100,00%	3.976,95	3.222,29	3.976,95
6	PISOS	100,00%	3.397,65	2.752,92	3.397,65
7	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	100,00%	572,67	464,00	572,67
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100,00%	338,20	274,02	338,20
9	PINTURA	100,00%	6.458,06	5.232,59	6.458,06
10	SERVIÇOS DIVERSOS	100,00%	71,66	58,06	71,66
11	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	100,00%	1.409,07	1.141,69	1.409,07
TOTAL GERAL (R\$)		100,00%	19.913,20	16.134,50	
TOTAL ACUMULADO (R\$)		100,00%	19.913,20		



Hidrolândia - CE, 19 de dezembro de 2018
Planalto Timbó Construções e Serviços Eireli - ME
CNPJ: 24.269.824/0001-20
Av. Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03



Hugga Jotta Rodrigues Pinheiro
Engenheiro Civil
RNP 061442605
CREA 56.364

CEP 62270-000 - Hidrolândia - CE
Av. Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE
CEP-62270-000 - Email: planaltotimbo@hotmail.com



COMPOSIÇÃO DO BDI

REF: TOMADA DE PREÇOS Nº 05 12.01/2018

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE REFORMA DE ESCOLAS NA SEDE, LOCALIDADES E DISTRITO DO MUNICÍPIO DE TURURU - CEARÁ

OBRA: REFORMA DA E.M.E.F TIBURCIO ALVES PAIXÃO

LOCAL: LOCALIDADE DE AÇUDINHO, TURURU-CE

COD	DESCRIÇÃO	%
	Despesas Indiretas	
AC	Administração central	3,00
DF	Despesas financeiras	0,59
R	Riscos	0,97
	Benefício	
S + G	Garantia/seguros	0,80
L	Lucro	6,16
I	Impostos	9,35
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	1,20
	CPRB (2%, Apenas quando tiver desoneração INSS)	4,50
	TOTAL DOS IMPOSTOS	9,35

BDI = 23,42%

Hidrolândia - CE, 19 de dezembro de 2018

Francisco Wesley Timbó Magalhães

Francisco Wesley Timbó Magalhães

CPF: 948.731.943-34

Sócio Administrador

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

CNPJ: 24.269.824/0001-20

Av. Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03

CEP 62270-000 - Hidrolândia - Ce

Haggá Jotta Rodrigues Pinto Vasconcelos
Haggá Jotta Rodrigues Pinto Vasconcelos

Engenheiro Civil
RNP 0614442605
CREA 56.364

CNPJ: 24.269.824/0001-20 - Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE

CEP-62270-000 - Email: planaltotimbo@hotmail.com





ENCARGOS SOCIAIS

REF: TOMADA DE PREÇOS Nº 05 12.01/2018

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE REFORMA DE ESCOLAS NA SEDE, LOCALIDADES E DISTRITO DO MUNICÍPIO DE TURURU - CEARÁ

OBRA: REFORMA DA E.M.E.F TIBURCIO ALVES PAIXÃO

LOCAL: LOCALIDADE DE AÇUDINHO, TURURU-CE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO		
		HORISTA %	MENSALISTA %
A	ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS	16,80	16,80
A1	INSS	-	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50	2,50
A7	SEGURO DE ACIDENTES	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
B	ENCARGOS SÓCIAIS C/ INCIDÊNCIAS DE A	46,45	17,71
B1	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	17,87	0,00
B2	FÉRIAS	3,72	0,00
B3	AUXÍLIO ENFERMIDADE	0,91	0,69
B4	13º SALÁRIO	10,92	8,33
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,08	0,06
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,73	0,56
B7	DIAS DE CHUVAS	1,65	0,00
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,12	0,09
B9	FÉRIAS GOZADAS	10,42	7,96
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03	0,02
C	ENCARGOS SÓCIAIS S/ INCIDÊNCIA DE A	15,43	11,78
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	6,35	4,85
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,15	0,11
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	3,56	2,72
C4	DEPÓSITOS DE RESCISÃO S/ JUSTA CAUSA	4,84	3,69
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,53	0,41
D	REINCIDÊNCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO	8,33	3,39
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	7,80	2,98
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,53	0,41
TOTAL (A+B+C+D)		87,01	49,68

Hidrolândia - CE, 19 de dezembro de 2018

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
CNPJ: 24.269.824/0001-20
Av. Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03
CEP 62270-000 - Hidrolândia - Ce

Francisco Wesley Timbó Magalhães ^{16/10}

Francisco Wesley Timbó Magalhães
CPF: 948.731.943-34
Sócio Administrador

Hagge Jotta Rodrigues Pinto Vasconcelos ^{16/10}

Hagge Jotta Rodrigues Pinto Vasconcelos
Engenheiro Civil
RNP 0614442605
CREA 56.364



ENCARGOS SOCIAIS - SINAPI

REF: TOMADA DE PREÇOS Nº 05 12.01/2018

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE REFORMA DE ESCOLAS NA SEDE, LOCALIDADES E DISTRITO DO MUNICÍPIO DE TURURU - CEARÁ

OBRA: REFORMA DA E.M.E.F TIBURCIO ALVES PAIXAO

LOCAL: LOCALIDADE DE AÇUDINHO, TURURU - CE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORA (%)	MÊS (%)
A	ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS	6,80	6,80
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50	2,50
A7	SEGURO DE ACIDENTES	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
B	ENCARGOS SÓCIAIS C/ INCIDÊNCIAS DE A	47,33	13,29
B1	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	17,87	0,00
B2	FERIADOS	3,71	0,00
B3	AUXÍLIO ENFERMIDADE	0,92	0,70
B4	13º SALÁRIO	10,97	8,33
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07	0,05
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,73	0,56
B7	DIAS DE CHUVAS	1,66	0,00
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,11	0,08
B9	FÉRIAS GOZADAS	11,26	8,55
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03	0,02
C	ENCARGOS SÓCIAIS S/ INCIDÊNCIA DE A	6,01	2,17
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	7,07	5,37
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,17	0,13
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	3,17	2,41
C4	DEPÓSITOS DE RECISÃO S/ JUSTA CAUSA	5,01	3,81
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,59	0,45
D	REINCIDÊNCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO	8,54	3,52
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	7,95	3,07
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDENCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,59	0,45
TOTAL (A+B+C+D)		88,68	50,78

Hidrolândia - CE, 19 de dezembro de 2018

Francisco Wesley Timbó Magalhães
 Francisco Wesley Timbó Magalhães
 CPF: 948.731.943-34
 Sócio Administrador

Marta Jotta Rodrigues Pinto Vasconcelos
 Marta Jotta Rodrigues Pinto Vasconcelos
 Engenheira Civil
 RNP 0614442805
 CREA 56 364

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
 CNPJ: 24.269.824/0001-20
 Av. Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03
 CEP 62270-000 - Hidrolândia - Ce

CNPJ: 24.269.824/0001-20 - Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE
 CEP-62270-000 - Email: planaltotimbo@hotmail.com





PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

REF: TOMADA DE PREÇOS Nº 05 12.01/2018

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE REFORMA DE ESCOLAS NA SEDE, LOCALIDADES E DISTRITO DO MUNICÍPIO DE TURURU - CEARÁ

OBRA: REFORMA DA ESCOLA SEBASTIÃO PIRES CHAVES

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESENTA) DIAS

BDI: 23.42% (VINTE E TRÊS VIRGULA QUARENTA E DOIS POR CENTO)

FONTE: SEINFRA -CE e SINAPI

LOCAL: LOCALIDADE DE LEÃO, TURURU-CE

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT. (R\$)	PR. TOTAL (R\$)
1		DEMOLIÇÕES E RETIRADAS				24,90
1.1	97631	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017.	M2	12,00	1,78	21,36
1.2	C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	0,24	11,23	2,70
1.3	C2531	TRANSPORTE DE MATERIAL EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 1KM	M3	0,24	3,52	0,84
		PAREDES E PAINÉIS				80,18
2.1	C2666	VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO	M3	0,09	890,89	80,18
3		ESQUADRIAS E FERRAGENS				657,19
3.1	C4513	JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITDRIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	1,10	217,61	239,37
3.2	72118	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 6MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDAÇÃO.	M2	1,10	168,48	185,33
3.3	CXXX1	RECUPERAÇÃO DE PORTAS (AJUSTES DE FORRAS E PORTAS)	UN	1,00	22,25	22,25
3.4	C1426	GRADE DE FERRO DE PROTEÇÃO	M2	1,10	150,05	165,06
3.5	C1869	PEITDRIL DE GRANITO L= 15 cm	M	1,00	45,18	45,18
4		COBERTURA				3.312,61
4.1	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATÉ 20% NOVA	M2	126,53	24,57	3.108,84
4.2	C0387	BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL	M	30,55	6,67	203,77
5		REVESTIMENTOS				5.216,23
5.1	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014.	M2	12,00	2,34	28,08
5.2	C3162	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:7	M2	12,00	17,65	211,80
5.3	C1226	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5	M2	48,29	17,28	834,45
5.4	C4445	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm ²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	M2	48,29	60,64	2.928,31
5.5	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm ²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	M2	48,29	4,43	213,92
5.6	CXXX3	RECUPERAÇÃO DE PLAY-GROUND	UN	1,00	178,00	178,00
5.7	C2096	RASBO EM ALVENARIA P/TUBULAÇÕES D=32 A 50mm (1 1/4" A 2")	M	24,00	5,53	132,72
5.8	C4468	FORRO PVC - LAMBRI (100x6000 OU 200x6000)mm - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	16,73	32,04	536,03
5.9	C2215	REVESTIMENTO DE FÓRMICA EM ESQUADRIAS OU MÓVEIS	M2	4,00	38,23	152,92
6		PISOS				3.284,54
6.1	C3410	CALÇADA DE PROTEÇÃO EM CIMENTADO C/ BASE DE CONCRETO	M2	19,75	144,51	2.854,07
6.2	C3001	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm ²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	M2	6,87	58,23	400,04
6.3	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm ²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	M2	6,87	4,43	30,43

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

CNPJ: 24.269.824/0001-20

Av. Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - CE

CEP 62270-000 - Hidrolândia - Ce

CEP-62270-000 - Email: planaltotimbo@hotmail.com

Hagga Joita Rodrigues Pinto Vasconcelos

RNP 061442605

CREA 56.364





PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

REF: TOMADA DE PREÇOS Nº 05 12.01/2018

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE REFORMA DE ESCOLAS NA SEDE, LOCALIDADES E DISTRITO DO MUNICÍPIO DE TURURU - CEARÁ

OBRA: REFORMA DA ESCOLA SEBASTIÃO PIRES CHAVES

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS

BDI: 23,42% (VINTE E TRÊS VIRGULA QUARENTA E DOIS POR CENTO)

FONTE: SEINFRA - CE e SINAPI

LOCAL: LOCALIDADE DE LEÃO, TURURU-CE

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT. (R\$)	PR. TOTAL (R\$)
7		INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS				836,65
7.1	C0797	CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO)	UN	/ 1,00	8,90	8,90
7.2	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	/ 1,00	132,47	132,47
7.3	C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	/ 2,00	119,45	238,90
	C0600	CAIXA DE DESCARGA PLÁSTICA DE SOBREPOR	UN	/ 1,00	93,78	93,78
7.5	C3017	PIA DE AÇO INOX (1,20x0,60)m C/ 1 CUBA E ACESSÓRIOS	UN	/ 1,00	362,60	362,60
8		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				211,00
8.1	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO 2,5MM², ANTI-CHAMA 450/750V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	/ 100,00	2,11	211,00
9		PINTURA				4.801,43
9.1	C2461	TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS	M2	/ 395,39	9,23	3.649,45
9.2	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	/ 51,76	12,20	631,47
9.3	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	/ 6,35	21,28	135,13
9.4	C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	M2	/ 143,80	2,68	385,38
10		SERVIÇOS DIVERSOS				69,69
10.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	/ 114,25	0,61	69,69
11		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA				2.283,38
11.1	CXXXX	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	UN	/ 1,00	2.283,38	2.283,38
TOTAL GERAL (R\$)						20.777,80
BDI 23,42% (R\$)						4.866,16
TOTAL GERAL COM BDI (R\$)						25.643,96

R\$ 25.643,96 vinte e cinco mil, seiscientos e quarenta e três reais e noventa e seis centavos

Hidrolândia - CE, 19 de dezembro de 2018

Francisco Wesley Timbó Magalhães

Francisco Wesley Timbó Magalhães

CPF: 948.731.943-34

Sócio Administrador

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

CNPJ: 24.269.824/0001-20

Av. Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03

CEP 62270-000 - Hidrolândia - Ce

Margarida Jotta Rodrigues Pinto Vasconcelos
Margarida Jotta Rodrigues Pinto Vasconcelos
Engenheira Civil
RNP 0614442605
CREA 58.364





PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

REF: TOMADA DE PREÇOS Nº 05 12.01/2018

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE REFORMA DE ESCOLAS NA SEDE, LOCALIDADES E DISTRITO DO MUNICÍPIO DE TURURU - CEARÁ

OBRA: REFORMA DA ESCOLA SEBASTIÃO PIRES CHANÉS

LOCAL: LOCALIDADE DE LEÃO, TURURU-CE

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	MÊS - 01		MÊS - 02		TOTAL SEM BDI (R\$)	TOTAL COM BDI (R\$)
		%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)		
1	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	100,00%	30,73			24,90	30,73
2	PAREDES E PAINÉIS	100,00%	98,96			80,18	98,96
3	ESQUADRIAS E FERRAGENS			100,00%	811,00	657,19	811,00
4	COBERTURA	50,00%	2.044,21	50,00%	2.044,21	3.312,61	4.088,42
5	REVESTIMENTOS	50,00%	3.218,94	50,00%	3.218,94	5.216,23	6.437,87
6	PISOS	50,00%	2.026,89	50,00%	2.026,89	3.284,54	4.053,78
7	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS			100,00%	1.032,59	836,65	1.032,59
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			100,00%	260,42	211,00	260,42
9	PINTURA			100,00%	5.925,92	4.801,43	5.925,92
10	SERVIÇOS DIVERSOS			100,00%	86,01	69,69	86,01
11	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	50,00%	1.409,07	50,00%	1.409,07	2.283,38	2.818,15
TOTAL GERAL (R\$)		34,43%	8.828,80	65,57%	16.815,16	20.777,80	25.643,96
TOTAL ACUMULADO (R\$)		34,43%	8.828,80	100,00%	25.643,96		

Hidrolândia - CE, 19 de dezembro de 2018
 PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
 CNPJ: 24.260.824/0001-20
 Av. Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03
 CEP 62270-000 - Hidrolândia, CE
 CEP 62270-000 - Email: planalto timbo@hotmail.com

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
 3425
 Página
 Prefeitura Municipal de Tururu

Agosto 2018
 Engenharia Civil
 RMP 001/14.2805
 CREA-SE 36A

Planalto Timbó Construções e Serviços Eireli - ME
 59/195



COMPOSIÇÃO DO BDI

REF: TOMADA DE PREÇOS Nº 05 12.01/2018

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE REFORMA DE ESCOLAS NA SEDE, LOCALIDADES E DISTRITO DO MUNICÍPIO DE TURURU - CEARÁ

OBRA: REFORMA DA ESCOLA SEBASTIÃO PIRES CHAVES

LOCAL: LOCALIDADE DE LEÃO, TURURU-CE

COD	DESCRIÇÃO	%
	Despesas Indiretas	
AC	Administração central	3,00
DF	Despesas financeiras	0,59
R	Riscos	0,97
	Benefício	
S + G	Garantia/seguros	0,80
L	Lucro	6,16
I	Impostos	9,35
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	1,20
	CPRB (2%, Apenas quando tiver desoneração INSS)	4,50
	TOTAL DOS IMPOSTOS	9,35

BDI = 23,42%

Hidrolândia - CE, 19 de dezembro de 2018

Francisco Wesley Timbó Magalhães

Francisco Wesley Timbó Magalhães

CPF: 948.731.943-34

Sócio Administrador

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

CNPJ: 24.269.824/0001-20

Av. Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03

CEP 62270-000 - Hidrolândia - Ce

Magda Jotta Rodrigues Pinto Vasconcelos

Magda Jotta Rodrigues Pinto Vasconcelos

Engenheiro Civil
RNP 0614442605
CREA 56.364

CNPJ: 24.269.824/0001-20 - Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE

CEP-62270-000 - Email: planaltotimbo@hotmail.com





ENCARGOS SOCIAIS

REF: TOMADA DE PREÇOS Nº 05 12.01/2018

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE REFORMA DE ESCOLAS NA SEDE, LOCALIDADES E DISTRITO DO MUNICÍPIO DE TURURU - CEARÁ

OBRA: REFORMA DA ESCOLA SEBASTIÃO PIRES CHAVES

LOCAL: LOCALIDADE DE LEÃO, TURURU-CE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ENCARGOS SOCIAIS	
		HORISTA %	MENSALISTA %
A	ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS	16,80	16,80
A1	INSS	-	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50	2,50
A7	SEGURO DE ACIDENTES	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
B	ENCARGOS SÓCIAIS C/ INCIDÊNCIAS DE A	46,45	17,71
B1	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	17,87	0,00
B2	FERIADOS	3,72	0,00
B3	AUXÍLIO ENFERMIDADE	0,91	0,69
B4	13º SALÁRIO	10,92	8,33
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,08	0,06
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,73	0,56
B7	DIAS DE CHUVAS	1,65	0,00
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,12	0,09
B9	FÉRIAS GOZADAS	10,42	7,96
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03	0,02
C	ENCARGOS SÓCIAIS S/ INCIDÊNCIA DE A	15,43	11,78
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	6,35	4,85
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,15	0,11
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	3,56	2,72
C4	DEPÓSITOS DE RESCISÃO S/ JUSTA CAUSA	4,84	3,69
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,53	0,41
D	REINCIDÊNCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO	8,33	3,39
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	7,80	2,98
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,53	0,41
TOTAL (A+B+C+D)		87,01	49,68

Hidrolândia - CE, 19 de dezembro de 2018

Francisco Wesley Timbó Magalhães

Francisco Wesley Timbó Magalhães

CPF: 948.731.943-34

Sócio Administrador

Magda Jolla Rodrigues Pinto Vasconcelos
Magda Jolla Rodrigues Pinto Vasconcelos
Engenheiro Civil
RNP 0614442605
CREA 56.364

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME


CNPJ: 24.269.824/0001-20

Av. Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03

CEP 62270-000 - Hidrolândia - CE

CNPJ: 24.269.824/0001-20 - Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE

CEP-62270-000 - Email: planaltotimbo@hotmail.com





ENCARGOS SOCIAIS - SINAPI

REF: TOMADA DE PREÇOS Nº 05 12.01/2018

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE REFORMA DE ESCOLAS NA SEDE, LOCALIDADES E DISTRITO DO MUNICÍPIO DE TURURU - CEARÁ

OBRA: REFORMA DA ESCOLA SEBASTIÃO PIRES CHAVES

LOCAL: LOCALIDADE DE LEÃO, TURURU-CE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORA (%)	MÊS (%)
A	ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS	6,80	6,80
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50	2,50
A7	SEGURO DE ACIDENTES	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
B	ENCARGOS SÓCIAIS C/ INCIDÊNCIAS DE A	47,33	8,29
B1	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	17,87	0,00
B2	FERIADOS	3,71	0,00
B3	AUXÍLIO ENFERMIDADE	0,92	0,70
B4	13º SALÁRIO	10,97	8,33
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07	0,05
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,73	0,56
B7	DIAS DE CHUVAS	1,66	0,00
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,11	0,08
B9	FÉRIAS GOZADAS	11,26	8,55
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03	0,02
C	ENCARGOS SÓCIAIS S/ INCIDÊNCIA DE A	6,01	2,17
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	7,07	5,37
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,17	0,13
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	3,17	2,41
C4	DEPÓSITOS DE RESCISÃO S/ JUSTA CAUSA	5,01	3,81
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,59	0,45
D	REINCIDÊNCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO	8,54	3,52
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	7,95	3,07
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,59	0,45
TOTAL (A+B+C+D)		88,68	50,78

Hidrolândia - CE, 19 de dezembro de 2018

Francisco Wesley Timbó Magalhães

Francisco Wesley Timbó Magalhães
CPF: 948.731.943-34
Sócio Administrador

Hagga Jotta Rodrigues Pinto Vasconcelos
Hagga Jotta Rodrigues Pinto Vasconcelos

Engenheiro Civil
RNP 0614442605
CREA 56.364

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
CNPJ: 24.269.824/0001-20
Av. Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03
CEP 62270-000 - Hidrolândia - CE

CNPJ: 24.269.824/0001-20 - Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE
CEP-62270-000 - Email: planaltotimbo@hotmail.com





PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

REF: TOMADA DE PREÇOS Nº 05 12.01/2018

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE REFORMA DE ESCOLAS NA SEDE, LOCALIDADES E DISTRITO DO MUNICÍPIO DE TURURU - CEARÁ

OBRA: REFORMA DA E.M.E.F JOSÉ MANDEL PEREIRA

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESENTA) DIAS

BDI: 23,42% (VINTE E TRÊS VIRGULA QUARENTA E DOIS POR CENTO)

FONTE: SEINFRA - CE e SINAPI

LOCAL: LOCALIDADE DE RIO DO INÁCIO, TURURU-CE

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT. (R\$)	PR. TOTAL (R\$)
1		DEMOLIÇÕES E RETIRADAS				1166,10
1.1	97631	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017.	M2	✓ 66,04	1,78	117,55
1.2	C1064	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO	M2	✓ 17,10	6,52	111,49
1.3	C1043	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO	M3	✓ 7,00	27,96	195,72
	C1074	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS	M2	✓ 22,40	23,30	521,92
1.5	C2204	RETIRADA DE ÁRVORES	UN	✓ 1,00	194,94	194,94
1.6	C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	✓ 1,66	11,23	18,64
1.4	C2531	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 1KM	M3	✓ 1,66	3,52	5,84
2		PAREDES E PAINÉIS				1334,27
2.1	C2666	VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO	M3	✓ 0,26	890,89	231,63
2.2	C1807	MURO CONTORNO DE ALVENARIA, E CONCRETO(PILAR+CINTA),INCLUSIVE PINTURA	M2	✓ 7,00	157,52	1102,64
3		ESQUADRIAS E FERRAGENS				2589,49
3.1	C1987	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0,80X 2,10)m	UN	✓ 4,00	429,78	179,12
3.2	CXXX1	RECUPERAÇÃO DE PORTAS (AJUSTES DE FORRAS E PORTAS)	UN	✓ 3,00	22,25	66,75
3.3	C2672	VIDRO COMUM EM CAIXILHOS C/MASSA ESP.= 6mm, COLOCADO	M2	✓ 1,65	133,50	220,28
3.4	C1426	GRADE DE FERRO DE PROTEÇÃO	M2	✓ 1,65	150,05	247,58
3.5	C1360	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA	UN	✓ 3,00	89,33	267,99
	C1869	PEITORIL DE GRANITO l= 15 cm	M	✓ 1,50	45,18	67,77
4		COBERTURA				9894,02
4.1	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATÉ 20% NOVA	M2	✓ 334,26	24,57	8.212,77
4.2	C1458	IMPERMEABILIZAÇÃO C/ IMPERMEABILIZANTE ESTRUTURAL E APLICAÇÃO DE MEMBRANA DE BASE ACRÍLICA	M2	✓ 18,90	45,90	867,51
4.3	C0387	BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL	M	✓ 122,00	6,67	813,74
5		REVESTIMENTOS				14.662,76
5.1	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L AF_06/2014.	M2	✓ 66,04	2,34	154,53
5.2	C2162	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:7	M2	✓ 66,04	17,65	1.165,61
5.3	C4445	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm ²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	M2	✓ 49,91	60,64	3.026,54
5.4	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm ²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	M2	✓ 49,91	4,43	221,10
5.5	C4468	FORRO PVC - LAMBRI (100x6000 OU 200x6000)mm - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	✓ 15,00	32,04	480,60
5.6	C2096	RASGO EM ALVENARIA P/TUBULAÇÕES D=32 A 50mm (1 1/4" A 2")	M	✓ 6,00	5,53	33,18
5.7	C2023	PRATELEIRA DE MÁRMORE NATURAL POLIDA DE 1 FACE	M2	✓ 7,29	157,71	1.149,71
5.8	C0036	ALAMBRADO C/TELA DE ARAME GALVANIZADO.. ALTURA 2M	M	✓ 80,60	97,02	7.819,81

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

CNPJ: 24.269.824/0001-20

Av. Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03

CEP: 62270-000, Hidrolândia - CE

CEP: 62270-000 - Email: planaltotimbo@hotmail.com

Haaga Jotta Rodrigues Pinto Vasconcelos

Engenheira Civil

RNP 061442605

CREA 55.364





PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

REF: TOMADA DE PREÇOS Nº 05 12.01/2018

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE REFORMA DE ESCOLAS NA SEDE, LOCALIDADES E DISTRITO DO MUNICÍPIO DE TURURU - CEARÁ

OBRA: REFORMA DA E.M.E.F JOSÉ MANDEL PEREIRA

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS

BDI: 23,42% (VINTE E TRÊS VIRGULA QUARENTA E DOIS POR CENTO)

FONTE: SEINFRA - CE e SINAPI

LOCAL: LOCALIDADE DE RIO DO INÁCIO, TURURU-CE

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT. (R\$)	PR. TOTAL (R\$)
5.9	C2215	REVESTIMENTO DE FÓRMICA EM ESQUADRIAS OU MÓVEIS	M2	16,00	38,23	611,68
6		PISOS				6.735,13
6.1	C1915	PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4, ESP.= 1,5cm	M2	140,96	24,51	3.454,93
6.2	C3410	CALÇADA DE PROTEÇÃO EM CIMENTADO C/ BASE DE CONCRETO	M2	64,14	144,51	9.268,87
	C3001	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm ²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	M2	16,14	58,23	939,83
6.4	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm ²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	M2	16,14	4,43	71,50
7		INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS				2.69,69
7.1	C0797	CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO)	UN	1,00	8,90	8,90
7.2	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	1,00	132,47	132,47
7.3	C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	2,00	119,45	238,90
7.4	C0600	CAIXA DE DESCARGA PLÁSTICA DE SOBREPOR	UN	2,00	93,78	187,56
7.5	C3586	CAIXA SIFONADA 150X150X50cm COM GRELHA - PADRÃO POPULAR	UN	1,00	30,26	30,26
7.6	C2272	SIFÃO DE PVC RÍGIDO D= 2" (INSTALADO)	UN	2,00	16,47	32,94
7.7	C2505	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA USO GERAL	UN	2,00	39,22	78,44
7.8	C2593	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4')	M	40,00	21,29	851,60
7.9	C1549	JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4")	UN	4,00	18,40	73,60
7.10	C1619	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA S/ COLUNA C/TORNEIRA E ACESSÓRIOS	UN	2,00	262,51	525,02
		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				5.349,48
8.1	91926	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO 2,5MM ² . ANTI-CHAMA 450/750V. PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	100,00	2,11	211,00
8.2	CXXX2	REALOCAÇÃO DE LUMINÁRIAS DE PAREDE PARA TETO	UN	9,00	26,70	240,30
8.3	C2664	VENTILADOR DE TETO METÁLICO	UN	2,00	172,79	345,58
8.4	C3866	APARELHO DE JANELA CAP. 7.500 BTU (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	UN	3,00	1.021,72	3.065,16
8.5	C2009	POSTE DE FERRO P/ JARDIM H=2,80M. C/GLOBO E LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 70W	UN	4,00	363,24	1.452,96
8.6	C1671	LUMINÁRIA REFLETORA COM LÂMPADA HALÓGENA DICROICA 50W	UN	1,00	34,48	34,48
9		PINTURA				1.286,64
9.1	C2461	TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS	M2	1.019,13	9,23	9.406,57
9.2	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	123,74	12,20	1.509,63
9.3	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	9,65	21,28	205,35
9.4	C0588	CAIÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	M2	61,60	2,68	165,09
10		SERVIÇOS DIVERSOS				197,23
10.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	323,33	0,61	197,23

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

CNPJ: 24.360.824/0001-00

Av. Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Tururu - CE


Av. Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Tururu - CE

Av. Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Tururu - CE

Hagga Jotta Rodrigues Pinto Vasconcelos

RNP 061442605

CREA 56.364





PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

REF: TOMADA DE PREÇOS Nº 05 12.01/2018

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE REFORMA DE ESCOLAS NA SEDE, LOCALIDADES E DISTRITO DO MUNICÍPIO DE TURURU - CEARÁ

OBRA: REFORMA DA E.M.E.F JOSÉ MANOEL PEREIRA

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS

BDI: 23,42% (VINTE E TRÊS VIRGULA QUARENTA E DOIS POR CENTO)

FONTE: SEINFRA - CE e SINAPI

LOCAL: LOCALIDADE DE RIO DO INÁCIO, TURURU-CE

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT. (R\$)	PR. TOTAL (R\$)
II		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA				1.141,69
II.1	CXXXX	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	UN	1,00	1.141,69	1.141,69
TOTAL GERAL (R\$)						63.516,50
BDI 23,42% (R\$)						14.875,56
TOTAL GERAL COM BDI (R\$)						78.392,06

R\$ 78.392,06 setenta e oito mil, trezentos e noventa e dois reais e seis centavos

Hidrolândia - CE, 19 de dezembro de 2018

Francisco Wesley Timbó Magalhães
 Francisco Wesley Timbó Magalhães
 CPF: 948.731.943-34
 Sócio Administrador

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
 CNPJ: 24.269.824/0001-20
 Av. Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03
 CEP 62270-000 - Hidrolândia - Ce

Missa Jotta Rodrigues Pinto Vasconcelos
 Missa Jotta Rodrigues Pinto Vasconcelos
 Engenheiro Civil
 RNP 0614442605
 CREA 56.364

651195
 Planalto Timbó Construções e Serviços Eireli - ME

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

REF: TOMADA DE PREÇOS Nº 05 12.01/2018

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE REFORMA DE ESCOLAS NA SEDE, LOCALIDADES E DISTRITO DO MUNICÍPIO DE TURURU - CEARÁ

OBRA: REFORMA DA E.M.E.F. JOSÉ MANOEL PEREIRA

LOCAL: LOCALIDADE DE RÍDIO INÁCIO, TURURU-CE

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	MÊS - DI		TOTAL SEM BDI (R\$)	TOTAL COM BDI (R\$)
		%	VALOR (R\$)		
1	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	100,00%	1.439,20	1.466,10	1.439,20
2	PAREDES E PAINÉIS	100,00%	1.646,76	1.334,27	1.646,76
3	ESQUADRIAS E FERRAGENS	100,00%	3.195,95	2.589,49	3.195,95
4	COBERTURA	100,00%	12.211,20	9.894,02	12.211,20
5	REVESTIMENTOS	100,00%	18.096,78	14.662,76	18.096,78
6	PISOS	100,00%	16.951,90	13.735,13	16.951,90
7	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	100,00%	2.665,49	2.659,69	2.665,49
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100,00%	6.602,33	5.349,48	6.602,33
9	PINTURA	100,00%	13.929,97	11.286,64	13.929,97
10	SERVIÇOS DIVERSOS	100,00%	243,42	197,23	243,42
11	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	100,00%	1.409,07	1.141,69	1.409,07
TOTAL GERAL (R\$)		100,00%	78.392,06	63.516,50	78.392,06
TOTAL ACUMULADO (R\$)		100,00%	78.392,06		

Hidroplândia - CE, 19 de dezembro de 2018

Diagga Jôtilá Roxrigues Filho
Engenheiro Civil
RMP 0814442605
CREA 563364

Planalto Timbó Construções Serviços Eireli - ME
3432

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
COMISSÃO DE LICITAÇÃO
CNPJ: 24.269.824/0001-20
Av. Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidroplândia - CE
CEP: 62270-000 - Hidroplândia - CE

CNPJ: 24.269.824/0001-20 - Av. Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidroplândia - Hidroplândia - CE

CEP-62270-000 - Email: planaltotimbo@hotmail.com



COMPOSIÇÃO DO BDI

REF: TOMADA DE PREÇOS Nº 05 12.01/2018

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE REFORMA DE ESCOLAS NA SEDE, LOCALIDADES E DISTRITO DO MUNICÍPIO DE TURURU - CEARÁ

OBRA: REFORMA DA E.M.E.F JOSÉ MANOEL PEREIRA

LOCAL: LOCALIDADE DE RIO DO INÁCIO, TURURU-CE

COD	DESCRIÇÃO	%
	Despesas Indiretas	
AC	Administração central	3,00
DF	Despesas financeiras	0,59
R	Riscos	0,97
	Benefício	
S + G	Garantia/seguros	0,80
L	Lucro	6,16
I	Impostos	9,35
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	1,20
	CPRB (2%, Apenas quando tiver desoneração INSS)	4,50
	TOTAL DOS IMPOSTOS	9,35

BDI = 23,42%

Hidrolândia - CE, 19 de dezembro de 2018

Francisco Wesley Timbó Magalhães

Francisco Wesley Timbó Magalhães

CPF: 948.731.943-34

Sócio Administrador

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

CNPJ: 24.269.824/0001-20

Av. Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03

CEP 62270-000 - Hidrolândia - Ce

Magda Jotta Rodrigues Pinto Vasconcelos

Engenheiro Civil
RNP 0814442605
CREA 56.254

CNPJ: 24.269.824/0001-20 - Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE

CEP-62270-000 - Email: planaltotimbo@hotmail.com





ENCARGOS SOCIAIS

REF: TOMADA DE PREÇOS Nº 05 12.01/2018

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE REFORMA DE ESCOLAS NA SEDE, LOCALIDADES E DISTRITO DO MUNICÍPIO DE TURURU - CEARÁ

OBRA: REFORMA DA E.M.E.F JOSÉ MANDEL PEREIRA

LOCAL: LOCALIDADE DE RIO DO INÁCIO, TURURU - CE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO		
		HORISTA %	MENSALISTA %
A	ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS	16,80	16,80
A1	INSS	-	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50	2,50
A7	SEGURO DE ACIDENTES	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
B	ENCARGOS SÓCIAIS C/ INCIDÊNCIAS DE A	46,45	17,71
B1	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	17,87	0,00
B2	FÉRIAS	3,72	0,00
B3	AUXÍLIO ENFERMIDADE	0,91	0,69
B4	13º SALÁRIO	10,92	8,33
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,08	0,06
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,73	0,56
B7	DIAS DE CHUVAS	1,65	0,00
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,12	0,09
B9	FÉRIAS GOZADAS	10,42	7,96
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03	0,02
C	ENCARGOS SÓCIAIS S/ INCIDÊNCIA DE A	5,43	11,78
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	6,35	4,85
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,15	0,11
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	3,56	2,72
C4	DEPÓSITOS DE RESCISÃO S/ JUSTA CAUSA	4,84	3,69
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,53	0,41
D	REINCIDÊNCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO	8,33	3,39
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	7,80	2,98
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,53	0,41
TOTAL (A+B+C+D)		87,01	49,68

Hidrolândia - CE, 19 de dezembro de 2018

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
 CNPJ: 24.269.824/0001-20
 Av. Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03
 CEP 62270-000 - Hidrolândia - Ce

Francisco Wesley Timbó Magalhães
 Francisco Wesley Timbó Magalhães
 CPF: 948.731.943-34
 Sócio Administrador

Marta Jotta Rodrigues Pinto Vasconcelos
 Marta Jotta Rodrigues Pinto Vasconcelos
 Engenheiro Civil
 RNP 0614442008
 CREA 36.284





ENCARGOS SOCIAIS - SINAPI

REF: TOMADA DE PREÇOS Nº 05 12.01/2018

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE REFORMA DE ESCOLAS NA SEDE, LOCALIDADES E DISTRITO DO MUNICÍPIO DE TURURU - CEARÁ

OBRA: REFORMA DA E.M.E.F JOSÉ MANDEL PEREIRA

LOCAL: LOCALIDADE DE RIO DO INÁCIO, TURURU - CE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORA (%)	MÊS (%)
A	ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS	6,80	6,80
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50	2,50
A7	SEGURO DE ACIDENTES	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
B	ENCARGOS SÓCIAIS C/ INCIDÊNCIAS DE A	47,33	18,29
B1	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	17,87	0,00
B2	FERIADOS	3,71	0,00
B3	AUXÍLIO ENFERMIDADE	0,92	0,70
B4	13º SALÁRIO	10,97	8,33
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07	0,05
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,73	0,56
B7	DIAS DE CHUVAS	1,66	0,00
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,11	0,08
B9	FÉRIAS GOZADAS	11,26	8,55
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03	0,02
C	ENCARGOS SÓCIAIS S/ INCIDÊNCIA DE A	16,01	12,17
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	7,07	5,37
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,17	0,13
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	3,17	2,41
C4	DEPÓSITOS DE RECISÃO S/ JUSTA CAUSA	5,01	3,81
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,59	0,45
D	REINCIDÊNCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO	8,54	3,52
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	7,95	3,07
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,59	0,45
TOTAL (A+B+C+D)		88,68	50,78

Hidrolândia - CE, 19 de dezembro de 2018

Francisco Wesley Timbó Magalhães

Francisco Wesley Timbó Magalhães
CPF: 948.731.943-34
Sócio Administrador

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
CNPJ: 24.269.824/0001-20
Av. Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03
CEP 62270-000 - Hidrolândia - Ce

Magda Jotta Rodrigues Pinto Vasconcelos
Engenheiro Civil
RNP 0614442605
CREA 56.364





PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

REF: TOMADA DE PREÇOS Nº 05 12.01/2018

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE REFORMA DE ESCOLAS NA SEDE, LOCALIDADES E DISTRITO DO MUNICÍPIO DE TURURU - CEARÁ

OBRA: REFORMA DA E.M.E.F SÃO BERNARDO

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS

BDI: 23,42% (VINTE E TRÊS VÍRGULA QUARENTA E DOIS POR CENTO)

FONTE: SEINFRA - CE e SINAPI

LOCAL: LOCALIDADE DE LAGOA DO INÁCIO, TURURU-CE

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT. (R\$)	PR. TOTAL (R\$)
1		DEMOLIÇÕES E RETIRADAS				1012,49
1.1	97631	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017.	M2	✓ 31,67	1,78	56,37
1.2	C1074	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS	M2	✓ 6,23	23,30	145,16
1.2	C1066	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	M2	✓ 62,18	12,11	753,00
	C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	✓ 3,93	11,23	44,13
1.5	C2531	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 1KM	M3	✓ 3,93	3,52	13,83
2		PAREDES E PAINÉIS				6145
2.1	C2666	VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO	M3	✓ 0,17	890,89	151,45
3		ESQUADRIAS E FERRAGENS				446,77
3.1	CXXX1	RECUPERAÇÃO DE PORTAS (AJUSTES DE FORRAS E PORTAS)	UN	✓ 2,00	22,25	44,50
3.2	C2672	VIDRO COMUM EM CAIXILHOS C/MASSA ESP.= 6mm, COLOCADO	M2	✓ 1,10	133,50	146,85
3.3	C1426	GRADE DE FERRO DE PROTEÇÃO	M2	✓ 1,10	150,05	165,06
3.4	C1869	PEITURIL DE GRANITO L= 15 cm	M	✓ 2,00	45,18	90,36
4		COBERTURA				5120,33
4.1	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATÉ 20% NOVA	M2	✓ 195,91	24,57	4.813,51
4.2	C0387	BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL	M	✓ 46,00	6,67	306,82
5		REVESTIMENTOS				2.953,82
	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDEIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014.	M2	✓ 31,67	2,34	74,11
5.2	C3162	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:7	M2	✓ 31,67	17,65	558,98
5.3	C4445	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	M2	✓ 23,63	60,64	1432,92
5.4	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	M2	✓ 23,63	4,43	104,68
5.5	C4468	FORRO PVC - LAMBRI (100x6000 OU 200x6000)mm - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	✓ 11,79	32,04	377,75
5.6	C2096	RASGO EM ALVENARIA P/TUBULAÇÕES D=32 A 50mm (1 1/4" A 2")	M	✓ 18,00	5,53	99,54
5.7	C2215	REVESTIMENTO DE FÓRMICA EM ESQUADRIAS OU MÓVEIS	M2	✓ 8,00	38,23	305,84
6		PISOS				7.395,91
6.1	C1915	PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4, ESP.= 1,5cm	M2	✓ 58,08	24,51	1423,54
6.2	C3410	CALÇADA DE PROTEÇÃO EM CIMENTADO C/ BASE DE CONCRETO	M2	✓ 38,38	144,51	5.546,29
6.3	C3001	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	M2	✓ 6,80	58,23	395,96
6.4	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	M2	✓ 6,80	4,43	30,12
		INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS				763,52

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

CNPJ: 24.269.824/0001-20

Av. Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03

CEP 62270-000 - Hidrolândia - Ce

Hagga Jolita Rodrigues Pinto Vasconcelos

Engenheira Civil
RNP 06.144.3505

CEP-62270-000 - Email: planaltotimbó@hotmail.com

CREA 56.364

