



# PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME



## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

REF: TOMADA DE PREÇOS Nº 05 12.01/2018

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE REFORMA DE ESCOLAS NA SEDE, LOCALIDADES E DISTRITO DO MUNICÍPIO DE TURURU - CEARÁ

OBRA: REFORMA DA E.M.E.F SÃO BERNARDO

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESENTA) DIAS

BDI: 23,42% (VINTE E TRÊS VIRGULA QUARENTA E DOIS POR CENTO)

FONTE: SEINFRA - CE e SINAPI

LOCAL: LOCALIDADE DE LAGOA DO INÁCIO, TURURU-CE

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT. (R\$)	PR. TOTAL (R\$)
7.1	C0797	CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO)	UN	1,00	8,90	8,90
7.2	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	1,00	132,47	132,47
7.3	C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	3,00	119,45	358,35
7.4	C0600	CAXA DE DESCARGA PLÁSTICA DE SOBREPOR	UN	2,00	93,78	187,56
7.5	C2167	REGISTRO DE GAVETA C/ CANOPLA CROMADA Ø= 25mm (1")	UN	1,00	76,24	76,24
<b>8</b>		<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>				<b>517,03</b>
8.1	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO 2.5MM², ANTI-CHAMA 450/750V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015	M	100,00	2,11	211,00
8.2	C1640	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/1 LÂMPADA DE 20W	UN	6,00	49,13	294,78
8.3	C1765	LÂMPADA FLUORESCENTE DE 16W OU 20W (SUBSTITUIÇÃO)	UN	1,00	11,25	11,25
<b>9</b>		<b>PINTURA</b>				<b>6.711,02</b>
9.1	C2461	TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS	M2	625,79	9,23	5.776,04
9.2	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	51,76	12,20	631,47
9.3	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	6,70	21,28	42,58
9.4	C0588	CAIÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	M2	60,05	2,68	160,93
<b>10</b>		<b>SERVIÇOS DIVERSOS</b>				<b>115,89</b>
10.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	189,98	0,61	115,89
<b>11</b>		<b>ADMINISTRAÇÃO DA OBRA</b>				<b>1.141,69</b>
	CXXXX	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	UN	1,00	1.141,69	1.141,69
<b>TOTAL GERAL (R\$)</b>						<b>26.329,92</b>
<b>BDI 23,42% (R\$)</b>						<b>6.166,47</b>
<b>TOTAL GERAL COM BDI (R\$)</b>						<b>32.496,39</b>

R\$ 32.496,39 trinta e dois mil, quatrocentos e noventa e seis reais e trinta e nove centavos

Hidrolândia - CE, 19 de dezembro de 2018

*Francisco Wesley Timbó Magalhães*  
 Francisco Wesley Timbó Magalhães  
 CPF: 948.731.943-34  
 Sócio Administrador

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME  
 CNPJ: 24.269.824/0001-20  
 Av. Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03  
 CEP 62270-000 - Hidrolândia - CE

*Hagga Jotta Rodrigues Pinto Vasconcelos*  
 Hagga Jotta Rodrigues Pinto Vasconcelos  
 Engenheiro Civil  
 RNP 0614442605  
 CREA 56.364



# PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

REF: TOMADA DE PREÇOS Nº 05 12.01/2018

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE REFORMA DE ESCOLAS NA SEDE, LOCALIDADES E DISTRITO DO MUNICÍPIO DE TURURU - CEARÁ

OBTA: REFORMA DA E.M.E.F SÃO BERNARDO

LOCAL: LOCALIDADE DE LAGOA DO INÁCIO, TURURU-CE

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	MÊS - DI		TOTAL SEM BDI (R\$)	TOTAL COM BDI (R\$)
		%	VALOR (R\$)		
1	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	100,00%	1.249,62	1.012,49	1.249,62
2	PAREDES E PAINÉIS	100,00%	186,92	151,45	186,92
3	ESQUADRIAS E FERRAGENS	100,00%	551,40	446,77	551,40
4	COBERTURA	100,00%	6.319,51	5.120,33	6.319,51
5	REVESTIMENTOS	100,00%	3.645,60	2.953,82	3.645,60
6	PISOS	100,00%	9.128,03	7.395,91	9.128,03
7	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	100,00%	942,34	763,52	942,34
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100,00%	638,12	517,03	638,12
9	PINTURA	100,00%	8.282,74	6.711,02	8.282,74
10	SERVIÇOS DIVERSOS	100,00%	143,03	115,89	143,03
11	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	100,00%	1.409,07	1.141,69	1.409,07
<b>TOTAL GERAL (R\$)</b>		<b>100,00%</b>	<b>32.496,39</b>	<b>26.329,92</b>	<b>32.496,39</b>
<b>TOTAL ACUMULADO (R\$)</b>		<b>100,00%</b>	<b>32.496,39</b>		

Hidrolândia - CE, 19 de dezembro de 2018

Engenheiro Civil  
RNP 08/2002505  
OBRAS 06.364

Planalto Timbó Construções e Serviços Eireli - ME  
92/1995



PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME  
CNPJ: 24.269.824/0001-20  
Av. Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03  
CEP 62270-000 - Hidrolândia - Ce

CNPJ: 24.269.824/0001-20 - Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE  
CEP-62270-000 - Email: planaltotimbo@hotmail.com



COMPOSIÇÃO DO BDI

REF: TOMADA DE PREÇOS Nº 05 12.01/2018

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE REFORMA DE ESCOLAS NA SEDE, LOCALIDADES E DISTRITO DO MUNICÍPIO DE TURURU - CEARÁ

OBRA: REFORMA DA E.M.E.F SÃO BERNARDO

LOCAL: LOCALIDADE DE LAGOA DO INÁCIO, TURURU-CE

COD	DESCRIÇÃO	%
	<b>Despesas Indiretas</b>	
AC	Administração central	3,00
DF	Despesas financeiras	0,59
R	Riscos	0,97
	<b>Benefício</b>	
S + G	Garantia/seguros	0,80
L	Lucro	6,16
I	<b>Impostos</b>	<b>9,35</b>
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	1,20
	CPRB ( 2%. Apenas quando tiver desoneração INSS)	4,50
	<b>TOTAL DOS IMPOSTOS</b>	<b>9,35</b>

BDI = 23,42%

Hidrolândia - CE, 19 de dezembro de 2018

*Francisco Wesley Timbó Magalhães*

Francisco Wesley Timbó Magalhães

CPF: 948.731.943-34

Sócio Administrador

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

CNPJ: 24.269.824/0001-20

Av. Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03

CEP 62270-000 - Hidrolândia - Ce

*Magda Jotta Rodrigues Pinto Vasconcelos*  
Magda Jotta Rodrigues Pinto Vasconcelos

Engenheiro Civil  
RNP 0614442605  
CREA 56.364

CNPJ: 24.269.824/0001-20 - Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE

CEP-62270-000 - Email: planaltotimbo@hotmail.com



## ENCARGOS SOCIAIS

REF: TOMADA DE PREÇOS Nº 05 12.01/2018

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE REFORMA DE ESCOLAS NA SEDE, LOCALIDADES E DISTRITO DO MUNICÍPIO DE TURURU - CEARÁ

OBRA: REFORMA DA E.M.E.F SÃO BERNARDO

LOCAL: LOCALIDADE DE LAGOA DO INÁCIO, TURURU - CE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO		
		HORISTA %	MENSALISTA %
<b>A</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS</b>	<b>16,80</b>	<b>16,80</b>
A1	INSS	-	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50	2,50
A7	SEGURO DE ACIDENTES	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
<b>B</b>	<b>ENCARGOS SÓCIAIS C/ INCIDÊNCIAS DE A</b>	<b>46,45</b>	<b>17,71</b>
B1	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	17,87	0,00
B2	FÉRIAS	3,72	0,00
B3	AUXÍLIO ENFERMIDADE	0,91	0,69
B4	13º SALÁRIO	10,92	8,33
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,08	0,06
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,73	0,56
B7	DÍAS DE CHUVAS	1,65	0,00
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,12	0,09
B9	FÉRIAS GOZADAS	10,42	7,96
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03	0,02
<b>C</b>	<b>ENCARGOS SÓCIAIS S/ INCIDÊNCIA DE A</b>	<b>6,43</b>	<b>11,78</b>
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	6,35	4,85
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,15	0,11
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	3,56	2,72
C4	DEPÓSITOS DE RESCISÃO S/ JUSTA CAUSA	4,84	3,69
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,53	0,41
<b>D</b>	<b>REINCIDÊNCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO</b>	<b>8,33</b>	<b>3,39</b>
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	7,80	2,98
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,53	0,41
<b>TOTAL (A+B+C+D)</b>		<b>87,01</b>	<b>49,68</b>

Hidrolândia - CE, 19 de dezembro de 2018

*Francisco Wesley Timbó Magalhães*

Francisco Wesley Timbó Magalhães

CPF: 948.731.943-34

Sócio Administrador

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

CNPJ: 24.269.824/0001-20

Av. Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03

CEP 62270-000 - Hidrolândia - CE

*Mayra Jotta Rodrigues Pinto Vasconcelos*

Mayra Jotta Rodrigues Pinto Vasconcelos

Engenheiro Civil

RNP 0614442605

CREA 56.364





# PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME



## ENCARGOS SOCIAIS - SINAPI

REF: TOMADA DE PREÇOS Nº 05 12.01/2018

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE REFORMA DE ESCOLAS NA SEDE, LOCALIDADES E DISTRITO DO MUNICÍPIO DE TURURU - CEARÁ

OBRA: REFORMA DA E.M.E.F SÃO BERNARDO

LOCAL: LOCALIDADE DE LAGOA DO INÁCIO, TURURU-CE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORA (%)	MÊS (%)
<b>A</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS</b>	<b>6,80</b>	<b>6,80</b>
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50	2,50
A7	SEGURO DE ACIDENTES	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
<b>B</b>	<b>ENCARGOS SÓCIAIS C/ INCIDÊNCIAS DE A</b>	<b>47,33</b>	<b>18,29</b>
B1	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	17,87	0,00
B2	FERIADOS	3,71	0,00
B3	AUXÍLIO ENFERMIDADE	0,92	0,70
B4	13º SALÁRIO	10,97	8,33
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07	0,05
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,73	0,56
B7	DIAS DE CHUVAS	1,66	0,00
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,11	0,08
B9	FÉRIAS GOZADAS	11,26	8,55
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03	0,02
<b>C</b>	<b>ENCARGOS SÓCIAIS S/ INCIDÊNCIA DE A</b>	<b>16,01</b>	<b>12,17</b>
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	7,07	5,37
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,17	0,13
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	3,17	2,41
C4	DEPÓSITOS DE RESCISÃO S/ JUSTA CAUSA	5,01	3,81
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,59	0,45
<b>D</b>	<b>REINCIDÊNCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO</b>	<b>8,54</b>	<b>3,52</b>
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	7,95	3,07
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,59	0,45
<b>TOTAL (A+B+C+D)</b>		<b>88,68</b>	<b>50,78</b>

Hidrolândia - CE, 19 de dezembro de 2018

*Francisco Wesley Timbó Magalhães*

Francisco Wesley Timbó Magalhães  
CPF: 948.731.943-34  
Sócio Administrador

*Magda Jotta Rodrigues Pinto Vasconcelos*  
Magda Jotta Rodrigues Pinto Vasconcelos  
Engenheira Civil  
RNP 0614442605  
CREA 55 364

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME  
CNPJ: 24.269.824/0001-20  
Av. Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03  
CEP 62270-000 - Hidrolândia - Ce

CNPJ: 24.269.824/0001-20 - Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE  
CEP-62270-000 - Email: planaltotimbo@hotmail.com





# PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



REF: TOMADA DE PREÇOS Nº 05 12.01/2018

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE REFORMA DE ESCOLAS NA SEDE, LOCALIDADES E DISTRITO DO MUNICÍPIO DE TURURU - CEARÁ

OBRA: REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA CONCEIÇÃO

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS

BDI: 23.42% (VINTE E TRÊS VIRGULA QUARENTA E DOIS POR CENTO)

FONTE: SEINFRA - CE e SINAPI

LOCAL: LOCALIDADE DE CACIMBAS, TURURU - CE

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT. (RS)	PR. TOTAL (RS)
1		<b>DEMOLIÇÕES E RETIRADAS</b>				<b>264,53</b>
1.1	97631	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017.	M2	100.80	1,78	179,42
1.2	97628	DEMOLIÇÃO DE LAJES DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	0,37	149,51	55,32
1.3	C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	2,02	11,23	22,68
	C2531	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 1KM	M3	2,02	3,52	7,11
		<b>PAREDES E PAINÉIS</b>				<b>98,00</b>
2.1	C2666	VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO	M3	0,11	890,89	98,00
3		<b>ESQUADRIAS E FERRAGENS</b>				<b>4.346,59</b>
3.1	C1987	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0,80X 2,10)m	UN	4,00	429,78	1.719,12
3.2	C1985	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0,60X 2,10)m	UN	4,00	394,18	1.576,72
3.3	CXXX1	RECUPERAÇÃO DE PORTAS (AJUSTES DE FORRAS E PORTAS)	UN	4,00	22,25	89,00
3.4	C2672	VIDRO COMUM EM CAIXILHOS C/ MASSA ESP.= 6mm, COLOCADO	M2	2,20	133,50	293,70
3.5	C1426	GRADE DE FERRO DE PROTEÇÃO	M2	3,85	150,05	577,69
3.6	C1869	PEITORIL DE GRANITO L= 15 cm	M	2,00	45,18	90,36
4		<b>COBERTURA</b>				<b>14.619,13</b>
4.1	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATÉ 20% NOVA	M2	561,88	24,57	13.805,39
4.2	C0387	BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL	M	122,00	6,67	813,74
5		<b>REVESTIMENTOS</b>				<b>3.367,81</b>
5.1	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014.	M2	100,80	2,34	235,87
5.2	C3162	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:7	M2	100,80	17,65	1.779,12
	C4445	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	M2	22,53	60,64	1.366,22
5.4	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	M2	22,53	4,43	99,81
5.5	C4468	FORRO PVC - LAMBRI (100x6000 OU 200x6000)m/m - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	21,29	32,04	682,13
5.6	CXXX3	RECUPERAÇÃO DE PLAY-GROUND	UN	1,00	178,00	178,00
5.7	C2096	RASGO EM ALVENARIA P/TUBULAÇÕES D=32 A 50mm (1 1/4" A 2")	M	6,00	5,53	33,18
5.8	C2023	PRATELEIRA DE MÁRMORE NATURAL POLIDA DE 1 FACE	M2	1,31	157,71	206,60
5.9	C0036	ALAMBRADO C/TELA DE ARAME GALVANIZADO.. ALTURA 2M	M	80,60	97,02	7.819,81
5.10	C2215	REVESTIMENTO DE FÓRMICA EM ESQUADRIAS OU MÓVEIS	M2	25,28	38,23	966,45
6		<b>PISOS</b>				<b>10.025,75</b>
6.1	C1915	PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4, ESP.= 1,5cm	M2	124,55	24,51	3.052,72
6.2	C3410	CALÇADA DE PROTEÇÃO EM CIMENTADO C/ BASE DE CONCRETO	M2	44,00	144,51	6.358,44
6.3	C3001	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	M2	6,14	58,23	357,53
6.4	C4448	LAJE PRÉ-FABRICADA P/ PISO - VÃO ATÉ 2 m	M2	3,60	63,85	229,86
6.5	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	M2	6,14	4,43	27,20
7		<b>INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS</b>				<b>896,99</b>

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

CNPJ: 24.269.824/0001-20

Av. Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03

CEP 62270-000 - Hidrolândia - Ce

Hagga Joita Rodrigues Pinto Vasconcelos

RNP 061442605

CREA 56.364





# PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



REF: TOMADA DE PREÇOS Nº 05 12.01/2018

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE REFORMA DE ESCOLAS NA SEDE, LOCALIDADES E DISTRITO DO MUNICÍPIO DE TURURU - CEARÁ

OBRA: REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA CONCEIÇÃO

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS

BDI: 23,42% (VINTE E TRÊS VIRGULA QUARENTA E DOIS POR CENTO)

FONTE: SEINFRA - CE e SINAPI

LOCAL: LOCALIDADE DE CACIMBAS, TURURU-CE

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT. (R\$)	PR. TOTAL (R\$)
7.1	C0797	CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO)	UN	1,00	8,90	8,90
7.2	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	1,00	132,47	132,47
7.3	C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	1,00	119,45	119,45
7.4	C0600	CAIXA DE DESCARGA PLÁSTICA DE SOBREPOR	UN	2,00	93,78	187,56
	C3586	CAIXA SIFONADA 150X150X50cm COM GRELHA - PADRÃO POPULAR	UN	1,00	30,26	30,26
7.6	C2272	SIFÃO DE PVC RÍGIDO D= 2" (INSTALADO)	UN	2,00	16,47	32,94
7.7	C2505	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA USO GERAL	UN	2,00	39,22	78,44
7.8	C2158	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 25mm (1")	UN	1,00	44,46	44,46
7.9	C1619	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA S/ COLUNA C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS	UN	1,00	262,51	262,51
<b>8</b>		<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>				<b>9.875,95</b>
8.1	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO 2,5MM², ANTI-CHAMA 450/750V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	100,00	2,11	211,00
8.2	C1640	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/1 LÂMPADA DE 20W	UN	31,00	49,13	1523,03
8.3	C2664	VENTILADOR DE TETO METÁLICO	UN	6,00	172,79	1036,74
8.4	C1765	LÂMPADA FLUORESCENTE DE 16W OU 20W (SUBSTITUIÇÃO)	UN	461,68	11,25	5193,90
8.5	C2009	POSTE DE FERRO P/ JARDIM H=2,80M, C/GLOBO E LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 70W	UN	4,00	363,24	1452,96
8.6	C1671	LUMINÁRIA REFLETORA COM LÂMPADA HALÓGENA DICROICA 50W	UN	4,00	34,48	137,92
8.7	CXXX2	REALOCAÇÃO DE LUMINÁRIAS DE PAREDE PARA TETO	UN	12,00	26,70	320,40
<b>9</b>		<b>PINTURA</b>				<b>6.734,39</b>
9.1	C2461	TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS	M2	1361,54	9,23	12.567,01
	88488	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	23,40	9,74	227,92
9.3	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	186,82	12,20	2279,20
9.4	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	13,50	21,28	287,28
9.5	C0588	CAIÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	M2	139,17	2,68	372,98
<b>10</b>		<b>SERVIÇOS DIVERSOS</b>				<b>342,62</b>
10.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	561,68	0,61	342,62
<b>11</b>		<b>ADMINISTRAÇÃO DA OBRA</b>				<b>1141,69</b>
11.1	CXXX	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	UN	1,00	1141,69	1141,69
<b>TOTAL GERAL (R\$)</b>						<b>70.722,83</b>
<b>BDI 23,42% (R\$)</b>						<b>16.560,94</b>
<b>TOTAL GERAL COM BDI (R\$)</b>						<b>87.273,77</b>

R\$ 87.273,77 oitenta e sete mil, duzentos e setenta e três reais e setenta e sete centavos

Hidrolândia - CE, 19 de dezembro de 2018

*Francisco Wesley Timbó Magalhães*  
Francisco Wesley Timbó Magalhães  
CPF: 948.731.943-34  
Sócio Administrador

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME  
CNPJ: 24.269.824/0001-20  
Av. Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03  
CEP 62270-000 - Hidrolândia, Ce

*Magda Jotta Rodrigues Pinto*  
Magda Jotta Rodrigues Pinto  
RNP 0614442605  
CREA 56.364





# PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

REE TOMADA DE PREÇOS Nº 05 12.01/2018

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE REFORMA DE ESCOLAS NA SEDE, LOCALIDADES E DISTRITO DO MUNICÍPIO DE TURURU - CEARÁ

OBRA: REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA CONCEIÇÃO

LOCAL: LOCALIDADE DE CACIMBAS, TURURU-CE

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	MÊS - OI		TOTAL SEM BDI (R\$)	TOTAL COM BDI (R\$)
		%	VALOR (R\$)		
1	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	100,00%	326,48	264,53	326,48
2	PAREDES E PAINÉIS	100,00%	120,95	98,00	120,95
3	ESQUADRIAS E FERRAGENS	100,00%	5.364,56	4.346,59	5.364,56
4	COBERTURA	100,00%	18.042,93	14.619,13	18.042,93
5	REVESTIMENTOS	100,00%	16.497,79	13.367,19	16.497,79
6	PISOS	100,00%	12.373,78	10.025,75	12.373,78
7	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	100,00%	1.107,07	896,99	1.107,07
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100,00%	12.188,90	9.875,95	12.188,90
9	PINTURA	100,00%	19.419,38	15.734,39	19.419,38
10	SERVIÇOS DIVERSOS	100,00%	422,86	342,62	422,86
11	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	100,00%	1.409,07	1.141,69	1.409,07
<b>TOTAL GERAL (R\$)</b>		<b>100,00%</b>	<b>87.273,77</b>	<b>70.712,83</b>	<b>87.273,77</b>
<b>TOTAL ACUMULADO (R\$)</b>		<b>100,00%</b>	<b>87.273,77</b>		

Hidrolândia - CE, 19 de dezembro de 2018

  
 Engenheiro Civil  
 RNP 06126628005  
 CREA 56.364

Planalto Timbó Construções e Serviços Eireli - ME  
 28.1195

CNPJ: 24.269.824/0001-20 - Av: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE

CEP-82270-000 - Email: planaltotimbo@hotmail.com

COMISSÃO DE LICITAÇÃO  
 3444  
 Página  
 Prefeitura de Hidrolândia

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

CNPJ: 24.269.824/0001-20

Av Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03

CEP 82270-000 - Hidrolândia - CE





COMPOSIÇÃO DO BDI

REF: TOMADA DE PREÇOS Nº 05 12.01/2018

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE REFORMA DE ESCOLAS NA SEDE, LOCALIDADES E DISTRITO DO MUNICÍPIO DE TURURU - CEARÁ

OBRA: REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA CONCEIÇÃO

LOCAL: LOCALIDADE DE CACIMBAS, TURURU-CE

COD	DESCRIÇÃO	%
	<b>Despesas Indiretas</b>	
AC	Administração central	3,00
DF	Despesas financeiras	0,59
R	Riscos	0,97
	<b>Benefício</b>	
S + G	Garantia/seguros	0,80
L	Lucro	6,16
I	<b>Impostos</b>	<b>9,35</b>
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	1,20
	CPRB ( 2%, Apenas quando tiver desoneração INSS)	4,50
	<b>TOTAL DOS IMPOSTOS</b>	<b>9,35</b>

BDI = 23,42%

Hidrolândia - CE, 19 de dezembro de 2018

*Francisco Wesley Timbó Magalhães*

Francisco Wesley Timbó Magalhães

CPF: 948.731.943-34

Sócio Administrador

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

CNPJ: 24.269.824/0001-20

Av. Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03

CEP 62270-000 - Hidrolândia - Ce

*Magda Jotta Rodrigues Pinto Vasconcelos*  
Magda Jotta Rodrigues Pinto Vasconcelos

Engenheira Civil  
RNP 0614442605  
CREA 56.364



# PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME



## ENCARGOS SOCIAIS

REF: TOMADA DE PREÇOS Nº 05 12.01/2018

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE REFORMA DE ESCOLAS NA SEDE, LOCALIDADES E DISTRITO DO MUNICÍPIO DE TURURU - CEARÁ

OBRA: REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA CONCEIÇÃO

LOCAL: LOCALIDADE DE CACIMBAS, TURURU-CE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO		
		HORISTA %	MENSALISTA %
<b>A</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS</b>	<b>16,80</b>	<b>16,80</b>
A1	INSS	-	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50	2,50
A7	SEGURO DE ACIDENTES	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
<b>B</b>	<b>ENCARGOS SÓCIAIS C/ INCIDÊNCIAS DE A</b>	<b>46,45</b>	<b>17,71</b>
B1	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	17,87	0,00
B2	FÉRIAS	3,72	0,00
B3	AUXÍLIO ENFERMIDADE	0,91	0,69
B4	13º SALÁRIO	10,92	8,33
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,08	0,06
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,73	0,56
B7	DIAS DE CHUVAS	1,65	0,00
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,12	0,09
B9	FÉRIAS GOZADAS	10,42	7,96
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03	0,02
<b>C</b>	<b>ENCARGOS SÓCIAIS S/ INCIDÊNCIA DE A</b>	<b>15,43</b>	<b>11,78</b>
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	6,35	4,85
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,15	0,11
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	3,56	2,72
C4	DEPÓSITOS DE RESCISÃO S/ JUSTA CAUSA	4,84	3,69
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,53	0,41
<b>D</b>	<b>REINCIDÊNCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO</b>	<b>8,33</b>	<b>3,39</b>
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	7,80	2,98
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,53	0,41
<b>TOTAL (A+B+C+D)</b>		<b>87,01</b>	<b>49,68</b>

Hidrolândia - CE, 19 de dezembro de 2018

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

CNPJ: 24.269.824/0001-20

Av. Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03

CEP 62270-000 - Hidrolândia - Ce

Francisco Weskley Timbó Magalhães

CPF: 948.731.943-34

Sócio Administrador

Hagner Jotta Rodrigues Pinto Vasconcelos  
Hagner Jotta Rodrigues Pinto Vasconcelos

Engenheiro Civil

RNP 0614442605

CREA 56.364

CNPJ: 24.269.824/0001-20 - Av. Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE

CEP-62270-000 - Email: planaltotimbo@hotmail.com





## ENCARGOS SOCIAIS - SINAPI

REF: TOMADA DE PREÇOS Nº 05 12.01/2018

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE REFORMA DE ESCOLAS NA SEDE, LOCALIDADES E DISTRITO DO MUNICÍPIO DE TURURU - CEARÁ

OBRA: REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA CONCEIÇÃO

LOCAL: LOCALIDADE DE CACIMBAS, TURURU-CE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORA (%)	MÊS (%)
<b>A</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS</b>	<b>6,80</b>	<b>6,80</b>
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50	2,50
A7	SEGURO DE ACIDENTES	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
<b>B</b>	<b>ENCARGOS SÓCIAIS C/ INCIDÊNCIAS DE A</b>	<b>47,33</b>	<b>8,29</b>
B1	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	17,87	0,00
B2	FERIADOS	3,71	0,00
B3	AUXÍLIO ENFERMIDADE	0,92	0,70
B4	13º SALÁRIO	10,97	8,33
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07	0,05
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,73	0,56
B7	DIAS DE CHUVAS	1,66	0,00
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,11	0,08
B9	FÉRIAS GOZADAS	11,26	8,55
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03	0,02
<b>C</b>	<b>ENCARGOS SÓCIAIS S/ INCIDÊNCIA DE A</b>	<b>6,01</b>	<b>2,17</b>
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	7,07	5,37
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,17	0,13
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	3,17	2,41
C4	DEPÓSITOS DE RESCISÃO S/ JUSTA CAUSA	5,01	3,81
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,59	0,45
<b>D</b>	<b>REINCIDÊNCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO</b>	<b>8,54</b>	<b>3,52</b>
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	7,95	3,07
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,59	0,45
<b>TOTAL (A+B+C+D)</b>		<b>88,68</b>	<b>50,78</b>

Hidrolândia - CE, 19 de dezembro de 2018

*Francisco Wesley Timbó Magalhães*  
 Francisco Wesley Timbó Magalhães  
 CPF: 948.731.943-34  
 Sócio Administrador

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME  
 CNPJ: 24.269.824/0001-20  
 Av. Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03  
 CEP 62270-000 - Hidrolândia - Ce

*Marga Jotta Rodrigues Pinto Vasconcelos*  
 Marga Jotta Rodrigues Pinto Vasconcelos  
 Engenheira Civil  
 RNP 061442605  
 CREA 56.364





# PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME



## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

REF: TOMADA DE PREÇOS Nº 05 12.01/2018

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE REFORMA DE ESCOLAS NA SEDE, LOCALIDADES E DISTRITO DO MUNICÍPIO DE TURURU - CEARÁ

OBRA: REFORMA NA E.M.E.F LUIZ MOREIRA

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS

BDI: 23,42% (VINTE E TRÊS VIRGULA QUARENTA E DOIS POR CENTO)

FONTE: SEINFRA - CE e SINAPI

LOCAL: LOCALIDADE DE SÃO PEDRO DO GAVÃO, TURURU-CE

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT. (R\$)	PR. TOTAL (R\$)
<b>1</b>		<b>DEMOLIÇÕES E RETIRADAS</b>				<b>1123,31</b>
1.1	C1043	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO	M3	0,42	27,96	11,74
1.2	C1064	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO	M2	33,01	6,52	215,23
1.3	C1074	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS	M2	33,00	23,30	768,90
	C1066	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	M2	9,89	12,11	119,77
1.5	C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	0,52	11,23	5,84
1.6	C2531	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 1KM	M3	0,52	3,52	1,83
<b>2</b>		<b>PAREDES E PAINÉIS</b>				<b>1302,98</b>
2.1	C3444	IMPERMEABILIZAÇÃO C/ SIKA E IGOL P/ CX. D'ÁGUA	M2	22,59	35,64	805,11
2.2	7444/1	LAJE PRE-MOLD BETA II P/1KN/M2 VADS 4,40M/INCL VIGOTAS TIJOLOS ARMADURA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO ZOMPA ESCORAMENTO MATERIAL E MAD DE OBRA	M2	8,55	58,23	497,87
<b>3</b>		<b>ESQUADRIAS E FERRAGENS</b>				<b>1925,37</b>
3.1	C4513	JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	2,64	217,61	574,49
3.2	72118	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 6MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDAÇÃO	M2	2,64	168,48	444,79
3.3	72120	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDAÇÃO	M2	3,36	269,67	906,09
<b>4</b>		<b>COBERTURA</b>				<b>14.361,14</b>
4.1	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATÉ 20% NOVA	M2	553,64	24,57	13.602,93
4.2	94227	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL AF_06/2016	M	24,90	30,45	758,21
		<b>REVESTIMENTOS</b>				<b>12.283,06</b>
5.1	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L AF_06/2014.	M2	50,00	2,18	109,00
5.2	C3162	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:7	M2	110,00	17,65	1.941,50
5.3	C2096	RASGO EM ALVENARIA P/TUBULAÇÕES D=32 A 50mm (1 1/4" A 2")	M	120,00	5,53	663,60
5.4	C4445	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	M2	67,68	60,64	4.104,12
5.5	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	M2	67,68	4,43	299,82
5.6	C4468	FORRO PVC - LAMBRI (100x6000 OU 200x6000)mm - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	24,49	32,04	784,66
5.7	C0865	CONJUNTO DE TABELAS P/ BASQUETE	CJ	2,00	362,20	724,40
5.8	C2023	PRATELEIRA DE MÁRMORE NATURAL POLIDA DE 1 FACE	M2	4,48	157,71	706,54
5.9	C3506	GUARDA CORPO C/ CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2"	M	13,22	141,90	1.875,92
5.10	C2215	REVESTIMENTO DE FÓRMICA EM ESQUADRIAS OU MÓVEIS	M2	28,08	38,23	1.073,50
<b>6</b>		<b>PISOS</b>				<b>3.952,96</b>
6.1	C2179	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4 - ESP= 3cm	M2	31,06	13,83	429,56

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

CNPJ: 24.269.824/0001-20

Av. Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Tururu - CE

CEP 62270-000 - Hidrolândia - Ce

Hagga Jotta Rodrigues Pinto Vasconcelos

Engenheiro Civil

RNP 0014642685

CREA 56.364





# PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME



## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

REF: TOMADA DE PREÇOS Nº 05 12.01/2018

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE REFORMA DE ESCOLAS NA SEDE, LOCALIDADES E DISTRITO DO MUNICÍPIO DE TURURU - CEARÁ

OBRA: REFORMA NA E.M.E.F LUIZ MOREIRA

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS

BDI: 23,42% (VINTE E TRÊS VIRGULA QUARENTA E DOIS POR CENTO)

FONTE: SEINFRA - CE e SINAPI

LOCAL: LOCALIDADE DE SÃO PEDRO DO GAVIÃO, TURURU-CE

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT. (R\$)	PR. TOTAL (R\$)
6.2	87247	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35x35CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2. AF_06/2014	M2	10,02	30,34	304,01
6.3	C123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	M2	10,02	4,43	44,39
	72136	PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 8MM, INCLUI ITAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS E POLIMENTO MECANIZADO	M2	29,63	58,96	1.746,98
6.5	C1869	PEITORIL DE GRANITO L= 15 cm	M	2,50	45,19	112,98
6.6	C3410	CALÇADA DE PROTEÇÃO EM CIMENTADO C/ BASE DE CONCRETO	M2	9,10	144,51	1.315,04
<b>7</b>		<b>INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS</b>				<b>706,80</b>
7.1	C2616	TUBO PVC SOLD. MARROM Ø= 25mm (3/4")	M	15,00	4,78	71,70
7.2	C1560	JOELHO REDUÇÃO PVC SOLD./ROSCA Ø=25mmX1/2"	UN	2,00	6,06	12,12
7.3	C2381	TÊ PVC SOLD. MARROM Ø= 25mm (3/4")	UN	2,00	5,33	10,66
7.4	C2595	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO Ø=40mm (1 1/2")	M	6,00	8,70	52,20
7.5	C4388	JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO Ø=40mm (1 1/4")	UN	2,00	9,64	19,28
7.6	C1551	JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO Ø=40mm (1 1/2")	UN	2,00	7,91	15,82
7.7	C1619	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA S/COLUNA C/TORNEIRA E ACESSÓRIOS	UN	2,00	262,51	525,02
<b>8</b>		<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>				<b>2.308,11</b>
8.1	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO 2,5MM², ANTI-CHAMA 450/750V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	300,00	1,94	582,00
8.2	91834	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4") PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	50,00	4,87	243,50
8.3	91854	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4") PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	50,00	5,22	261,00
8.4	C1496	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES E TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	UN	1,00	20,26	20,26
8.5	C1489	INTERRUPTOR TRÊS TECLAS SIMPLES 10A 250V	UN	3,00	22,80	68,40
8.6	C2484	TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V	UN	12,00	17,03	204,36
8.7	C4762	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2"	UN	14,00	4,80	67,20
8.8	C1663	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/ 1 LÂMPADA 40W	UN	1,00	49,91	49,91
8.9	C1640	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/1 LÂMPADA DE 20W	UN	13,00	49,13	638,69
8.10	C2664	VENTILADOR DE TETO METÁLICO	UN	1,00	172,79	172,79
<b>9</b>		<b>PINTURA</b>				<b>20.288,57</b>
9.1	C2461	TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS	M2	1113,90	9,23	10.281,30
9.2	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	14,19	21,28	301,96

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

CNPJ: 24.269.824/0001-20

Av. Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Tururu - CE

CEP 62270-000 - Hidrolândia - Ce

CEP-62270-000 - Email: planaltotimbo@hotmail.com

Regina Jotta Rodrigues Pinto Vasconcelos

Emprego Civil

RNP 061442505

CREA 58.354





# PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME



## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

REF: TOMADA DE PREÇOS Nº 06 12.01/2018

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE REFORMA DE ESCOLAS NA SEDE, LOCALIDADES E DISTRITO DO MUNICÍPIO DE TURURU - CEARÁ

OBRA: REFORMA NA E.M.E.F LUIZ MOREIRA

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS

BDI: 23,42% (VINTE E TRÊS VIRGULA QUARENTA E DOIS POR CENTO)

FONTE: SEINFRA - CE e SINAPI

LOCAL: LOCALIDADE DE SÃO PEDRO DO GAVÃO, TURURU-CE

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT. (R\$)	PR. TOTAL (R\$)
9.3	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	119,86	12,20	1.462,29
9.4	C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	M2	428,50	2,68	1.148,38
9.5	C1911	PINTURA PARA ESTRUTURA DE ALUMÍNIO	M2	714,61	9,90	7.074,64
<b>SERVIÇOS DIVERSOS</b>						<b>337,98</b>
10.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	554,06	0,61	337,98
<b>II ADMINISTRAÇÃO DA OBRA</b>						<b>2.283,38</b>
11.1	CXXXX	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	UN	1,00	2.283,38	2.283,38
<b>TOTAL GERAL (R\$)</b>						<b>60.853,66</b>
<b>BDI 23,42% (R\$)</b>						<b>14.251,93</b>
<b>TOTAL GERAL COM BDI (R\$)</b>						<b>75.105,59</b>

R\$ 75.105,59 setenta e cinco mil, cento e cinco reais e cinquenta e nove centavos

Hidrolândia - CE, 19 de dezembro de 2018

*Francisco Wesley Timbó Magalhães*

Francisco Wesley Timbó Magalhães

CPF: 948.731.943-34

Sócio Administrador

*Márcia Jotta Rodrigues Pinto Vasconcelos*  
Márcia Jotta Rodrigues Pinto Vasconcelos  
Engenheira Civil  
RNP 06 1444 2805  
CREA 56 354

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

CNPJ: 24.269.824/0001-20

Av. Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03

CEP 62270-000 - Hidrolândia - Ce





# PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

REF: TOMADA DE PREÇOS Nº 05 12.01/2018

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE REFORMA DE ESCOLAS NA SEDE, LOCALIDADES E DISTRITO DO MUNICÍPIO DE TURURU - CEARÁ

OBRA: REFORMA NA E.M.E.F LUIZ MOREIRA

LOCAL: LOCALIDADE DE SÃO PEDRO DO GAVIÃO, TURURU-CE

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	MÊS - 01		MÊS - 02		MÊS - 03		TOTAL SEM BDI (R\$)	TOTAL COM BDI (R\$)
		%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)		
1	DEMOIÇÕES E RETIRADAS	100,00%	1.386,39					1.386,39	1.386,39
2	PAREDES E PAINÉIS	100,00%	1.608,14					1.302,98	1.608,14
3	ESQUADRIAS E FERRAGENS	100,00%	2.376,29					1.925,37	2.376,29
4	COBERTURA	60,00%	10.634,71	40,00%	7.089,81			14.361,14	17.724,52
5	REVESTIMENTOS			40,00%	6.063,90	60,00%	9.095,85	12.283,06	15.159,75
6	PISOS			70,00%	3.415,12	30,00%	1.463,62	3.952,96	4.878,74
7	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS			50,00%	436,17	50,00%	436,17	706,80	872,33
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			50,00%	1.424,33	50,00%	1.424,33	2.308,11	2.848,67
9	PINTURA	40,00%	10.006,19	30,00%	7.504,64	30,00%	7.504,64	20.288,57	25.015,47
10	SERVIÇOS DIVERSOS	40,00%	166,85	30,00%	125,14	30,00%	125,14	337,98	47,13
11	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA					100,00%	2.818,15	2.283,38	2.818,15
<b>TOTAL GERAL (R\$)</b>		<b>34,86%</b>	<b>26.178,57</b>	<b>34,70%</b>	<b>26.059,11</b>	<b>30,45%</b>	<b>22.867,80</b>	<b>60.853,66</b>	<b>75.105,59</b>
<b>TOTAL ACUMULADO (R\$)</b>		<b>34,86%</b>	<b>26.178,57</b>	<b>69,55%</b>	<b>52.237,68</b>	<b>100,00%</b>	<b>75.105,59</b>		

Hidrolândia - CE, 19 de dezembro de 2018

  
 Juliano Pinto Vasconcelos  
 Engenheiro Civil  
 RNP 08/1442605  
 CREA 56.364

  
 Planalto Timbó Construções e Serviços Eireli - ME

  
 COMISSÃO DE LICITAÇÃO  
 3457  
 Prefeitura M. Tururu

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME  
 CNPJ: 24.269.824/0001-20  
 v. Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03  
 CEP 62270-000 - Hidrolândia - Ce

Av. Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE  
 CEP-62270-000 - Email: planaltotimbo@hotmail.com



## COMPOSIÇÃO DO BDI

REF: TOMADA DE PREÇOS Nº 05 12.01/2018

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE REFORMA DE ESCOLAS NA SEDE, LOCALIDADES E DISTRITO DO MUNICÍPIO DE TURURU - CEARÁ

OBRA: REFORMA NA E.M.E.F LUIZ MOREIRA

LOCAL: LOCALIDADE DE SÃO PEDRO DO GAVIÃO, TURURU-CE

COD	DESCRIÇÃO	%
	<b>Despesas Indiretas</b>	
AC	Administração central	3,00
DF	Despesas financeiras	0,59
R	Riscos	0,97
	<b>Benefício</b>	
S + G	Garantia/seguros	0,80
L	Lucro	6,16
I	<b>Impostos</b>	<b>9,35</b>
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	1,20
	CPRB ( 2%, Apenas quando tiver desoneração INSS)	4,50
	<b>TOTAL DOS IMPOSTOS</b>	<b>9,35</b>

BDI = **23,42%**

Hidrolândia - CE, 19 de dezembro de 2018

*Francisco Wesley Timbó Magalhães*

Francisco Wesley Timbó Magalhães

CPF: 948.731.943-34

Sócio Administrador

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

CNPJ: 24.269.824/0001-20

Av. Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03

CEP 62270-000 - Hidrolândia - Ce

*Marga Jotta Rodrigues Pinto Vasconcelos*  
Marga Jotta Rodrigues Pinto Vasconcelos  
Engenheiro Civil  
RNP 0614442605  
CREA 56.364

CNPJ: 24.269.824/0001-20 - Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE

CEP-62270-000 - Email: planaltotimbo@hotmail.com







# PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME



## ENCARGOS SOCIAIS

REF: TOMADA DE PREÇOS Nº 05 12.01/2018

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE REFORMA DE ESCOLAS NA SEDE, LOCALIDADES E DISTRITO DO MUNICÍPIO DE TURURU - CEARÁ

OBRA: REFORMA NA E.M.E.F LUIZ MOREIRA

LOCAL: LOCALIDADE DE SÃO PEDRO DO GAVIÃO, TURURU-CE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO		
		HORISTA %	MENSALISTA %
<b>A</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS</b>	<b>16,80</b>	<b>16,80</b>
A1	INSS	-	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50	2,50
A7	SEGURO DE ACIDENTES	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
<b>B</b>	<b>ENCARGOS SÓCIAIS C/ INCIDÊNCIAS DE A</b>	<b>46,45</b>	<b>17,71</b>
B1	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	17,87	0,00
B2	FERIADOS	3,72	0,00
B3	AUXÍLIO ENFERMIDADE	0,91	0,69
B4	13º SALÁRIO	10,92	8,33
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,08	0,06
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,73	0,56
B7	DIAS DE CHUVAS	1,65	0,00
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,12	0,09
B9	FÉRIAS GOZADAS	10,42	7,96
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03	0,02
<b>C</b>	<b>ENCARGOS SÓCIAIS S/ INCIDÊNCIA DE A</b>	<b>15,43</b>	<b>11,78</b>
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	6,35	4,85
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,15	0,11
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	3,56	2,72
C4	DEPÓSITOS DE RECISÃO S/ JUSTA CAUSA	4,84	3,69
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,53	0,41
<b>D</b>	<b>REINCIDÊNCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO</b>	<b>8,33</b>	<b>3,39</b>
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	7,80	2,98
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,53	0,41
<b>TOTAL (A+B+C+D)</b>		<b>87,01</b>	<b>49,68</b>

Hidrolândia - CE, 19 de dezembro de 2018


*Francisco Wesley Timbó Magalhães*

Francisco Wesley Timbó Magalhães  
CPF: 948.731.943-34  
Sócio Administrador

*Hagga Jotta Rodrigues Pinto Vasconcelos*  
*Hagga Edson Rodrigues Pinto*  
CREA 56.364

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME  
CNPJ: 24.269.824/0001-20  
Av. Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03  
CEP 62270-000 - Hidrolândia - Ce

CNPJ: 24.269.824/0001-20 - Av. Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE  
CEP-62270-000 - Email: planalotimbo@hotmail.com





## ENCARGOS SOCIAIS - SINAPI

REF: TOMADA DE PREÇOS Nº 05 12.01/2018

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE REFORMA DE ESCOLAS NA SEDE, LOCALIDADES E DISTRITO DO MUNICÍPIO DE TURURU - CEARÁ

OBRA: REFORMA NA E. M. E. F. LUIZ MOREIRA

LOCAL: LOCALIDADE DE SÃO PEDRO DO GAVIÃO, TURURU-CE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORA (%)	MÊS (%)
<b>A</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS</b>	<b>16,80</b>	<b>16,80</b>
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50	2,50
A7	SEGURO DE ACIDENTES	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
<b>B</b>	<b>ENCARGOS SÓCIAIS C/ INCIDÊNCIAS DE A</b>	<b>47,33</b>	<b>18,29</b>
B1	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	17,87	0,00
B2	FERIADOS	3,71	0,00
B3	AUXÍLIO ENFERMIDADE	0,92	0,70
B4	13º SALÁRIO	10,97	8,33
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07	0,05
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,73	0,56
B7	DIAS DE CHUVAS	1,66	0,00
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,11	0,08
B9	FÉRIAS GOZADAS	11,26	8,55
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03	0,02
<b>C</b>	<b>ENCARGOS SÓCIAIS S/ INCIDÊNCIA DE A</b>	<b>16,01</b>	<b>2,17</b>
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	7,07	5,37
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,17	0,13
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	3,17	2,41
C4	DEPÓSITOS DE RECISÃO S/ JUSTA CAUSA	5,01	3,81
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,59	0,45
<b>D</b>	<b>REINCIDÊNCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO</b>	<b>8,54</b>	<b>3,52</b>
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	7,95	3,07
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,59	0,45
<b>TOTAL (A+B+C+D)</b>		<b>88,68</b>	<b>50,78</b>

Hidrolândia - CE, 19 de dezembro de 2018

*Francisco Wesley Timbó Magalhães*  
 Francisco Wesley Timbó Magalhães  
 CPF: 948.731.943-34  
 Sócio Administrador

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME  
 CNPJ: 24.269.824/0001-20  
 Av. Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03  
 CEP 62270-000 - Hidrolândia - Ce

*Hagga Jolita Rodrigues Pinto Vasconcelos*  
 Hagga Jolita Rodrigues Pinto Vasconcelos  
 Engenheiro Civil  
 RNP 0614442605  
 CREA 56.364





# PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME



## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

REF: TOMADA DE PREÇOS Nº 05 12.01/2018

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE REFORMA DE ESCOLAS NA SEDE, LOCALIDADES E DISTRITO DO MUNICÍPIO DE TURURU - CEARÁ

OBRA: REFORMA DA E.M.E.F CAETANO JOSE DA COSTA

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS

BDI: 23,42% (VINTE E TRÊS VIRGULA QUARENTA E DOIS POR CENTO)

FONTE: SEINFRA - CE e SINAPI

LOCAL: LOCALIDADE DE CONCEIÇÃO DOS CAETANOS, TURURU-CE

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT. (R\$)	PR. TOTAL (R\$)
<b>1</b>		<b>DEMOLIÇÕES E RETIRADAS</b>				<b>404,10</b>
1.1	97631	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSA DE FORMA MANUAL SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017.	M2	✓ 87,51	1,78	155,77
1.2	C1043	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO	M3	✓ 1,44	27,96	40,26
1.3	C1064	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO	M2	✓ 10,57	6,52	68,92
1.4	CXX4	REMOÇÃO DE CAIXA DE TV	UN	✓ 2,00	44,50	89,00
1.5	C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	✓ 3,40	11,23	38,18
1.6	C2531	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 1KM	M3	✓ 3,40	3,52	11,97
<b>2</b>		<b>PAREDES E PAINÉIS</b>				<b>658,30</b>
2.1	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	M2	✓ 19,68	33,45	658,30
<b>3</b>		<b>ESQUADRIAS E FERRAGENS</b>				<b>2.762,67</b>
3.1	C1985	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0,60X 2,10)m	UN	✓ 1,00	394,18	394,18
3.2	CXX1	RECUPERAÇÃO DE PORTAS (AJUSTES DE FORRAS E PORTAS)	UN	✓ 3,00	22,25	66,75
3.3	C2672	VIDRO COMUM EM CAIXILHOS C/MASSA ESP.= 6mm. COLOCADO	M2	✓ 3,30	133,50	440,55
3.4	C1426	GRADE DE FERRO DE PROTEÇÃO	M2	✓ 3,30	150,05	495,17
3.5	C4421	FORRAMENTO DE MADEIRA L = 15 cm	CJ	✓ 2,00	221,26	442,52
3.6	C4422	ALIZAR DE MADEIRA L= 5 cm (1FACE)	CJ	✓ 1,00	22,18	22,18
3.7	C1360	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA	UN	✓ 4,00	89,33	357,32
3.8	C0805	COBOGÓ DE CIMENTO TIPO DIAMANTE	M2	✓ 3,25	79,51	258,41
3.9	C1426	GRADE DE FERRO DE PROTEÇÃO	M2	✓ 1,00	150,05	150,05
3.10	C1869	PEITRIL DE GRANITO L= 15 cm	M	✓ 3,00	45,18	135,54
<b>4</b>		<b>COBERTURA</b>				<b>39.361,12</b>
4.1	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATÉ 20% NOVA	M2	✓ 1.466,88	24,57	36.041,24
4.2	C1458	IMPERMEABILIZAÇÃO C/ IMPERMEABILIZANTE ESTRUTURAL E APLICAÇÃO DE MEMBRANA DE BASE ACRÍLICA	M2	✓ 54,60	45,90	2.506,14
4.3	C0387	BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL	M	✓ 122,00	6,67	813,74
<b>5</b>		<b>REVESTIMENTOS</b>				<b>5.601,53</b>
5.1	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDEIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014.	M2	✓ 110,44	2,34	258,43
5.2	C3162	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:7	M2	✓ 110,44	17,65	1.949,27
5.3	C4445	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	M2	✓ 39,20	60,64	2.377,09
5.4	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	M2	✓ 39,20	4,43	173,66
5.5	C3102	RECUPERAÇÃO DE GUARDA CORPO	M	✓ 4,00	162,26	649,04
5.6	C0036	ALAMBRADO C/TELA DE ARAME GALVANIZADO., ALTURA 2M	M	✓ 2,00	97,02	194,04
<b>6</b>		<b>PISOS</b>				<b>7.450,32</b>
6.1	C1915	PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4, ESP.= 15cm	M2	✓ 132,58	24,51	3.249,54
6.2	C3410	CALÇADA DE PROTEÇÃO EM CIMENTADO C/ BASE DE CONCRETO	M2	✓ 16,90	144,51	2.442,22
6.3	C3001	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	M2	✓ 22,00	58,23	1.281,06
6.4	C3446	PISO INTERTRAVADO TIPO TJOINHO (19,9x10x4)cm CINZA	M2	✓ 12,00	31,67	380,04

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

CNPJ: 24.269.824/0001-20

Av. Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Ceará

CEP 62270-000 - Hidrolândia - Ce

CEP-62270-000 - Email: planaltotimbó@hotmail.com

Hagga Jotta Rodrigues Pinto Vasconcelos

CPF: 081442605

CREA 56.364





# PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME



## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

REF: TOMADA DE PREÇOS Nº 05 12.01/2018

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE REFORMA DE ESCOLAS NA SEDE, LOCALIDADES E DISTRITO DO MUNICÍPIO DE TURURU - CEARÁ

OBRA: REFORMA DA E.M.E.F CAETANO JOSE DA COSTA

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS

BDI: 23,42% (VINTE E TRÊS VIRGULA QUARENTA E DOIS POR CENTO)

FONTE: SEINFRA - CE e SINAPI

LOCAL: LOCALIDADE DE CONCEIÇÃO DOS CAETANOS, TURURU-CE

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT. (R\$)	PR. TOTAL (R\$)
6.5	C123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	M2	22,00	4,43	97,46
<b>7</b>		<b>INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS</b>				<b>668,76</b>
7.1	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	1,00	132,47	132,47
7.2	C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	2,00	119,45	238,90
	C0600	CAIXA DE DESCARGA PLÁSTICA DE SOBREPOR	UN	1,00	93,78	93,78
7.4	C3586	CAIXA SIFONADA 150X150X50cm COM GRELHA - PADRÃO POPULAR	UN	1,00	30,26	30,26
7.5	C2272	SIFÃO DE PVC RÍGIDO D= 2" (INSTALADO)	UN	1,00	16,47	16,47
7.6	C2505	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA USO GERAL	UN	4,00	39,22	156,88
<b>8</b>		<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>				<b>2.676,61</b>
8.1	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO 2,5MM², ANTI-CHAMA 450/750V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	100,00	2,11	211,00
8.2	CXXX2	REALOCAÇÃO DE LUMINÁRIAS DE PAREDE PARA TETO	UN	25,00	26,70	667,50
8.3	C2664	VENTILADOR DE TETO METÁLICO	UN	3,00	172,79	518,37
8.4	C2298	TAMPA CEGA PLÁSTICA, SISTEMA "X"	UN	1,00	8,54	8,54
8.5	C1765	LÂMPADA FLUORESCENTE DE 16W OU 20W (SUBSTITUIÇÃO)	UN	2,00	11,25	22,50
8.6	CXXX5	RECUPERAÇÃO DE QUADRO DE MEDIÇÃO	UN	1,00	222,50	222,50
8.7	C1671	LUMINÁRIA REFLETORA COM LÂMPADA HALÓGENA DICROICA 50W	UN	15,00	34,48	517,20
<b>9</b>		<b>PINTURA</b>				<b>22.807,75</b>
9.1	C2461	TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS	M2	1725,96	9,23	15.930,61
9.2	88488	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	56,01	9,74	545,54
9.3	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	199,92	12,20	2.439,02
9.4	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	16,15	21,28	343,67
9.5	C1910	PINTURA P/PISO À BASE LÁTEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR"	M2	187,97	12,45	2.340,23
9.6	C0588	CAIAXÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	M2	451,00	2,68	1.208,68
<b>10</b>		<b>SERVIÇOS DIVERSOS</b>				<b>884,60</b>
10.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	1.450,16	0,61	884,60
<b>11</b>		<b>ADMINISTRAÇÃO DA OBRA</b>				<b>1.141,69</b>
11.1	CXXXX	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	UN	1,00	1.141,69	1.141,69
<b>TOTAL GERAL (R\$)</b>						<b>83.908,45</b>
<b>BDI 23,42% (R\$)</b>						<b>9.651,36</b>
<b>TOTAL GERAL COM BDI (R\$)</b>						<b>93.559,81</b>

R\$ 93.559,81 cento e três mil, quinhentos e cinquenta e nove reais e oitenta e um centavos

Hidrolândia - CE, 19 de dezembro de 2018

*Francisco Wesley Timbó Magalhães*  
Francisco Wesley Timbó Magalhães

CPF: 948.731.943-34

Sócio Administrador

*Hagga Jotta Rodrigues Pinto Vasconcelos*  
Hagga Jotta Rodrigues Pinto Vasconcelos

Engenheiro Civil  
RNP 0614442605  
CREA 56.364

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

CNPJ: 24.269.824/0001-20

Av. Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03

CEP 62270-000 - Hidrolândia - Ce

CNPJ: 24.269.824/0001-20 - Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE

CEL: 87770.000 - Email: alacabatimbo@netmail.com







COMPOSIÇÃO DO BDI

REF: TOMADA DE PREÇOS Nº 05 12.01/2018

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE REFORMA DE ESCOLAS NA SEDE, LOCALIDADES E DISTRITO DO MUNICÍPIO DE TURURU - CEARÁ

OBRA: REFORMA DA E.M.E.F CAETANO JOSE DA COSTA

LOCAL: LOCALIDADE DE CONCEIÇÃO DOS CAETANOS . TURURU-CE

COD	DESCRIÇÃO	%
	<b>Despesas Indiretas</b>	
AC	Administração central	3,00
DF	Despesas financeiras	0,59
R	Riscos	0,97
	<b>Benefício</b>	
S + G	Garantia/seguros	0,80
L	Lucro	6,16
I	<b>Impostos</b>	<b>9,35</b>
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	1,20
	CPRB ( 2% . Apenas quando tiver desoneração INSS)	4,50
	<b>TOTAL DOS IMPOSTOS</b>	<b>9,35</b>

BDI = 23,42%

Hidrolândia - CE, 19 de dezembro de 2018

*Francisco Wesley Timbó Magalhães*

Francisco Wesley Timbó Magalhães

CPF: 948.731.943-34

Sócio Administrador

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

CNPJ: 24.269.824/0001-20

Av. Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03

CEP 62270-000 - Hidrolândia - Ce

*Hagga Jotta Rodrigues Pinto Vasconcelos*  
Hagga Jotta Rodrigues Pinto Vasconcelos

Engenheiro Civil

RNP 0614442605

CREA 56.364

CNPJ: 24.269.824/0001-20 - Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE

CEP-62270-000 - Email: planaltotimbo@hotmail.com



## ENCARGOS SOCIAIS

REF: TOMADA DE PREÇOS Nº 05 12.01/2018

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE REFORMA DE ESCOLAS NA SEDE, LOCALIDADES E DISTRITO DO MUNICÍPIO DE TURURU - CEARÁ

OBRA: REFORMA DA E.M.E.F CAETANO JOSE DA COSTA

LOCAL: LOCALIDADE DE CONCEIÇÃO DOS CAETANOS, TURURU-CE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO		
		HORISTA %	MENSALISTA %
<b>A</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS</b>	<b>16,80</b>	<b>16,80</b>
A1	INSS	-	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50	2,50
A7	SEGURO DE ACIDENTES	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
<b>B</b>	<b>ENCARGOS SÓCIAIS C/ INCIDÊNCIAS DE A</b>	<b>46,45</b>	<b>17,71</b>
B1	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	17,87	0,00
B2	FÉRIAS	3,72	0,00
B3	AUXÍLIO ENFERMIDADE	0,91	0,69
B4	13º SALÁRIO	10,92	8,33
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,08	0,06
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,73	0,56
B7	DIAS DE CHUVAS	1,65	0,00
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,12	0,09
B9	FÉRIAS GOZADAS	10,42	7,96
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03	0,02
<b>C</b>	<b>ENCARGOS SÓCIAIS S/ INCIDÊNCIA DE A</b>	<b>5,43</b>	<b>11,78</b>
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	6,35	4,85
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,15	0,11
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	3,56	2,72
C4	DEPÓSITOS DE RESCISÃO S/ JUSTA CAUSA	4,84	3,69
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,53	0,41
<b>D</b>	<b>REINCIDÊNCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO</b>	<b>8,33</b>	<b>3,39</b>
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	7,80	2,98
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,53	0,41
<b>TOTAL (A+B+C+D)</b>		<b>87,01</b>	<b>49,68</b>

Hidrolândia - CE, 19 de dezembro de 2018

*Francisco Wesley Timbó Magalhães* <sup>nb</sup>


Francisco Wesley Timbó Magalhães

CPF: 948.731.943-34

Sócio Administrador

*Regina Jotta Rodrigues Pinto Vasconcelos*

Engenheiro Civil  
RNP 0614442605  
CREA 56.364



PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME  
CNPJ: 24.269.824/0001-20  
Av. Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03  
CEP 62270-000 - Hidrolândia - Ce

CNPJ: 24.269.824/0001-20 - Av. Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE  
CEP-62270-000 - Email: planaltotimbo@hotmail.com



# PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME



## ENCARGOS SOCIAIS - SINAPI

REF: TOMADA DE PREÇOS Nº 05 12.01/2018

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE REFORMA DE ESCOLAS NA SEDE, LOCALIDADES E DISTRITO DO MUNICÍPIO DE TURURU - CEARÁ

OBRA: REFORMA DA E.M.E.F CAETANO JOSE DA COSTA

LOCAL: LOCALIDADE DE CONCEIÇÃO DOS CAETANOS, TURURU-CE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORA (%)	MÊS (%)
<b>A</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS</b>	<b>16,80</b>	<b>16,80</b>
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50	2,50
A7	SEGURO DE ACIDENTES	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
<b>B</b>	<b>ENCARGOS SÓCIAIS C/ INCIDÊNCIAS DE A</b>	<b>47,33</b>	<b>18,29</b>
B1	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	17,87	0,00
B2	FERIADOS	3,71	0,00
B3	AUXÍLIO ENFERMIDADE	0,92	0,70
B4	13º SALÁRIO	10,97	8,33
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07	0,05
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,73	0,56
B7	DIAS DE CHUVAS	1,66	0,00
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,11	0,08
B9	FÉRIAS GOZADAS	11,26	8,55
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03	0,02
<b>C</b>	<b>ENCARGOS SÓCIAIS S/ INCIDÊNCIA DE A</b>	<b>16,01</b>	<b>2,17</b>
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	7,07	5,37
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,17	0,13
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	3,17	2,41
C4	DEPÓSITOS DE RESCISÃO S/ JUSTA CAUSA	5,01	3,81
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,59	0,45
<b>D</b>	<b>REINCIDÊNCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO</b>	<b>8,54</b>	<b>3,52</b>
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	7,95	3,07
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,59	0,45
<b>TOTAL (A+B+C+D)</b>		<b>88,68</b>	<b>50,78</b>

Hidrolândia - CE, 19 de dezembro de 2018

*Francisco Wesley Timbó Magalhães*  
 Francisco Wesley Timbó Magalhães  
 CPF: 948.731.943-34  
 Sócio Administrador

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME  
 CNPJ: 24.269.824/0001-20  
 Av. Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03  
 CEP 62270-000 - Hidrolândia - Ce

*Magda Totta Rodrigues Pinto Vasconcelos*  
 Magda Totta Rodrigues Pinto Vasconcelos  
 Engenheira Civil  
 RNP 0614442605  
 CREA 56 364







# PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



REF: TOMADA DE PREÇOS Nº 05 12.0V/2018

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE REFORMA DE ESCOLAS NA SEDE, LOCALIDADES E DISTRITO DO MUNICÍPIO DE TURURU - CEARÁ

OBRA: REQUALIFICAÇÃO DA E.M.E.F CECÍLIA SIQUEIRA

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS

BDI: 23,42% (VINTE E TRÊS VIRGULA QUARENTA E DOIS POR CENTO)

FONTE: SEINFRA - CE e SINAPI

LOCAL: BAIRRO CENTRO, TURURU-CE

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT. (R\$)	PR. TOTAL (R\$)
<b>1</b>		<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>				<b>685,20</b>
1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	/ 6,00	114,20	685,20
<b>2</b>		<b>DEMOLIÇÕES E RETIRADAS</b>				<b>5.872,48</b>
2.1	C1043	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO	M3	/ 11,99	27,96	335,24
	C1064	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO	M2	/ 116,29	6,52	758,21
2.3	C1074	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ CERÂMICAS	M2	/ 60,00	23,30	1.398,00
2.4	C1049	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	M3	/ 23,99	121,16	2.906,63
2.5	C1047	DEMOLIÇÃO DE COBOGOS	M2	/ 14,99	15,78	236,54
2.6	C1045	DEMOLIÇÃO DE COBERTURA C/ TELHAS CERÂMICAS	M2	/ 3,00	5,59	16,77
2.7	C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	/ 14,99	11,23	168,34
2.8	C2531	TRANSPORTE DE MATERIAL EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 1KM	M3	/ 14,99	3,52	52,76
<b>3</b>		<b>FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS</b>				<b>407,96</b>
3.1	94964	CONCRETO FCK=20Mpa. TRAÇO 1:2:7:3 (CIMENTO / AREIA MÉDIA / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 40DL AF_07/2016	M3	/ 0,50	216,05	108,03
2.2	C4151	ARMADURA DE AÇO CA 50/60	KG	/ 30,24	6,42	194,14
2.3	C1603	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO	M3	/ 0,50	124,89	62,45
2.4	5651	FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDAÇÃO C/ REAPROVEITAMENTO 5X	M2	/ 1,68	25,80	43,34
<b>4</b>		<b>PAREDES E PAINÉIS</b>				<b>414,54</b>
	87471	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9x19x39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	/ 14,70	28,20	414,54
<b>5</b>		<b>ESQUADRIAS E FERRAGENS</b>				<b>1.395,14</b>
5.1	C1987	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0,80X 2,10)m	UN	/ 1,00	432,45	432,45
5.2	C4513	JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO. DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITDRIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	/ 1,32	217,61	287,25
5.3	72118	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 6MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDAÇÃO	M2	/ 1,32	168,48	222,39
5.4	72120	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDAÇÃO	M2	/ 1,68	269,67	453,05
<b>6</b>		<b>COBERTURA</b>				<b>31.758,10</b>
6.1	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATÉ 20% NOVA	M2	/ 1194,65	24,57	29.352,55
6.2	94227	CAIXA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33CM, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL AF_06/2016	M	/ 79,00	30,45	2.405,55
<b>7</b>		<b>REVESTIMENTOS</b>				<b>77.198,55</b>
7.1	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDEIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 40DL. AF_06/2014.	M2	/ 84,20	2,18	183,56
7.2	C3162	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:7	M2	/ 144,20	17,65	2.545,13
7.3	C2096	RASGO EM ALVENARIA P/ TUBULAÇÕES Ø=32 A 50mm (1 1/4" A 2")	M	/ 120,00	5,53	663,60

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

CNPJ: 24.269.824/0001-20

Av. Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE

CEP 82270-000 - Hidrolândia - Ce

Hagga Jotta Rodrigues Pinto Vasconcelos

Engenheira Civil

RNP 0614442605



CEP-82270-000 - Email: planaltotimbo@hotmail.com



# PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME



## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

REF: TOMADA DE PREÇOS Nº 05 12.01/2018

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE REFORMA DE ESCOLAS NA SEDE, LOCALIDADES E DISTRITO DO MUNICÍPIO DE TURURU - CEARÁ

OBRA: REQUALIFICAÇÃO DA E.M.E.F CECÍLIA SIQUEIRA

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS

BDI: 23,42% (VINTE E TRÊS VIRGULA QUARENTA E DOIS POR CENTO)

FONTE: SEINFRA - CE e SINAPI

LOCAL: BAIRRO CENTRO, TURURU-CE

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT. (R\$)	PR. TOTAL (R\$)
7.4	C4445	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm <sup>2</sup> ) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	M2	837,98	60,64	50.815,11
7.5	C4442	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 10x10cm (100cm <sup>2</sup> ) - DECORATIVA - P/ PAREDE	M2	100,46	51,19	5.142,55
7.6	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm <sup>2</sup> ) E PORCELANADOS (PAREDE/PISO)	M2	938,44	4,43	4.157,29
	C2215	REVESTIMENTO DE FÓRMICA EM ESQUADRIAS OU MÓVEIS	M2	40,68	38,23	1.555,20
7.8	C2023	PRATELEIRA DE MÁRMORE NATURAL POLIDA DE 1 FACE	M2	9,28	157,71	1.463,55
7.9	C4729	CERCA/GRADIL NYLFOR H=2,03M, MALHA 5 X 20CM - FIO 4,30MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 X 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA), REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	57,10	186,91	10.672,56
<b>8</b>	<b>PISOS</b>					<b>52.161,03</b>
8.1	C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP. = 5CM	M2	479,82	22,82	10.949,49
8.2	C2179	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4 - ESP= 3cm	M2	34,32	13,83	474,65
8.3	87247	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35x35CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2. AF_06/2014	M2	10,54	30,34	319,78
8.4	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm <sup>2</sup> ) E PORCELANADOS (PAREDE/PISO)	M2	10,54	4,43	46,69
8.5	72136	PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTENCIA, ESPESURA 8MM, INCLUINDO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS E POLIMENTO MECANIZADO	M2	585,57	58,96	34.525,21
8.6	C3446	PISO INTERTRAVADO TIPO TILJOLINHO (19,9x10x4)cm CINZA	M2	85,95	31,67	2.722,04
8.7	C2860	LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA	M3	6,88	61,73	424,70
	C2862	LASTRO DE BRITA	M3	24,66	73,56	1.813,99
8.9	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	57,10	15,49	884,48
<b>9</b>	<b>INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS</b>					<b>1955,30</b>
9.1	C2616	TUBO PVC SOLD. MARROM Ø= 25mm (3/4")	M	15,00	4,78	71,70
9.2	C1560	JOELHO REDUÇÃO PVC SOLD./ROSCA Ø=25mmX1/2"	UN	3,00	6,06	18,18
9.3	C2381	TÊ PVC SOLD. MARROM Ø= 25mm (3/4")	UN	2,00	5,33	10,66
9.4	C2595	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO Ø=40mm (1 1/2")	M	8,00	8,70	69,60
9.5	C4388	JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO Ø=40mm (1 1/4")	UN	2,00	9,64	19,28
9.6	C1551	JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO Ø=40mm (1 1/2")	UN	2,00	7,91	15,82
9.7	C0348	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/ CAIXA ACOPLADA	UN	2,00	429,68	859,36
9.8	C1550	JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO Ø=100mm (4") - JUNTA C/ ANÉIS	UN	3,00	19,22	57,66
9.9	C2597	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO Ø=50mm (2") - JUNTA C/ ANÉIS	M	5,00	12,02	60,10
9.10	C2594	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO Ø=100mm (4") - JUNTA C/ ANÉIS	M	12,00	20,66	247,92
9.11	C1619	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA S/ COLUNA C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS	UN	2,00	262,51	525,02

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

CNPJ: 24.268.824/0001-20

Av. Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03

Av. Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Brasília - Tururu - Ceará - CEP: 62270-000 - Email: planaltotimbo@hotmail.com

Engenheiro Civil RNP 06144-2605

96 1195

Planalto Timbó Construções e Serviços Eireli - ME



# PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME



## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

REF: TOMADA DE PREÇOS Nº 05 12.01/2018

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE REFORMA DE ESCOLAS NA SEDE, LOCALIDADES E DISTRITO DO MUNICÍPIO DE TURURU - CEARÁ

OBRA: REQUALIFICAÇÃO DA E.M.E.F CECÍLIA SIQUEIRA

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS

BDI: 23.42% (VINTE E TRÊS VIRGULA QUARENTA E DOIS POR CENTO)

FONTE: SEINFRA - CE e SINAPI

LOCAL: BAIRRO CENTRO, TURURU-CE

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT. (R\$)	PR. TOTAL (R\$)
<b>I</b>						<b>10.081,36</b>
<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>						
10.1	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO 2.5MM², ANTI-CHAMA 450/750V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	900,00	1,94	1.746,00
10.2	91834	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4") PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	200,00	4,87	974,00
10.3	91854	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4") PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	100,00	5,22	522,00
10.4	C1496	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES E TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	UN	12,00	20,26	243,12
10.5	C1494	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	UN	1,00	9,82	9,82
10.6	C1489	INTERRUPTOR TRÊS TECLAS SIMPLES 10A 250V	UN	3,00	22,80	68,40
10.7	C2484	TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V	UN	16,00	17,03	272,48
10.8	C4762	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2"	UN	14,00	4,80	67,20
10.9	C1640	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/1 LÂMPADA DE 20W	UN	73,00	49,13	3.586,49
10.10	C2664	VENTILADOR DE TETO METÁLICO	UN	15,00	172,79	2.591,85
<b>II</b>						<b>8.336,82</b>
<b>PINTURA</b>						
11.1	C2461	TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS	M2	1602,36	9,23	14.789,78
11.2	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	184,40	12,20	2.249,68
11.3	C0588	CAIÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	M2	484,09	2,68	1.297,36
<b>SERVIÇOS DIVERSOS</b>						<b>659,96</b>
12.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	1081,90	0,61	659,96
<b>13</b>						<b>4.566,77</b>
<b>ADMINISTRAÇÃO DA OBRA</b>						
13.1	CXXX	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	UN	1,00	4.566,77	4.566,77
					<b>TOTAL GERAL (R\$)</b>	<b>205.493,22</b>
					<b>BDI 23,42% (R\$)</b>	<b>48.126,51</b>
					<b>TOTAL GERAL COM BDI (R\$)</b>	<b>253.619,73</b>

R\$ 253.619,73 duzentos e cinquenta e três mil, seiscentos e dezanove reais e setenta e três centavos

Hidrolândia - CE, 19 de dezembro de 2018

*Francisco Wesley Timbó Magalhães*  
 Francisco Wesley Timbó Magalhães  
 CPF: 948.731.943-34  
 Sócio Administrador

*Margarita Rocha Rodrigues Pinto*  
 Margarita Rocha Rodrigues Pinto  
 Engenheira Civil  
 RNP 0614442605  
 CREA 56.364

*971.195*  
 Planalto Timbó Construções e Serviços Eireli - ME

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME  
 CNPJ: 24.269.824/0001-20  
 Av. Camelo Camelo Timbó, 664 - Sala 03  
 CEP 62270-000 - Hidrolândia - Ce

CNPJ: 24.269.824/0001-20 - Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE  
 CEP-62270-000 - Email: planaltotimbe@hotmail.com



# PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

REF: TOMADA DE PREÇOS Nº 05.12.01/2018

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE REFORMA DE ESCOLAS NA SEDE, LOCALIDADES E DISTRITO DO MUNICÍPIO DE TURURU - CEARÁ

OBRA: REQUALIFICAÇÃO DA E.M.E.F CECÍLIA SIQUEIRA

LOCAL: BAIRRO CENTRO, TURURU-CE

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	MÊS - 01		MÊS - 02		MÊS - 03		MÊS - 04		TOTAL SEM BDI (R\$)	TOTAL COM BDI (R\$)
		%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	845,67							885,20	845,67
2	DEMOLIÇÕES E RETRADAS	100,00%	7.247,83							5.872,49	7.247,83
3	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	100,00%	503,50							407,96	503,50
4	PAREDES E PAINÉIS	100,00%	511,63							414,54	511,63
5	ESQUADRIAS E FERRAGENS			50,00%	860,94	50,00%	860,94	50,00%	860,94	1.395,14	1.721,88
6	COBERTURA	30,00%	11.758,75	40,00%	15.678,34	10,00%	3.919,58	20,00%	7.839,17	31.758,10	39.195,85
7	REVESTIMENTOS	10,00%	9.527,85	30,00%	28.583,54	30,00%	28.583,54	30,00%	28.583,54	77.198,55	95.278,45
8	PISOS			20,00%	12.875,43	60,00%	38.626,29	20,00%	12.875,43	52.161,03	64.377,14
9	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	25,00%	603,31	25,00%	603,31	25,00%	603,31	25,00%	603,31	1.955,30	2.483,23
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	25,00%	3.110,60	25,00%	3.110,60	25,00%	3.110,60	25,00%	3.110,60	10.081,36	12.442,41
11	PINTURA							100,00%	22.631,30	18.336,82	22.631,30
12	SERVIÇOS DIVERSOS							100,00%	814,52	659,96	814,52
13	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	25,00%	1.409,08	25,00%	1.409,08	25,00%	1.409,08	25,00%	1.409,08	4.566,77	5.636,31
<b>TOTAL GERAL (R\$)</b>		<b>14,00%</b>	<b>35.518,22</b>	<b>24,55%</b>	<b>62.260,29</b>	<b>30,4%</b>	<b>77.113,33</b>	<b>31,04%</b>	<b>78.727,89</b>	<b>205.493,22</b>	<b>253.619,73</b>
<b>TOTAL ACUMULADO (R\$)</b>		<b>14,00%</b>	<b>35.518,22</b>	<b>38,55%</b>	<b>97.778,51</b>	<b>68,96%</b>	<b>174.891,84</b>	<b>100,00%</b>	<b>253.619,73</b>		

Hidrolândia - CE, 19 de dezembro de 2018

Engenheiro Civil  
RNP 0619442806  
CREA 56364

98 1195

Planalto Timbó Construções e Serviços Eireli - ME



PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME  
CNPJ: 24.269.824/0001-20  
Av. Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03  
CEP 62270-000 - Hidrolândia - CE

CNPJ: 24.269.824/0001-20 - Av. Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE  
CEP-62270-000 - E-mail: planaltotimbo@hotmail.com



## COMPOSIÇÃO DO BDI

REF: TOMADA DE PREÇOS Nº 05 12.01/2018

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE REFORMA DE ESCOLAS NA SEDE, LOCALIDADES E DISTRITO DO MUNICÍPIO DE TURURU - CEARÁ

OBRA: REQUALIFICAÇÃO DA E.M.E.F CECÍLIA SIQUEIRA

LOCAL: BARRO CENTRO, TURURU-CE

COD	DESCRIÇÃO	%
	<b>Despesas Indiretas</b>	
AC	Administração central	3,00
DF	Despesas financeiras	0,59
R	Riscos	0,97
	<b>Benefício</b>	
S + G	Garantia/seguros	0,80
L	Lucro	6,16
I	<b>Impostos</b>	<b>9,35</b>
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	1,20
	CPRB ( 2%. Apenas quando tiver desoneração INSS)	4,50
	<b>TOTAL DOS IMPOSTOS</b>	<b>9,35</b>

BDI = 23,42%

Hidrolândia - CE, 19 de dezembro de 2018

Francisco Wesley Timbó Magalhães

CPF: 948.731.943-34

Sócio Administrador

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

CNPJ: 24.269.824/0001-20

Av. Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03

CEP 62270-000 - Hidrolândia - Ce

Hágga Jotta Rodrigues Pinto Vasconcelos  
Engenheiro Civil  
RNP 0614442605  
CREA 56.364

CNPJ: 24.269.824/0001-20 - Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE

CEP-62270-000 - Email: planaltotimbo@hotmail.com

