

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TURURU
 EMPRESA: B&C EDIFICAÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI
 OBRA: REFORMA DA E.Q.M.E.F. MANOEL BERTOLDO DA COSTA
 LOCAL: LOCALIDADE DE ÁGUA PRETA, TURURU-CE.
 EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 0512.01/2018
 FONTE: TABELA SINAPI -07/2018 -SEINFRA DESONERADA 024.1 - BDI: 23,42%
 ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: SEINFRA [87,01%(HORA)49,68% (MÊS)]- SINAPI [88,68% (HORA) 50,78% (MÊS)]



COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

| Item Serviço | Descrição do Serviço | | Unidade | Coeficiente | Preço Unitário | Preço Total |
|--------------|----------------------|--|---------|-------------|----------------|-------------|
| | Insumo/Aux. | Descrição | | | | |
| | 1 | 0137372 EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (CO | H | 1,000000 | 0,37 | 0,37 |
| | 1 | 0137373 SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (CO | H | 1,000000 | 0,02 | 0,02 |
| | | Sub-Total de MÃO DE OBRA | | | | 13,14 |
| | | Serviços Auxiliares | | | | |
| | A | 88236 FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORIST | H | 1,000000 | 0,42 | 0,42 |
| | A | 88237 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 1,000000 | 0,76 | 0,76 |
| | A | 95309 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEI | H | 1,000000 | 0,12 | 0,12 |
| | | Total de Serviços Auxiliares | | | | 1,30 |
| | | Custo Direto Total | | | | 14,44 |
| | | Taxa de BDI % | | 0,000000 | | - |
| | | Total da Composição | | | | 14,44 |
| | | Preço Unitário Adotado | | | | 14,44 |

| Item Serviço | Descrição do Serviço | | Unidade | Coeficiente | Preço Unitário | Preço Total |
|--------------|----------------------|--|----------|-------------------|----------------|-------------|
| | Insumo/Aux. | Descrição | | | | |
| 95309 | | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEI | H | 31/07/2018 | | |
| | 1 | 0106117 CARPINTEIRO AUXILIAR | H | 0,011900 | 9,81 | 0,12 |
| | | Sub-Total de MÃO DE OBRA | | | | 0,12 |
| | | Custo Direto Total | | | | 0,12 |
| | | Taxa de BDI % | | 0,000000 | | - |
| | | Total da Composição | | | | 0,12 |
| | | Preço Unitário Adotado | | | | 0,12 |

| Item Serviço | Descrição do Serviço | | Unidade | Coeficiente | Preço Unitário | Preço Total |
|--------------|----------------------|---|----------|-------------------|----------------|-------------|
| | Insumo/Aux. | Descrição | | | | |
| 88261 | | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 31/07/2018 | | |
| | 1 | 0101214 CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS | H | 1,000000 | 11,69 | 11,69 |
| | 1 | 0137370 ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARE | H | 1,000000 | 2,16 | 2,16 |
| | 1 | 0137371 TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1,000000 | 0,78 | 0,78 |
| | 1 | 0137372 EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (CO | H | 1,000000 | 0,37 | 0,37 |
| | 1 | 0137373 SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (CO | H | 1,000000 | 0,02 | 0,02 |
| | | Sub-Total de MÃO DE OBRA | | | | 15,02 |
| | | Serviços Auxiliares | | | | |
| | A | 88236 FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORIST | H | 1,000000 | 0,42 | 0,42 |
| | A | 88237 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 1,000000 | 0,76 | 0,76 |
| | A | 95329 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE ESQUAD | H | 1,000000 | 0,14 | 0,14 |
| | | Total de Serviços Auxiliares | | | | 1,32 |
| | | Custo Direto Total | | | | 16,34 |
| | | Taxa de BDI % | | 0,000000 | | - |
| | | Total da Composição | | | | 16,34 |
| | | Preço Unitário Adotado | | | | 16,34 |

| Item Serviço | Descrição do Serviço | | Unidade | Coeficiente | Preço Unitário | Preço Total |
|--------------|----------------------|---|----------|-------------------|----------------|-------------|
| | Insumo/Aux. | Descrição | | | | |
| 95329 | | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE ESQUADRIA (ENCARGOS C | H | 31/07/2018 | | |
| | 1 | 0101214 CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS | H | 0,011900 | 11,69 | 0,14 |
| | | Sub-Total de MÃO DE OBRA | | | | 0,14 |
| | | Custo Direto Total | | | | 0,14 |
| | | Taxa de BDI % | | 0,000000 | | - |
| | | Total da Composição | | | | 0,14 |
| | | Preço Unitário Adotado | | | | 0,14 |

| Item Serviço | Descrição do Serviço | | Unidade | Coeficiente | Preço Unitário | Preço Total |
|--------------|----------------------|-----------|---------|-------------|----------------|-------------|
| | Insumo/Aux. | Descrição | | | | |
| | | | | | | |

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TURURU
 EMPRESA: B&C EDIFICAÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI
 OBRA: REFORMA DA E.Q.M.E.F. MANOEL BERTOLO DA COSTA
 LOCAL: LOCALIDADE DE ÁGUA PRETA, TURURU-CE.
 EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 0512.01/2018
 FONTE: TABELA SINAPI -07/2018 -SEINFRA DESONERADA 024.1 - BDI: 23,42%
 ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: SEINFRA [87,01%(HORA)49,68% (MÊS)]- SINAPI [88,68% (HORA) 50,78% (MÊS)]



COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

| Item Serviço | Descrição do Serviço | | Unidade | Coeficiente | Preço Unitário | Preço Total |
|--------------|----------------------|---|-----------|-------------|----------------|-------------|
| | Insumo/Aux. | Descrição | | | | |
| 4.4 | | VIDRO COMUM EM CAIXILHOS C/MASSA ESP.= 6mm. COLOCADO | M2 | 08/03/2016 | | |
| | 2 | 02I2255 VIDRO LISO, E=6MM (COLOCADO) | M2 | 1,000000 | 130,50 | 130,50 |
| | | Sub-Total de MATERIAL | | | | 130,50 |
| | | Custo Direto Total | | | | 130,50 |
| | | Taxa de BDI % | | 0,000000 | | - |
| | | Total da Composição | | | | 130,50 |
| | | Preço Unitário Adotado | | | | 130,50 |

| Item Serviço | Descrição do Serviço | | Unidade | Coeficiente | Preço Unitário | Preço Total |
|--------------|----------------------|-----------------------------------|-----------|-------------|----------------|-------------|
| | Insumo/Aux. | Descrição | | | | |
| 4.5 | | GRADE DE FERRO DE PROTEÇÃO | M2 | 08/03/2016 | | |
| | 1 | 01I2391 PEDREIRO | H | 2,610000 | 13,46 | 35,13 |
| | 1 | 01I2543 SERVENTE | H | 2,610000 | 9,13 | 23,83 |
| | | Sub-Total de MÃO DE OBRA | | | | 58,96 |
| | 2 | 02I0109 AREIA MEDIA | M3 | 0,008000 | 40,02 | 0,32 |
| | 2 | 02I0441 CAL HIDRATADA | KG | 0,570000 | 0,64 | 0,36 |
| | 2 | 02I0805 CIMENTO PORTLAND | KG | 2,840000 | 0,44 | 1,25 |
| | 2 | 02I1222 GRADE DE FERRO | M2 | 1,000000 | 85,80 | 85,80 |
| | | Sub-Total de MATERIAL | | | | 87,73 |
| | | Custo Direto Total | | | | 146,69 |
| | | Taxa de BDI % | | 0,000000 | | - |
| | | Total da Composição | | | | 146,69 |
| | | Preço Unitário Adotado | | | | 146,69 |

| Item Serviço | Descrição do Serviço | | Unidade | Coeficiente | Preço Unitário | Preço Total |
|--------------|----------------------|---|----------|-------------|----------------|-------------|
| | Insumo/Aux. | Descrição | | | | |
| 4.6 | | PEITORIL DE GRANITO L= 15 cm | M | 08/03/2016 | | |
| | 1 | 01I2391 PEDREIRO | H | 0,435000 | 13,46 | 5,86 |
| | 1 | 01I2543 SERVENTE | H | 0,216630 | 9,13 | 1,98 |
| | | Sub-Total de MÃO DE OBRA | | | | 7,84 |
| | 2 | 02I1610 PEITORIS DE GRANITO 15CM | M | 1,000000 | 34,80 | 34,80 |
| | | Sub-Total de MATERIAL | | | | 34,80 |
| | | Serviços Auxiliares | | | | |
| | A | C0197 ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR. E AREIA S/PE | M3 | 0,003800 | 405,17 | 1,54 |
| | | Total de Serviços Auxiliares | | | | 1,54 |
| | | Custo Direto Total | | | | 44,18 |
| | | Taxa de BDI % | | 0,000000 | | - |
| | | Total da Composição | | | | 44,18 |
| | | Preço Unitário Adotado | | | | 44,18 |

| Item Serviço | Descrição do Serviço | | Unidade | Coeficiente | Preço Unitário | Preço Total |
|--------------|----------------------|--|-----------|-------------|----------------|-------------|
| | Insumo/Aux. | Descrição | | | | |
| C0197 | | ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR. E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:1:4 | M3 | 08/03/2016 | | |
| | 1 | 01I2543 SERVENTE | H | 8,700000 | 9,13 | 79,43 |
| | | Sub-Total de MÃO DE OBRA | | | | 79,43 |
| | 2 | 02I0109 AREIA MEDIA | M3 | 1,216000 | 40,02 | 48,66 |
| | 2 | 02I0441 CAL HIDRATADA | KG | 182,000000 | 0,64 | 116,48 |
| | 2 | 02I0805 CIMENTO PORTLAND | KG | 365,000000 | 0,44 | 160,60 |
| | | Sub-Total de MATERIAL | | | | 325,74 |
| | | Custo Direto Total | | | | 405,17 |
| | | Taxa de BDI % | | 0,000000 | | - |
| | | Total da Composição | | | | 405,17 |
| | | Preço Unitário Adotado | | | | 405,17 |

| Item Serviço | Descrição do Serviço | | Unidade | Coeficiente | Preço Unitário | Preço Total |
|--------------|----------------------|-----------|---------|-------------|----------------|-------------|
| | Insumo/Aux. | Descrição | | | | |
| | | | | | | |



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TURURU
 EMPRESA: B&C EDIFICAÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI
 OBRA: REFORMA DA E.Q.M.E.F. MANOEL BERTOLDO DA COSTA
 LOCAL: LOCALIDADE DE ÁGUA PRETA, TURURU-CE.
 EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 0512.01/2018
 FONTE: TABELA SINAPI -07/2018 -SEINFRA DESONERADA 024.1 - BDI: 23,42%
 ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: SEINFRA [87,01%(HORA)49,68%(MÊS)]- SINAPI [88,68% (HORA) 50,78% (MÊS)]

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

| Item Serviço | Descrição do Serviço | | Unidade | Coeficiente | Preço Unitário | Preço Total |
|--------------|----------------------|--|-----------|-------------|----------------|-------------|
| | Insumo/Aux. | Descrição | | | | |
| 5.1 | | RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA | M2 | 08/03/2016 | | |
| | 1 0112391 | PEDREIRO | H | 0,957000 | 13,46 | 12,88 |
| | 1 0112543 | SERVENTE | H | 0,957000 | 9,13 | 8,74 |
| | | Sub-Total de MÃO DE OBRA | | | | 21,62 |
| | 2 0212045 | TELHA CERÂMICA COLONIAL | UN | 6,000000 | 0,40 | 2,40 |
| | | Sub-Total de MATERIAL | | | | 2,40 |
| | | Custo Direto Total | | | | 24,02 |
| | | Taxa de BDI % | | 0,000000 | | - |
| | | Total da Composição | | | | 24,02 |
| | | Preço Unitário Adotado | | | | 24,02 |

| Item Serviço | Descrição do Serviço | | Unidade | Coeficiente | Preço Unitário | Preço Total |
|--------------|----------------------|---------------------------------------|----------|-------------|----------------|-------------|
| | Insumo/Aux. | Descrição | | | | |
| 5.2 | | BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL | M | 08/03/2016 | | |
| | 1 0112391 | PEDREIRO | H | 0,261000 | 13,46 | 3,51 |
| | 1 0112543 | SERVENTE | H | 0,278400 | 9,13 | 2,54 |
| | | Sub-Total de MÃO DE OBRA | | | | 6,05 |
| | 2 0210108 | AREIA GROSSA | M3 | 0,002500 | 43,50 | 0,11 |
| | 2 0210441 | CAL HIDRATADA | KG | 0,324000 | 0,64 | 0,21 |
| | 2 0210805 | CIMENTO PORTLAND | KG | 0,324000 | 0,44 | 0,14 |
| | | Sub-Total de MATERIAL | | | | 0,46 |
| | | Custo Direto Total | | | | 6,51 |
| | | Taxa de BDI % | | 0,000000 | | - |
| | | Total da Composição | | | | 6,51 |
| | | Preço Unitário Adotado | | | | 6,51 |

| Item Serviço | Descrição do Serviço | | Unidade | Coeficiente | Preço Unitário | Preço Total |
|--------------|----------------------|--|-----------|-------------|----------------|-------------|
| | Insumo/Aux. | Descrição | | | | |
| 6.1 | | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERIORES | M2 | 31/07/2018 | | |
| | | Serviços Auxiliares | | | | |
| | A 87313 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO | M3 | 0,004200 | 286,67 | 1,20 |
| | A 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,057420 | 17,19 | 0,99 |
| | A 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,006960 | 12,85 | 0,09 |
| | | Total de Serviços Auxiliares | | | | 2,28 |
| | | Custo Direto Total | | | | 2,28 |
| | | Taxa de BDI % | | 0,000000 | | - |
| | | Total da Composição | | | | 2,28 |
| | | Preço Unitário Adotado | | | | 2,28 |

| Item Serviço | Descrição do Serviço | | Unidade | Coeficiente | Preço Unitário | Preço Total |
|--------------|----------------------|--|-----------|-------------|----------------|-------------|
| | Insumo/Aux. | Descrição | | | | |
| 87313 | | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO CONCRETO | M3 | 31/07/2018 | | |
| | 2 0200367 | AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO) | M3 | 1,060000 | 43,50 | 46,11 |
| | 2 0201379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | 405,750000 | 0,44 | 178,53 |
| | | Sub-Total de MATERIAL | | | | 224,64 |
| | | Serviços Auxiliares | | | | |
| | A 88377 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR | H | 3,723600 | 16,24 | 60,47 |
| | A 88830 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L. CAPACIDADE | CHP | 1,000000 | 0,90 | 0,90 |
| | A 88831 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L. CAPACIDADE | CHI | 3,280000 | 0,20 | 0,66 |
| | | Total de Serviços Auxiliares | | | | 62,03 |
| | | Custo Direto Total | | | | 286,67 |
| | | Taxa de BDI % | | 0,000000 | | - |
| | | Total da Composição | | | | 286,67 |
| | | Preço Unitário Adotado | | | | 286,67 |

Handwritten signature and initials in blue ink.

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TURURU
 EMPRESA: B&C EDIFICAÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI
 OBRA: REFORMA DA E.Q.M.E.F. MANOEL BERTOLDO DA COSTA
 LOCAL: LOCALIDADE DE ÁGUA PRETA, TURURU-CE.
 EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 0512.01/2018
 FONTE: TABELA SINAPI -07/2018 -SEINFRA DESONERADA 024.1 - BDI: 23,42%
 ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: SEINFRA [87,01%(HORA)49,68% (MÊS)]- SINAPI [88,68% (HORA) 50,78% (MÊS)]



COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

| Item Serviço | Descrição do Serviço | | Unidade | Coeficiente | Preço Unitário | Preço Total |
|--------------|----------------------|-----------|---------|-------------|----------------|-------------|
| | Insumo/Aux. | Descrição | | | | |

| Item Serviço | Descrição do Serviço | | Unidade | Coeficiente | Preço Unitário | Preço Total |
|--------------|----------------------|---|----------|-------------------|----------------|-------------|
| | Insumo/Aux. | Descrição | | | | |
| 88377 | | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS | H | 31/07/2018 | | |
| | 1 | 0137370 ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1,000000 | 2,16 | 2,16 |
| | 1 | 0137371 TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1,000000 | 0,78 | 0,78 |
| | 1 | 0137372 EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (CO) | H | 1,000000 | 0,37 | 0,37 |
| | 1 | 0137373 SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (CO) | H | 1,000000 | 0,02 | 0,02 |
| | 1 | 0137666 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR | H | 1,000000 | 12,07 | 12,07 |
| | | Sub-Total de MÃO DE OBRA | | | | 15,40 |
| | | Serviços Auxiliares | | | | |
| | A | 88237 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 1,000000 | 0,76 | 0,76 |
| | A | 95389 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA | H | 1,000000 | 0,08 | 0,08 |
| | | Total de Serviços Auxiliares | | | | 0,84 |
| | | Custo Direto Total | | | | 16,24 |
| | | Taxa de BDI % | | 0,000000 | | - |
| | | Total da Composição | | | | 16,24 |
| | | Preço Unitario Adotado | | | | 16,24 |

| Item Serviço | Descrição do Serviço | | Unidade | Coeficiente | Preço Unitário | Preço Total |
|--------------|----------------------|---|----------|-------------------|----------------|-------------|
| | Insumo/Aux. | Descrição | | | | |
| 95389 | | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/M | H | 31/07/2018 | | |
| | 1 | 0137666 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR | H | 0,006700 | 12,07 | 0,08 |
| | | Sub-Total de MÃO DE OBRA | | | | 0,08 |
| | | Custo Direto Total | | | | 0,08 |
| | | Taxa de BDI % | | 0,000000 | | - |
| | | Total da Composição | | | | 0,08 |
| | | Preço Unitario Adotado | | | | 0,08 |

| Item Serviço | Descrição do Serviço | | Unidade | Coeficiente | Preço Unitário | Preço Total |
|--------------|----------------------|--|------------|-------------------|----------------|-------------|
| | Insumo/Aux. | Descrição | | | | |
| 88830 | | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L. CAPACIDADE DE MISTURA 28 | CHP | 31/07/2018 | | |
| | | Serviços Auxiliares | | | | |
| | A | 88826 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L. CAPACIDADE | H | 1,000000 | 0,16 | 0,16 |
| | A | 88827 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L. CAPACIDADE | H | 1,000000 | 0,04 | 0,04 |
| | A | 88828 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L. CAPACIDADE | H | 1,000000 | 0,15 | 0,15 |
| | A | 88829 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L. CAPACIDADE | H | 1,000000 | 0,55 | 0,55 |
| | | Total de Serviços Auxiliares | | | | 0,90 |
| | | Custo Direto Total | | | | 0,90 |
| | | Taxa de BDI % | | 0,000000 | | - |
| | | Total da Composição | | | | 0,90 |
| | | Preço Unitario Adotado | | | | 0,90 |

| Item Serviço | Descrição do Serviço | | Unidade | Coeficiente | Preço Unitário | Preço Total |
|--------------|----------------------|--|----------|-------------------|----------------|-------------|
| | Insumo/Aux. | Descrição | | | | |
| 88826 | | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L. CAPACIDADE DE MISTURA 28 | H | 31/07/2018 | | |
| | 3 | 0310535 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L. CAPACIDADE D | UN | 0,000064 | 2.479,50 | 0,16 |
| | | Sub-Total de Equipamento | | | | 0,16 |
| | | Custo Direto Total | | | | 0,16 |
| | | Taxa de BDI % | | 0,000000 | | - |
| | | Total da Composição | | | | 0,16 |
| | | Preço Unitario Adotado | | | | 0,16 |

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TURURU
 EMPRESA: B&C EDIFICAÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI
 OBRA: REFORMA DA E.Q.M.E.F. MANOEL BERTOLDO DA COSTA
 LOCAL: LOCALIDADE DE ÁGUA PRETA, TURURU-CE.
 EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 0512.01/2018
 FONTE: TABELA SINAPI -07/2018 -SEINFRA DESONERADA 024.1 - BDI: 23,42%
 ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: SEINFRA [87,01%(HORA)49,68% (MÊS)]- SINAPI [88,68% (HORA) 50,78% (MÊS)]



| COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO | | | | | | |
|--|---|--|---------|-------------|----------------|-------------|
| Item Serviço | Descrição do Serviço | | Unidade | Coeficiente | Preço Unitário | Preço Total |
| | Insumo/Aux. | Descrição | | | | |
| 88827 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L. CAPACIDADE DE MISTURA 28 | | H | 31/07/2018 | | |
| | 3 0310535 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L. CAPACIDADE D | UN | 0,000014 | 2.479,50 | 0,04 |
| | | Sub-Total de Equipamento | | | | 0,04 |
| | | Custo Direto Total | | | | 0,04 |
| | | Taxa de BDI % | | 0,000000 | | - |
| | | Total da Composição | | | | 0,04 |
| | | Preço Unitário Adotado | | | | 0,04 |

| Item Serviço | Descrição do Serviço | | Unidade | Coeficiente | Preço Unitário | Preço Total |
|--------------|---|--|---------|-------------|----------------|-------------|
| | Insumo/Aux. | Descrição | | | | |
| 88828 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L. CAPACIDADE DE MISTURA 28 | | H | 31/07/2018 | | |
| | 3 0310535 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L. CAPACIDADE D | UN | 0,000060 | 2.479,50 | 0,15 |
| | | Sub-Total de Equipamento | | | | 0,15 |
| | | Custo Direto Total | | | | 0,15 |
| | | Taxa de BDI % | | 0,000000 | | - |
| | | Total da Composição | | | | 0,15 |
| | | Preço Unitário Adotado | | | | 0,15 |

| Item Serviço | Descrição do Serviço | | Unidade | Coeficiente | Preço Unitário | Preço Total |
|--------------|---|---|---------|-------------|----------------|-------------|
| | Insumo/Aux. | Descrição | | | | |
| 88829 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L. CAPACIDADE DE MISTURA 28 | | H | 31/07/2018 | | |
| | 2 0202705 | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL. SEM DEM | KW/H | 1,250000 | 0,44 | 0,55 |
| | | Sub-Total de MATERIAL | | | | 0,55 |
| | | Custo Direto Total | | | | 0,55 |
| | | Taxa de BDI % | | 0,000000 | | - |
| | | Total da Composição | | | | 0,55 |
| | | Preço Unitário Adotado | | | | 0,55 |

| Item Serviço | Descrição do Serviço | | Unidade | Coeficiente | Preço Unitário | Preço Total |
|--------------|---|--|---------|-------------|----------------|-------------|
| | Insumo/Aux. | Descrição | | | | |
| 88831 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L. CAPACIDADE DE MISTURA 28 | | CHI | 31/07/2018 | | |
| | | Serviços Auxiliares | | | | |
| | A 88826 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L. CAPACIDAD | H | 1,000000 | 0,16 | 0,16 |
| | A 88827 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L. CAPACIDAD | H | 1,000000 | 0,04 | 0,04 |
| | | Total de Serviços Auxiliares | | | | 0,20 |
| | | Custo Direto Total | | | | 0,20 |
| | | Taxa de BDI % | | 0,000000 | | - |
| | | Total da Composição | | | | 0,20 |
| | | Preço Unitário Adotado | | | | 0,20 |

| Item Serviço | Descrição do Serviço | | Unidade | Coeficiente | Preço Unitário | Preço Total |
|--------------|---|---|---------|-------------|----------------|-------------|
| | Insumo/Aux. | Descrição | | | | |
| 6.2 | REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR. TRAÇO 1:7 | | M2 | 08/03/2016 | | |
| | 1 0112391 | PEDREIRO | H | 0,522000 | 13,46 | 7,03 |
| | 1 0112543 | SERVENTE | H | 0,521130 | 9,13 | 4,76 |
| | | Sub-Total de MÃO DE OBRA | | | | 11,79 |
| | | Serviços Auxiliares | | | | |
| | A C0174 | ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:7 | M3 | 0,025000 | 219,61 | 5,49 |
| | | Total de Serviços Auxiliares | | | | 5,49 |
| | | Custo Direto Total | | | | 17,28 |
| | | Taxa de BDI % | | 0,000000 | | - |

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TURURU
 EMPRESA: B&C EDIFICAÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI
 OBRA: REFORMA DA E.Q.M.E.F. MANOEL BERTOLDO DA COSTA
 LOCAL: LOCALIDADE DE ÁGUA PRETA, TURURU-CE.
 EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 0512.01/2018
 FONTE: TABELA SINAPI -07/2018 -SEINFRA DESONERADA 024.1 - BDI: 23,42%
 ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: SEINFRA [87,01%(HORA)49,68% (MÊS)]- SINAPI [88,68% (HORA) 50,78% (MÊS)]



COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

| Item Serviço | Descrição do Serviço | | Unidade | Coeficiente | Preço Unitário | Preço Total |
|--------------|----------------------|------------------------|---------|-------------|----------------|-------------|
| | Insumo/Aux. | Descrição | | | | |
| | | Total da Composição | | | | 17,28 |
| | | Preço Unitário Adotado | | | | 17,28 |

| Item Serviço | Descrição do Serviço | | Unidade | Coeficiente | Preço Unitário | Preço Total |
|--------------|----------------------|--|-----------|-------------|----------------|-------------|
| | Insumo/Aux. | Descrição | | | | |
| C0174 | | ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:7 | M3 | 08/03/2016 | | |
| | 1 0112543 | SERVENTE | H | 8,700000 | 9,13 | 79,43 |
| | | Sub-Total de MÃO DE OBRA | | | | 79,43 |
| | 2 0210109 | AREIA MEDIA | M3 | 1,216000 | 40,02 | 48,66 |
| | 2 0210805 | CIMENTO PORTLAND | KG | 208,000000 | 0,44 | 91,52 |
| | | Sub-Total de MATERIAL | | | | 140,18 |
| | | Custo Direto Total | | | | 219,61 |
| | | Taxa de BDI % | | 0,000000 | | - |
| | | Total da Composição | | | | 219,61 |
| | | Preço Unitário Adotado | | | | 219,61 |

| Item Serviço | Descrição do Serviço | | Unidade | Coeficiente | Preço Unitário | Preço Total |
|--------------|----------------------|--|-----------|-------------|----------------|-------------|
| | Insumo/Aux. | Descrição | | | | |
| 6.3 | | EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR. TRAÇO 1:5 | M2 | 08/03/2016 | | |
| | 1 0112391 | PEDREIRO | H | 0,522000 | 13,46 | 7,03 |
| | 1 0112543 | SERVENTE | H | 0,696000 | 9,13 | 6,35 |
| | | Sub-Total de MÃO DE OBRA | | | | 13,38 |
| | 2 0210109 | AREIA MEDIA | M3 | 0,024300 | 40,02 | 0,97 |
| | 2 0210805 | CIMENTO PORTLAND | KG | 5,840000 | 0,44 | 2,57 |
| | | Sub-Total de MATERIAL | | | | 3,54 |
| | | Custo Direto Total | | | | 16,92 |
| | | Taxa de BDI % | | 0,000000 | | - |
| | | Total da Composição | | | | 16,92 |
| | | Preço Unitário Adotado | | | | 16,92 |

| Item Serviço | Descrição do Serviço | | Unidade | Coeficiente | Preço Unitário | Preço Total |
|--------------|----------------------|--|-----------|-------------|----------------|-------------|
| | Insumo/Aux. | Descrição | | | | |
| 6.4 | | CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cc) | M2 | 08/03/2016 | | |
| | 1 0111328 | LADRILHISTA | H | 0,626400 | 13,46 | 8,43 |
| | 1 0112543 | SERVENTE | H | 0,627270 | 9,13 | 5,73 |
| | | Sub-Total de MÃO DE OBRA | | | | 14,16 |
| | 2 0216500 | CERÂMICA ESMALTADA DIMENSÕES ACIMA DE 30x30cm | M2 | 1,100000 | 28,37 | 31,21 |
| | 2 0216508 | ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E P | KG | 8,000000 | 1,74 | 13,92 |
| | | Sub-Total de MATERIAL | | | | 45,13 |
| | | Custo Direto Total | | | | 59,29 |
| | | Taxa de BDI % | | 0,000000 | | - |
| | | Total da Composição | | | | 59,29 |
| | | Preço Unitário Adotado | | | | 59,29 |

| Item Serviço | Descrição do Serviço | | Unidade | Coeficiente | Preço Unitário | Preço Total |
|--------------|----------------------|---|-----------|-------------|----------------|-------------|
| | Insumo/Aux. | Descrição | | | | |
| 6.5 | | REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA. JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA. | M2 | 08/03/2016 | | |
| | 1 0111328 | LADRILHISTA | H | 0,174000 | 13,46 | 2,34 |
| | 1 0112543 | SERVENTE | H | 0,174000 | 9,13 | 1,59 |
| | | Sub-Total de MÃO DE OBRA | | | | 3,93 |
| | 2 0210118 | ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO | KG | 0,169000 | 2,39 | 0,40 |
| | | Sub-Total de MATERIAL | | | | 0,40 |
| | | Custo Direto Total | | | | 4,33 |
| | | Taxa de BDI % | | 0,000000 | | - |



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TURURU
 EMPRESA: B&C EDIFICAÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI
 OBRA: REFORMA DA E.Q.M.E.F. MANOEL BERTOLDO DA COSTA
 LOCAL: LOCALIDADE DE ÁGUA PRETA, TURURU-CE.
 EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 0512.01/2018
 FONTE: TABELA SINAPI -07/2018 -SEINFRA DESONERADA 024.1 - BDI: 23,42%
 ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: SEINFRA [87,01%(HORA)49,68% (MÊS)]- SINAPI [88,68% (HORA) 50,78% (MÊS)]

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

| Item Serviço | Descrição do Serviço | | Unidade | Coefficiente | Preço Unitário | Preço Total |
|--------------|----------------------|------------------------|---------|--------------|----------------|-------------|
| | Insumo/Aux. | Descrição | | | | |
| | | Total da Composição | | | | 4,33 |
| | | Preço Unitário Adotado | | | | 4,33 |

| Item Serviço | Descrição do Serviço | | Unidade | Coefficiente | Preço Unitário | Preço Total |
|--------------|----------------------|--|-----------|-------------------|----------------|-------------|
| | Insumo/Aux. | Descrição | | | | |
| 6.6 | | FORRO PVC - LAMBRI (100x6000 OU 200x6000)mm - FORNECIMENTO E MO | M2 | 08/03/2016 | | |
| | 2 0218293 | FORRO PVC - LAMBRI (100x6000 OU 200x6000)mm | M2 | 1,000000 | 31,32 | 31,32 |
| | | Sub-Total de MATERIAL | | | | 31,32 |
| | | Custo Direto Total | | | | 31,32 |
| | | Taxa de BDI % | | 0,000000 | | - |
| | | Total da Composição | | | | 31,32 |
| | | Preço Unitário Adotado | | | | 31,32 |

| Item Serviço | Descrição do Serviço | | Unidade | Coefficiente | Preço Unitário | Preço Total |
|--------------|----------------------|-----------------------------------|------------|-------------------|----------------|-------------|
| | Insumo/Aux. | Descrição | | | | |
| 6.7 | | RECUPERAÇÃO DE PLAY-GROUND | UND | 14/12/2018 | | |
| | 2 0200003 | RECUPERAÇÃO DE PLAY-GROUND | UN | 1,000000 | 174,00 | 174,00 |
| | | Sub-Total de MATERIAL | | | | 174,00 |
| | | Custo Direto Total | | | | 174,00 |
| | | Taxa de BDI % | | 0,000000 | | - |
| | | Total da Composição | | | | 174,00 |
| | | Preço Unitário Adotado | | | | 174,00 |

| Item Serviço | Descrição do Serviço | | Unidade | Coefficiente | Preço Unitário | Preço Total |
|--------------|----------------------|--|----------|-------------------|----------------|-------------|
| | Insumo/Aux. | Descrição | | | | |
| 6.8 | | RASGO EM ALVENARIA P/TUBULAÇÕES D=32 A 50mm (1 1/4" A 2") | M | 08/03/2016 | | |
| | 1 0110043 | AJUDANTE DE ENCANADOR | H | 0,348000 | 10,47 | 3,64 |
| | 1 0112320 | ENCANADOR | H | 0,130500 | 13,46 | 1,76 |
| | | Sub-Total de MÃO DE OBRA | | | | 5,40 |
| | | Custo Direto Total | | | | 5,40 |
| | | Taxa de BDI % | | 0,000000 | | - |
| | | Total da Composição | | | | 5,40 |
| | | Preço Unitário Adotado | | | | 5,40 |

| Item Serviço | Descrição do Serviço | | Unidade | Coefficiente | Preço Unitário | Preço Total |
|--------------|----------------------|--|-----------|-------------------|----------------|-------------|
| | Insumo/Aux. | Descrição | | | | |
| 6.9 | | REVESTIMENTO DE FÓRMICA EM ESQUADRIAS OU MÓVEIS | M2 | 08/03/2016 | | |
| | 1 0110041 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO | H | 0,651630 | 10,47 | 6,82 |
| | 1 0110498 | CARPINTEIRO | H | 0,652500 | 13,46 | 8,78 |
| | | Sub-Total de MÃO DE OBRA | | | | 15,60 |
| | 2 0210814 | COLA ESPECIAL 'PVA' | KG | 0,350000 | 15,92 | 5,57 |
| | 2 0211193 | FORMICA P/REVESTIMENTO | M2 | 1,050000 | 15,41 | 16,18 |
| | | Sub-Total de MATERIAL | | | | 21,75 |
| | | Custo Direto Total | | | | 37,35 |
| | | Taxa de BDI % | | 0,000000 | | - |
| | | Total da Composição | | | | 37,35 |
| | | Preço Unitário Adotado | | | | 37,35 |

| Item Serviço | Descrição do Serviço | | Unidade | Coefficiente | Preço Unitário | Preço Total |
|--------------|----------------------|---|-----------|-------------------|----------------|-------------|
| | Insumo/Aux. | Descrição | | | | |
| 7.1 | | PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR. TRAÇ | M2 | 08/03/2016 | | |
| | 1 0112391 | PEDREIRO | H | 0,870000 | 13,46 | 11,71 |

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TURURU
 EMPRESA: B&C EDIFICAÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI
 OBRA: REFORMA DA E.Q.M.E.F. MANOEL BERTOLDO DA COSTA
 LOCAL: LOCALIDADE DE ÁGUA PRETA, TURURU-CE.
 EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 0512.01/2018
 FONTE: TABELA SINAPI -07/2018 -SEINFRA DESONERADA 024.1 - BDI: 23,42%
 ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: SEINFRA [87,01%(HORA)49,68% (MÊS)]- SINAPI [88,68% (HORA) 50,78% (MÊS)]



COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

| Item Serviço | Descrição do Serviço | | Unidade | Coeficiente | Preço Unitário | Preço Total |
|--------------|----------------------|--------------------------|---------|-------------|----------------|-------------|
| | Insumo/Aux. | Descrição | | | | |
| 1 | 01I2543 | SERVENTE | H | 1,000500 | 9,13 | 9,13 |
| | | Sub-Total de MÃO DE OBRA | | | | 20,84 |
| 2 | 02I0109 | AREIA MEDIA | M3 | 0,018200 | 40,02 | 0,73 |
| 2 | 02I0805 | CIMENTO PORTLAND | KG | 5,480000 | 0,44 | 2,41 |
| | | Sub-Total de MATERIAL | | | | 3,14 |
| | | Custo Direto Total | | | | 23,98 |
| | | Taxa de BDI % | | 0,000000 | | - |
| | | Total da Composição | | | | 23,98 |
| | | Preço Unitário Adotado | | | | 23,98 |

| Item Serviço | Descrição do Serviço | | Unidade | Coeficiente | Preço Unitário | Preço Total |
|--------------|----------------------|---|-----------|-------------------|----------------|-------------|
| | Insumo/Aux. | Descrição | | | | |
| 7.2 | | CALÇADA DE PROTEÇÃO EM CIMENTADO C/ BASE DE CONCRETO | M2 | 08/03/2016 | | |
| | | Serviços Auxiliares | | | | |
| A | C0055 | ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO COMUM. C/ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO. CAL HIDRATADA E AREIA S | M3 | 0,180000 | 402,18 | 72,39 |
| A | C1213 | EMBOÇO C/ ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO. CAL HIDRATADA E AREIA S | M2 | 0,520000 | 17,85 | 9,28 |
| A | C1609 | LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO | M3 | 0,070000 | 318,02 | 22,26 |
| A | C1915 | PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S | M2 | 1,000000 | 23,98 | 23,98 |
| A | C2121 | REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA PENELENHA | M2 | 0,520000 | 12,32 | 6,41 |
| A | C2784 | ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m | M3 | 0,120000 | 21,03 | 2,52 |
| A | C2898 | PINTURA HIDRACOR | M2 | 0,520000 | 6,29 | 3,27 |
| A | C2921 | REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE. MAQUINARIA | M3 | 0,120000 | 13,50 | 1,62 |
| | | Total de Serviços Auxiliares | | | | 141,73 |
| | | Custo Direto Total | | | | 141,73 |
| | | Taxa de BDI % | | 0,000000 | | - |
| | | Total da Composição | | | | 141,73 |
| | | Preço Unitário Adotado | | | | 141,73 |

| Item Serviço | Descrição do Serviço | | Unidade | Coeficiente | Preço Unitário | Preço Total |
|--------------|----------------------|--|-----------|-------------------|----------------|-------------|
| | Insumo/Aux. | Descrição | | | | |
| C0055 | | ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO COMUM. C/ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO. CAL HIDRATADA E AREIA S | M3 | 08/03/2016 | | |
| 1 | 01I2391 | PEDREIRO | H | 6,090000 | 13,46 | 81,97 |
| 1 | 01I2543 | SERVENTE | H | 8,378100 | 9,13 | 76,49 |
| | | Sub-Total de MÃO DE OBRA | | | | 158,46 |
| 2 | 02I0109 | AREIA MEDIA | M3 | 0,319800 | 40,02 | 12,80 |
| 2 | 02I0441 | CAL HIDRATADA | KG | 51,870000 | 0,64 | 33,20 |
| 2 | 02I0805 | CIMENTO PORTLAND | KG | 51,870000 | 0,44 | 22,82 |
| 2 | 02I2082 | TIJOLO MACIÇO COMUM | UN | 795,000000 | 0,22 | 174,90 |
| | | Sub-Total de MATERIAL | | | | 243,72 |
| | | Custo Direto Total | | | | 402,18 |
| | | Taxa de BDI % | | 0,000000 | | - |
| | | Total da Composição | | | | 402,18 |
| | | Preço Unitário Adotado | | | | 402,18 |

| Item Serviço | Descrição do Serviço | | Unidade | Coeficiente | Preço Unitário | Preço Total |
|--------------|----------------------|--|-----------|-------------------|----------------|-------------|
| | Insumo/Aux. | Descrição | | | | |
| C1213 | | EMBOÇO C/ ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO. CAL HIDRATADA E AREIA S | M2 | 08/03/2016 | | |
| 1 | 01I2391 | PEDREIRO | H | 0,522000 | 13,46 | 7,03 |
| 1 | 01I2543 | SERVENTE | H | 0,696000 | 9,13 | 6,35 |
| | | Sub-Total de MÃO DE OBRA | | | | 13,38 |
| 2 | 02I0109 | AREIA MEDIA | M3 | 0,024300 | 40,02 | 0,97 |
| 2 | 02I0441 | CAL HIDRATADA | KG | 3,240000 | 0,64 | 2,07 |
| 2 | 02I0805 | CIMENTO PORTLAND | KG | 3,240000 | 0,44 | 1,43 |
| | | Sub-Total de MATERIAL | | | | 4,47 |
| | | Custo Direto Total | | | | 17,85 |
| | | Taxa de BDI % | | 0,000000 | | - |

Handwritten signatures and initials in blue ink.

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TURURU
 EMPRESA: B&C EDIFICAÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI
 OBRA: REFORMA DA E.Q.M.E.F. MANOEL BERTOLDO DA COSTA
 LOCAL: LOCALIDADE DE ÁGUA PRETA, TURURU-CE.
 EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 0512.01/2018
 FONTE: TABELA SINAPI -07/2018 -SEINFRA DESONERADA 024.1 - BDI: 23,42%
 ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: SEINFRA [87,01%(HORA)49,68% (MÊS)]- SINAPI [88,68% (HORA) 50,78% (MÊS)]



COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

| Item Serviço | Descrição do Serviço | | Unidade | Coeficiente | Preço Unitário | Preço Total |
|--------------|----------------------|------------------------|---------|-------------|----------------|-------------|
| | Insumo/Aux. | Descrição | | | | |
| | | Total da Composição | | | | 17,85 |
| | | Preço Unitário Adotado | | | | 17,85 |

| Item Serviço | Descrição do Serviço | | Unidade | Coeficiente | Preço Unitário | Preço Total |
|--------------|----------------------|--|-----------|-------------------|----------------|-------------|
| | Insumo/Aux. | Descrição | | | | |
| C1609 | | LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO | M3 | 08/03/2016 | | |
| | 1 | 0112391 PEDREIRO | H | 1,740000 | 13,46 | 23,42 |
| | 1 | 0112543 SERVENTE | H | 13,920000 | 9,13 | 127,09 |
| | | Sub-Total de MÃO DE OBRA | | | | 150,51 |
| | 2 | 0210109 AREIA MEDIA | M3 | 0,698000 | 40,02 | 27,93 |
| | 2 | 0210280 BRITA | M3 | 0,878000 | 48,72 | 42,78 |
| | 2 | 0210805 CIMENTO PORTLAND | KG | 220,000000 | 0,44 | 96,80 |
| | | Sub-Total de MATERIAL | | | | 167,51 |
| | | Custo Direto Total | | | | 318,02 |
| | | Taxa de BDI % | | 0,000000 | | - |
| | | Total da Composição | | | | 318,02 |
| | | Preço Unitário Adotado | | | | 318,02 |

| Item Serviço | Descrição do Serviço | | Unidade | Coeficiente | Preço Unitário | Preço Total |
|--------------|----------------------|---|-----------|-------------------|----------------|-------------|
| | Insumo/Aux. | Descrição | | | | |
| C1915 | | PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR. TRAÇ | M2 | 08/03/2016 | | |
| | 1 | 0112391 PEDREIRO | H | 0,870000 | 13,46 | 11,71 |
| | 1 | 0112543 SERVENTE | H | 1,000500 | 9,13 | 9,13 |
| | | Sub-Total de MÃO DE OBRA | | | | 20,84 |
| | 2 | 0210109 AREIA MEDIA | M3 | 0,018200 | 40,02 | 0,73 |
| | 2 | 0210805 CIMENTO PORTLAND | KG | 5,480000 | 0,44 | 2,41 |
| | | Sub-Total de MATERIAL | | | | 3,14 |
| | | Custo Direto Total | | | | 23,98 |
| | | Taxa de BDI % | | 0,000000 | | - |
| | | Total da Composição | | | | 23,98 |
| | | Preço Unitário Adotado | | | | 23,98 |

| Item Serviço | Descrição do Serviço | | Unidade | Coeficiente | Preço Unitário | Preço Total |
|--------------|----------------------|---|-----------|-------------------|----------------|-------------|
| | Insumo/Aux. | Descrição | | | | |
| C2121 | | REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3 | M2 | 08/03/2016 | | |
| | 1 | 0112391 PEDREIRO | H | 0,435000 | 13,46 | 5,86 |
| | 1 | 0112543 SERVENTE | H | 0,591600 | 9,13 | 5,40 |
| | | Sub-Total de MÃO DE OBRA | | | | 11,26 |
| | 2 | 0210109 AREIA MEDIA | M3 | 0,006100 | 40,02 | 0,24 |
| | 2 | 0210442 CAL VIRGEM EM PO | KG | 1,110000 | 0,74 | 0,82 |
| | | Sub-Total de MATERIAL | | | | 1,06 |
| | | Custo Direto Total | | | | 12,32 |
| | | Taxa de BDI % | | 0,000000 | | - |
| | | Total da Composição | | | | 12,32 |
| | | Preço Unitário Adotado | | | | 12,32 |

| Item Serviço | Descrição do Serviço | | Unidade | Coeficiente | Preço Unitário | Preço Total |
|--------------|----------------------|---|-----------|-------------------|----------------|-------------|
| | Insumo/Aux. | Descrição | | | | |
| C2784 | | ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m | M3 | 08/03/2016 | | |
| | 1 | 0112543 SERVENTE | H | 2,303760 | 9,13 | 21,03 |
| | | Sub-Total de MÃO DE OBRA | | | | 21,03 |
| | | Custo Direto Total | | | | 21,03 |
| | | Taxa de BDI % | | 0,000000 | | - |
| | | Total da Composição | | | | 21,03 |

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TURURU
 EMPRESA: B&C EDIFICAÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI
 OBRA: REFORMA DA E.Q.M.E.F. MANOEL BERTOLDO DA COSTA
 LOCAL: LOCALIDADE DE ÁGUA PRETA, TURURU-CE.
 EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 0512.01/2018
 FONTE: TABELA SINAPI -07/2018 -SEINFRA DESONERADA 024.1 - BDI: 23,42%
 ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: SEINFRA [87,01%(HORA)49,68% (MÊS)]- SINAPI [88,68% (HORA) 50,78% (MÊS)]



COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

| Item Serviço | Descrição do Serviço | | Unidade | Coeficiente | Preço Unitário | Preço Total |
|--------------|----------------------|------------------------|---------|-------------|----------------|-------------|
| | Insumo/Aux. | Descrição | | | | |
| | | Preço Unitário Adotado | | | | 4,66 |

| Item Serviço | Descrição do Serviço | | Unidade | Coeficiente | Preço Unitário | Preço Total |
|--------------|----------------------|--|-----------|-------------------|----------------|-------------|
| | Insumo/Aux. | Descrição | | | | |
| 8.3 | | PONTO SANITÁRIO. MATERIAL E EXECUÇÃO | PT | 08/03/2016 | | |
| | 1 | 0110043 AJUDANTE DE ENCANADOR | H | 2,610000 | 10,47 | 27,33 |
| | 1 | 0112320 ENCANADOR | H | 2,610000 | 13,46 | 35,13 |
| | 1 | 0112543 SERVENTE | H | 2,175000 | 9,13 | 19,86 |
| | | Sub-Total de MÃO DE OBRA | | | | 82,32 |
| | 2 | 0210108 AREIA GROSSA | M3 | 0,004000 | 43,50 | 0,17 |
| | 2 | 0210441 CAL HIDRATADA | KG | 3,000000 | 0,64 | 1,92 |
| | 2 | 0210805 CIMENTO PORTLAND | KG | 3,000000 | 0,44 | 1,32 |
| | 2 | 0211282 JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 100MM | UN | 1,000000 | 5,05 | 5,05 |
| | 2 | 0211283 JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 40MM | UN | 2,000000 | 1,22 | 2,44 |
| | 2 | 0211284 JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 50MM | UN | 1,000000 | 1,66 | 1,66 |
| | 2 | 0212012 TE PVC RIGIDO. PARA ESGOTO - 100MM (4') | UN | 1,000000 | 9,09 | 9,09 |
| | 2 | 0212013 TE PVC RIGIDO. PARA ESGOTO - 40MM (1 1/2') | UN | 1,000000 | 3,03 | 3,03 |
| | 2 | 0212193 TUBO PVC ESGOTO DE 100MM (4') | M | 0,330000 | 8,13 | 2,68 |
| | 2 | 0212194 TUBO PVC ESGOTO DE 40MM (1 1/2') | M | 1,500000 | 3,13 | 4,70 |
| | 2 | 0212195 TUBO PVC ESGOTO DE 50MM (2') | M | 0,500000 | 4,79 | 2,40 |
| | | Sub-Total de MATERIAL | | | | 34,46 |
| | | Custo Direto Total | | | | 116,78 |
| | | Taxa de BDI % | | 0,000000 | | - |
| | | Total da Composição | | | | 116,78 |
| | | Preço Unitário Adotado | | | | 116,78 |

| Item Serviço | Descrição do Serviço | | Unidade | Coeficiente | Preço Unitário | Preço Total |
|--------------|----------------------|--|-----------|-------------------|----------------|-------------|
| | Insumo/Aux. | Descrição | | | | |
| 8.4 | | CAIXA DE DESCARGA PLÁSTICA DE SOBREPOR | UN | 08/03/2016 | | |
| | 1 | 0110043 AJUDANTE DE ENCANADOR | H | 2,262000 | 10,47 | 23,68 |
| | 1 | 0112320 ENCANADOR | H | 2,262000 | 13,46 | 30,45 |
| | | Sub-Total de MÃO DE OBRA | | | | 54,13 |
| | 2 | 0210416 CAIXA DE DESCARGA PLASTICA DE SOBREPOR | UN | 1,000000 | 23,51 | 23,51 |
| | 2 | 0211092 ENGATE DE PVC | UN | 1,000000 | 4,30 | 4,30 |
| | 2 | 0212192 TUBO DE PVC DE 1 1/2' PARA DESCARGA | UN | 1,000000 | 9,74 | 9,74 |
| | | Sub-Total de MATERIAL | | | | 37,55 |
| | | Custo Direto Total | | | | 91,68 |
| | | Taxa de BDI % | | 0,000000 | | - |
| | | Total da Composição | | | | 91,68 |
| | | Preço Unitário Adotado | | | | 91,68 |

| Item Serviço | Descrição do Serviço | | Unidade | Coeficiente | Preço Unitário | Preço Total |
|--------------|----------------------|---|-----------|-------------------|----------------|-------------|
| | Insumo/Aux. | Descrição | | | | |
| 8.5 | | GRELHA DE FERRO P/ CALHAS E CAIXAS | M2 | 08/03/2016 | | |
| | 1 | 0112391 PEDREIRO | H | 1,305000 | 13,46 | 17,57 |
| | 1 | 0112543 SERVENTE | H | 1,305000 | 9,13 | 11,91 |
| | | Sub-Total de MÃO DE OBRA | | | | 29,48 |
| | 2 | 0210108 AREIA GROSSA | M3 | 0,010000 | 43,50 | 0,44 |
| | 2 | 0210441 CAL HIDRATADA | KG | 1,000000 | 0,64 | 0,64 |
| | 2 | 0210805 CIMENTO PORTLAND | KG | 3,800000 | 0,44 | 1,67 |
| | 2 | 0211223 GRADIL DE FERRO | M2 | 1,050000 | 85,80 | 90,09 |
| | | Sub-Total de MATERIAL | | | | 92,84 |
| | | Custo Direto Total | | | | 122,32 |
| | | Taxa de BDI % | | 0,000000 | | - |
| | | Total da Composição | | | | 122,32 |
| | | Preço Unitário Adotado | | | | 122,32 |

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TURURU
 EMPRESA: B&C EDIFICAÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI
 OBRA: REFORMA DA E.Q.M.E.F. MANOEL BERTOLO DA COSTA
 LOCAL: LOCALIDADE DE ÁGUA PRETA, TURURU-CE.
 EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 0512.01/2018
 FONTE: TABELA SINAPI -07/2018 -SEINFRA DESONERADA 024.1 - BDI: 23,42%
 ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: SEINFRA [87,01%(HORA)49,68% (MÊS)]- SINAPI [88,68% (HORA) 50,78% (MÊS)]



COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

| Item Serviço | Descrição do Serviço | Unidade | Coeficiente | Preço Unitário | Preço Total |
|--------------|----------------------|-----------|-------------|----------------|-------------|
| | Insumo/Aux. | Descrição | | | |

| Item Serviço | Descrição do Serviço | Unidade | Coeficiente | Preço Unitário | Preço Total |
|--------------|---|---|-------------------|----------------|-------------|
| | Insumo/Aux. | Descrição | | | |
| 9.1 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO. 2.5 MM². ANTI-CHAMA 450/750 V. PAR | M | 31/07/2018 | | |
| 2 | 0201014 | CABO DE COBRE. FLEXIVEL. CLASSE 4 OU 5. ISOLACAO EM | M | 1,190000 | 0,97 |
| 2 | 0221127 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA. USO ATE 750 V. EM | UN | 0,009000 | 3,39 |
| | | Sub-Total de MATERIAL | | | 1,18 |
| | | Serviços Auxiliares | | | |
| A | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENT | H | 0,030450 | 13,52 |
| A | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,026100 | 17,36 |
| | | Total de Serviços Auxiliares | | | 0,86 |
| | | Custo Direto Total | | | 2,04 |
| | | Taxa de BDI % | | 0,000000 | - |
| | | Total da Composição | | | 2,04 |
| | | Preço Unitário Adotado | | | 2,04 |

| Item Serviço | Descrição do Serviço | Unidade | Coeficiente | Preço Unitário | Preço Total |
|--------------|--|---|-------------------|----------------|-------------|
| | Insumo/Aux. | Descrição | | | |
| 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 31/07/2018 | | |
| 1 | 0100247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | H | 1,000000 | 8,75 |
| 1 | 0137370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARE | H | 1,000000 | 2,16 |
| 1 | 0137371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1,000000 | 0,78 |
| 1 | 0137372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COI | H | 1,000000 | 0,37 |
| 1 | 0137373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COI | H | 1,000000 | 0,02 |
| | | Sub-Total de MÃO DE OBRA | | | 12,08 |
| | | Serviços Auxiliares | | | |
| A | 88236 | FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORIS | H | 1,000000 | 0,42 |
| A | 88237 | EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 1,000000 | 0,76 |
| A | 95316 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA | H | 1,000000 | 0,26 |
| | | Total de Serviços Auxiliares | | | 1,44 |
| | | Custo Direto Total | | | 13,52 |
| | | Taxa de BDI % | | 0,000000 | - |
| | | Total da Composição | | | 13,52 |
| | | Preço Unitário Adotado | | | 13,52 |

| Item Serviço | Descrição do Serviço | Unidade | Coeficiente | Preço Unitário | Preço Total |
|--------------|--|--------------------------|-------------------|----------------|-------------|
| | Insumo/Aux. | Descrição | | | |
| 95316 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COM | H | 31/07/2018 | | |
| 1 | 0100247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | H | 0,030100 | 8,75 |
| | | Sub-Total de MÃO DE OBRA | | | 0,26 |
| | | Custo Direto Total | | | 0,26 |
| | | Taxa de BDI % | | 0,000000 | - |
| | | Total da Composição | | | 0,26 |
| | | Preço Unitário Adotado | | | 0,26 |

| Item Serviço | Descrição do Serviço | Unidade | Coeficiente | Preço Unitário | Preço Total |
|--------------|--|---|-------------------|----------------|-------------|
| | Insumo/Aux. | Descrição | | | |
| 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 31/07/2018 | | |
| 1 | 0102436 | ELETRICISTA | H | 1,000000 | 12,47 |
| 1 | 0137370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARE | H | 1,000000 | 2,16 |
| 1 | 0137371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1,000000 | 0,78 |
| 1 | 0137372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COI | H | 1,000000 | 0,37 |
| 1 | 0137373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COI | H | 1,000000 | 0,02 |
| | | Sub-Total de MÃO DE OBRA | | | 15,80 |

Handwritten signature and initials in blue ink.

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TURURU
 EMPRESA: B&C EDIFICAÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI
 OBRA: REFORMA DA E.Q.M.E.F. MANOEL BERTOLDO DA COSTA
 LOCAL: LOCALIDADE DE ÁGUA PRETA, TURURU-CE.
 EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 0512.01/2018
 FONTE: TABELA SINAPI -07/2018 -SEINFRA DESONERADA 024.1 - BDI: 23,42%
 ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: SEINFRA [87,01%(HORA)49,68% (MÊS)]- SINAPI [88,68% (HORA) 50,78% (MÊS)]



COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

| Item Serviço | Descrição do Serviço | | Unidade | Coeficiente | Preço Unitário | Preço Total |
|--------------|----------------------|---|---------|-------------|----------------|-------------|
| | Insumo/Aux. | Descrição | | | | |
| | | Serviços Auxiliares | | | | |
| A | 88236 | FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 1,000000 | 0,42 | 0,42 |
| A | 88237 | EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 1,000000 | 0,76 | 0,76 |
| A | 95332 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1,000000 | 0,38 | 0,38 |
| | | Total de Serviços Auxiliares | | | | 1,56 |
| | | Custo Direto Total | | | | 17,36 |
| | | Taxa de BDI % | | 0,000000 | | - |
| | | Total da Composição | | | | 17,36 |
| | | Preço Unitário Adotado | | | | 17,36 |

| Item Serviço | Descrição do Serviço | | Unidade | Coeficiente | Preço Unitário | Preço Total |
|--------------|----------------------|---|---------|-------------|----------------|-------------|
| | Insumo/Aux. | Descrição | | | | |
| 95332 | | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 31/07/2018 | | |
| | 1 0102436 | ELETRICISTA | H | 0,030100 | 12,47 | 0,38 |
| | | Sub-Total de MÃO DE OBRA | | | | 0,38 |
| | | Custo Direto Total | | | | 0,38 |
| | | Taxa de BDI % | | 0,000000 | | - |
| | | Total da Composição | | | | 0,38 |
| | | Preço Unitário Adotado | | | | 0,38 |

| Item Serviço | Descrição do Serviço | | Unidade | Coeficiente | Preço Unitário | Preço Total |
|--------------|----------------------|------------------------------------|---------|-------------|----------------|-------------|
| | Insumo/Aux. | Descrição | | | | |
| 9.2 | | TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V | UN | 08/03/2016 | | |
| | 1 0110042 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | H | 0,252300 | 10,47 | 2,64 |
| | 1 0112312 | ELETRICISTA | H | 0,252300 | 13,46 | 3,40 |
| | | Sub-Total de MÃO DE OBRA | | | | 6,04 |
| | 2 0212107 | TOMADA 2POLOS E TERRA | UN | 1,000000 | 10,61 | 10,61 |
| | | Sub-Total de MATERIAL | | | | 10,61 |
| | | Custo Direto Total | | | | 16,65 |
| | | Taxa de BDI % | | 0,000000 | | - |
| | | Total da Composição | | | | 16,65 |
| | | Preço Unitário Adotado | | | | 16,65 |

| Item Serviço | Descrição do Serviço | | Unidade | Coeficiente | Preço Unitário | Preço Total |
|--------------|----------------------|---|---------|-------------|----------------|-------------|
| | Insumo/Aux. | Descrição | | | | |
| 9.3 | | LÂMPADA FLUORESCENTE DE 16W OU 20W (SUBSTITUIÇÃO) | UN | 08/03/2016 | | |
| | 1 0112312 | ELETRICISTA | H | 0,261000 | 13,46 | 3,51 |
| | | Sub-Total de MÃO DE OBRA | | | | 3,51 |
| | 2 0211463 | LÂMPADA FLUORESCENTE DE 16W | UN | 1,000000 | 7,48 | 7,48 |
| | | Sub-Total de MATERIAL | | | | 7,48 |
| | | Custo Direto Total | | | | 10,99 |
| | | Taxa de BDI % | | 0,000000 | | - |
| | | Total da Composição | | | | 10,99 |
| | | Preço Unitário Adotado | | | | 10,99 |

| Item Serviço | Descrição do Serviço | | Unidade | Coeficiente | Preço Unitário | Preço Total |
|--------------|----------------------|--|---------|-------------|----------------|-------------|
| | Insumo/Aux. | Descrição | | | | |
| 10.1 | | TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS | M2 | 08/03/2016 | | |
| | 1 0110045 | AJUDANTE DE PINTOR | H | 0,174870 | 10,47 | 1,83 |
| | 1 0112395 | PINTOR | H | 0,261000 | 13,46 | 3,51 |
| | | Sub-Total de MÃO DE OBRA | | | | 5,34 |
| | 2 0211856 | SELADOR ACRÍLICO | L | 0,190000 | 8,76 | 1,66 |
| | 2 0212079 | TEXTURA ACRÍLICA | KG | 0,310000 | 6,51 | 2,02 |
| | | Sub-Total de MATERIAL | | | | 3,68 |

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TURURU
 EMPRESA: B&C EDIFICAÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI
 OBRA: REFORMA DA E.Q.M.E.F. MANOEL BERTOLDO DA COSTA
 LOCAL: LOCALIDADE DE ÁGUA PRETA, TURURU-CE.
 EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 0512.01/2018
 FONTE: TABELA SINAPI -07/2018 -SEINFRA DESONERADA 024.1 - BDI: 23,42%
 ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: SEINFRA [87,01%(HORA)49,68% (MÊS)]- SINAPI [88,68% (HORA) 50,78% (MÊS)]



COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

| Item Serviço | Descrição do Serviço | | Unidade | Coeficiente | Preço Unitário | Preço Total |
|--------------|----------------------|------------------------|---------|-------------|----------------|-------------|
| | Insumo/Aux. | Descrição | | | | |
| | | Custo Direto Total | | | | 9,02 |
| | | Taxa de BDI % | | 0,000000 | | - |
| | | Total da Composição | | | | 9,02 |
| | | Preço Unitário Adotado | | | | 9,02 |

| Item Serviço | Descrição do Serviço | | Unidade | Coeficiente | Preço Unitário | Preço Total |
|--------------|----------------------|---|-----------|-------------------|----------------|-------------|
| | Insumo/Aux. | Descrição | | | | |
| 10.2 | | ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA | M2 | 08/03/2016 | | |
| | 1 0110045 | AJUDANTE DE PINTOR | H | 0,305370 | 10,47 | 3,20 |
| | 1 0112395 | PINTOR | H | 0,348000 | 13,46 | 4,68 |
| | | Sub-Total de MÃO DE OBRA | | | | 7,88 |
| | 2 0210035 | AGUARRAZ MINERAL | L | 0,040000 | 9,10 | 0,36 |
| | 2 0211100 | ESMALTE SINTETICO | L | 0,160000 | 10,44 | 1,67 |
| | 2 0211199 | FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS | L | 0,130000 | 14,08 | 1,83 |
| | 2 0211347 | LIXA PARA MADEIRA/MASSA | UN | 0,400000 | 0,48 | 0,19 |
| | | Sub-Total de MATERIAL | | | | 4,05 |
| | | Custo Direto Total | | | | 11,93 |
| | | Taxa de BDI % | | 0,000000 | | - |
| | | Total da Composição | | | | 11,93 |
| | | Preço Unitário Adotado | | | | 11,93 |

| Item Serviço | Descrição do Serviço | | Unidade | Coeficiente | Preço Unitário | Preço Total |
|--------------|----------------------|---|-----------|-------------------|----------------|-------------|
| | Insumo/Aux. | Descrição | | | | |
| 10.3 | | ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO | M2 | 08/03/2016 | | |
| | 1 0110045 | AJUDANTE DE PINTOR | H | 0,696000 | 10,47 | 7,29 |
| | 1 0112395 | PINTOR | H | 0,696000 | 13,46 | 9,37 |
| | | Sub-Total de MÃO DE OBRA | | | | 16,66 |
| | 2 0210035 | AGUARRAZ MINERAL | L | 0,030000 | 9,10 | 0,27 |
| | 2 0211100 | ESMALTE SINTETICO | L | 0,160000 | 10,44 | 1,67 |
| | 2 0211346 | LIXA PARA FERRO | UN | 0,300000 | 1,94 | 0,58 |
| | 2 0212293 | ZARCÃO | L | 0,120000 | 13,48 | 1,62 |
| | | Sub-Total de MATERIAL | | | | 4,14 |
| | | Custo Direto Total | | | | 20,80 |
| | | Taxa de BDI % | | 0,000000 | | - |
| | | Total da Composição | | | | 20,80 |
| | | Preço Unitário Adotado | | | | 20,80 |

| Item Serviço | Descrição do Serviço | | Unidade | Coeficiente | Preço Unitário | Preço Total |
|--------------|----------------------|--|-----------|-------------------|----------------|-------------|
| | Insumo/Aux. | Descrição | | | | |
| 10.4 | | CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL | M2 | 08/03/2016 | | |
| | 1 0112395 | PINTOR | H | 0,174000 | 13,46 | 2,34 |
| | | Sub-Total de MÃO DE OBRA | | | | 2,34 |
| | 2 0212496 | SUPERCAL | KG | 0,300000 | 0,92 | 0,28 |
| | | Sub-Total de MATERIAL | | | | 0,28 |
| | | Custo Direto Total | | | | 2,62 |
| | | Taxa de BDI % | | 0,000000 | | - |
| | | Total da Composição | | | | 2,62 |
| | | Preço Unitário Adotado | | | | 2,62 |

| Item Serviço | Descrição do Serviço | | Unidade | Coeficiente | Preço Unitário | Preço Total |
|--------------|----------------------|---|-----------|-------------------|----------------|-------------|
| | Insumo/Aux. | Descrição | | | | |
| 11.1 | | LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA | M2 | 08/03/2016 | | |
| | 1 0112543 | SERVENTE | H | 0,065250 | 9,13 | 0,60 |
| | | Sub-Total de MÃO DE OBRA | | | | 0,60 |



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TURURU
 EMPRESA: B&C EDIFICAÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI
 OBRA: REFORMA DA E.Q.M.E.F. MANOEL BERTOLDO DA COSTA
 LOCAL: LOCALIDADE DE ÁGUA PRETA, TURURU-CE.
 EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 0512.01/2018
 FONTE: TABELA SINAPI -07/2018 -SEINFRA DESONERADA 024.1 - BDI: 23,42%
 ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: SEINFRA [87,01%(HORA)49,68% (MÊS)]- SINAPI [88,68% (HORA) 50,78% (MÊS)]

| COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO | | | | | | |
|--|----------------------|------------------------|---------|-------------|----------------|-------------|
| Item Serviço | Descrição do Serviço | | Unidade | Coeficiente | Preço Unitário | Preço Total |
| | Insumo/Aux. | Descrição | | | | |
| | | Custo Direto Total | | | | 0,60 |
| | | Taxa de BDI % | | 0,000000 | | - |
| | | Total da Composição | | | | 0,60 |
| | | Preço Unitário Adotado | | | | 0,60 |

| Item Serviço | Descrição do Serviço | | Unidade | Coeficiente | Preço Unitário | Preço Total |
|--------------|------------------------------|---------------------------------|-----------|-------------------|----------------|-------------|
| | Insumo/Aux. | Descrição | | | | |
| 12.1 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | | UN | 14/12/2018 | | |
| | 1 0102706 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR | H | 20,000000 | 64,14 | 1.282,80 |
| | | Sub-Total de MÃO DE OBRA | | | | 1.282,80 |
| | | Custo Direto Total | | | | 1.282,80 |
| | | Taxa de BDI % | | 0,000000 | | - |
| | | Total da Composição | | | | 1.282,80 |
| | | Preço Unitário Adotado | | | | 1.282,80 |

ITAPAJE 19 DE DEZEMBRO DE 2018



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TURURU
 EMPRESA: B&C EDIFICAÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI
 OBRA: REFORMA DA E.Q.M.E.F. MANOEL BERTOLDO DA COSTA
 LOCAL: LOCALIDADE DE ÁGUA PRETA, TURURU-CE.
 EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 0512.01/2018
 FONTE: TABELA SINAPI -07/2018 -SEINFRA DESONERADA 024.1 - BDI: 23,42%
 ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: SEINFRA [87,01%(HORA)49,68% (MÊS)]- SINAPI [88,68% (HORA) 50,78% (MÊS)]



ENCARGOS SOCIAIS - HORISTAS E MENSALISTAS - TABELA SEINFRA 024.1 (DESONERADA)

| ITEM | CÓDIGO | PERCENTAGEM % | |
|------------------------|--|---------------|--------------|
| | | HORISTA | MENSALISTA |
| GRUPO A | | | |
| GRUPO A | | | |
| A1 | INSS | - | - |
| A2 | SESI | 1,50 | 1,50 |
| A3 | SENAI | 1,00 | 1,00 |
| A4 | INCRA | 0,20 | 0,20 |
| A5 | SEBRAE | 0,60 | 0,60 |
| A6 | SALÁRIO-EDUCAÇÃO | 2,50 | 2,50 |
| A7 | SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO | 3,00 | 3,00 |
| A8 | FGTS | 8,00 | 8,00 |
| A9 | SECONCI | - | - |
| A | TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS | 16,80 | 16,80 |
| GRUPO B | | | |
| B1 | REPOUSO SEMANAL REMUNERADO | 17,87 | - |
| B2 | FERIADOS | 3,72 | - |
| B3 | AUXÍLIO-ENFERMIDADE | 0,91 | 0,69 |
| B4 | 13º SALÁRIO | 10,92 | 8,33 |
| B5 | LICENÇA PATERNIDADE | 0,08 | 0,06 |
| B6 | FALTAS JUSTIFICADAS | 0,73 | 0,56 |
| B7 | DIAS DE CHUVAS | 1,65 | - |
| B8 | AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO | 0,12 | 0,09 |
| B9 | FÉRIAS GOZADAS | 10,42 | 7,96 |
| B10 | SALÁRIO MATERNIDADE | 0,03 | 0,02 |
| B | TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE A | 46,45 | 17,71 |
| GRUPO C | | | |
| C1 | AVISO PRÉVIO INDENIZADO | 6,35 | 4,85 |
| C2 | AVISO PRÉVIO TRABALHADO | 0,15 | 0,11 |
| C3 | FÉRIAS INDENIZADAS | 3,56 | 2,72 |
| C4 | DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA | 4,84 | 3,69 |
| C5 | INDENIZAÇÃO ADICIONAL | 0,53 | 0,41 |
| C | TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE A | 15,43 | 11,78 |
| GRUPO D | | | |
| D1 | REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B | 7,80 | 2,98 |
| D2 | REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO | 0,53 | 0,41 |
| D | TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS | 8,33 | 3,39 |
| TOTAL (A+B+C+D) | | 87,01 | 49,68 |

ITAJAJÉ 19 DE DEZEMBRO DE 2018

Handwritten signature and initials in blue ink.

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TURURU
 EMPRESA: B&C EDIFICAÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI
 OBRA: REFORMA DA E.Q.M.E.F. MANOEL BERTOLDO DA COSTA
 LOCAL: LOCALIDADE DE ÁGUA PRETA, TURURU-CE.
 EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 0512.01/2018



FONTE: TABELA SINAPI -07/2018 -SEINFRA DESONERADA 024.1 - BDI: 23,42%

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: SEINFRA [87,01%(HORA)49,68% (MÊS)]- SINAPI [88,68% (HORA) 50,78% (MÊS)]

ENCARGOS SOCIAIS - HORISTAS E MENSALISTAS - TABELA SINAPI 08/2017 (DESONERADA)

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | HORISTA (%) | MENSALISTA (%) |
|------------------------|--|--------------|----------------|
| GRUPO A | | | |
| A1 | INSS | 0,00 | 0,00 |
| A2 | SESI | 1,50 | 1,50 |
| A3 | SENAI | 1,00 | 1,00 |
| A4 | INCRA | 0,20 | 0,20 |
| A5 | SEBRAE | 0,60 | 0,60 |
| A6 | SALÁRIO EDUCAÇÃO | 2,50 | 2,50 |
| A7 | SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO | 3,00 | 3,00 |
| A8 | FGTS | 8,00 | 8,00 |
| A9 | SECONCI | 0,00 | 0,00 |
| A | TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS | 16,80 | 16,80 |
| GRUPO B | | | |
| B1 | REPOUSO SEMANAL REMUNERADO | 17,87 | 0,00 |
| B2 | FERIADOS | 3,71 | 0,00 |
| B3 | AUXÍLIO - ENFERMIDADE | 0,92 | 0,70 |
| B4 | 13º SALÁRIO | 10,97 | 8,33 |
| B5 | LICENÇA PATERNIDADE | 0,07 | 0,05 |
| B6 | FALTAS JUSTIFICADAS | 0,73 | 0,56 |
| B7 | DIAS DE CHUVAS | 1,66 | 0,00 |
| B8 | AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO | 0,11 | 0,08 |
| B9 | FÉRIAS GOZADAS | 11,26 | 8,55 |
| B10 | SALÁRIO MATERNIDADE | 0,03 | 0,02 |
| B | TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE A | 47,33 | 18,29 |
| GRUPO C | | | |
| C1 | AVISO PRÉVIO INDENIZADO | 7,07 | 5,37 |
| C2 | AVISO PRÉVIO TRABALHADO | 0,17 | 0,13 |
| C3 | FÉRIAS INDENIZADAS | 3,17 | 2,41 |
| C4 | DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA | 5,01 | 3,81 |
| C5 | INDENIZAÇÃO ADICIONAL | 0,59 | 0,45 |
| C | TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE A | 16,01 | 12,17 |
| GRUPO D | | | |
| D1 | REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B | 7,95 | 3,07 |
| D2 | REINCIDÊNCIA DO GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO | 0,59 | 0,45 |
| D | TOTAL DE REINCIDÊNCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO | 8,54 | 3,52 |
| TOTAL (A+B+C+D) | | 88,68 | 50,78 |

ITAPAJE 19 DE DEZEMBRO DE 2018

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TURURU
 EMPRESA: B&C EDIFICAÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI
 OBRA: REFORMA DA E.Q.M.E.F. MANOEL BERTOLDO DA COSTA
 LOCAL: LOCALIDADE DE ÁGUA PRETA, TURURU-CE.
 EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 0512.01/2018
 FONTE: TABELA SINAPI -07/2018 -SEINFRA DESONERADA 024.1 - BDI: 23,42%
 ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: SEINFRA [87,01%(HORA)49,68% (MÊS)]- SINAPI [88,68% (HORA) 50,78% (MÊS)]



COMPOSIÇÃO DE BDI

| COD | DESCRIÇÃO | % |
|-----|---------------------------|------|
| | Despesas Indiretas | |
| AC | Administração central | 3,00 |
| DF | Despesas financeiras | 0,59 |
| R | Riscos | 0,97 |

| | Benefício | |
|-------|------------------|------|
| S + G | Garantia/seguros | 0,80 |
| L | Lucro | 6,16 |

| I | Impostos | |
|---|---|-------------|
| | PIS | 0,65 |
| | COFINS | 3,00 |
| | ISS (3% de 40% relativo à mão de obra) | 1,20 |
| | CPRB | 4,50 |
| | TOTAL DOS IMPOSTOS | 9,35 |

| | | |
|--|--------------|---------------|
| | BDI = | 23,42% |
|--|--------------|---------------|

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

ITAJAJÉ 19 DE DEZEMBRO DE 2018






CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TURURU
 EMPRESA: B&C EDIFICAÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI
 OBRA: REFORMA DA E.M.E.F. TUBURCIO ALVES PAIXÃO
 LOCAL: LOCALIDADE DE AÇUDINHO, TURURU-CE.
 EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 0512.01/2018
 FONTE: TABELA SINAPI-07/2018 -SEINFRA DESONERADA 024.1 - BDI: 23,42%
 ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: SEINFRA [87,01%(HORA)49,68%(MÊS)]- SINAPI [88,68%(HORA) 50,78%(MÊS)]

| PLANILHA ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------|--|-----|--------|---------------|---------------|-------------------|----------|--|
| ITEM | INSUMOS | DISCRIMINAÇÃO | UND | QUANT. | PR.UNIT.(R\$) | SUBTOTAL(R\$) | TOTAL GERAL (R\$) | | |
| 2.0 | | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | | | | | R\$ | 45,89 | |
| 2.1 | 97631 | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS. DE FORMA MANUAL. SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 24,00 | R\$ 1,72 | R\$ 41,28 | | | |
| 2.3 | C0702 | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE | M3 | 0,32 | R\$ 10,98 | R\$ 3,51 | | | |
| 2.4 | C2531 | TRANSPORTE DE MATERIAL. EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 1KM | M3 | 0,32 | R\$ 3,43 | R\$ 1,10 | | | |
| 3.0 | | PAREDES E PAINÉIS | | | | | R\$ | 76,44 | |
| 3.1 | C0073 | ALVENARIA DE TUJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8) | M2 | 1,00 | R\$ 32,82 | R\$ 32,82 | | | |
| 3.2 | C2666 | VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO | M3 | 0,05 | R\$ 872,40 | R\$ 43,62 | | | |
| 4.0 | | ESQUADRIAS E FERRAGENS | | | | | R\$ | 21,48 | |
| 4.1 | CXXX1 | RECUPERAÇÃO DE PORTA (AJUSTE DE FORRAS E PORTAS) | UN | 1,00 | R\$ 21,48 | R\$ 21,48 | | | |
| 5.0 | | COBERTURA | | | | | R\$ | 2.777,32 | |
| 5.1 | C2200 | RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA | M2 | 107,37 | R\$ 24,02 | R\$ 2.579,03 | | | |
| 5.2 | C0387 | BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL | M | 30,46 | R\$ 6,51 | R\$ 198,29 | | | |
| 6.0 | | REVESTIMENTOS | | | | | R\$ | 3.150,82 | |
| 6.1 | 87879 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS. COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | M2 | 25,00 | R\$ 2,28 | R\$ 57,00 | | | |
| 6.2 | C3162 | REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR. TRAÇO 1:7 | M2 | 25,00 | R\$ 17,28 | R\$ 432,00 | | | |
| 6.3 | C1226 | EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR. TRAÇO 1:5 | M2 | 21,23 | R\$ 16,92 | R\$ 359,21 | | | |
| 6.4 | C4445 | CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE | M2 | 21,23 | R\$ 59,29 | R\$ 1.258,73 | | | |
| 6.5 | C1123 | REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA. JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA. ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO) | M2 | 21,23 | R\$ 4,33 | R\$ 91,93 | | | |
| 6.6 | C3948 | RECOMPOSIÇÃO PARCIAL DE CERCA DE ESTACAS DE CONCRETO (SUBSTITUIÇÃO DE ARAME FARPADO) | M | 390,00 | R\$ 1,71 | R\$ 666,90 | | | |
| 6.7 | C2096 | RASGO EM ALVENARIA P/TUBULAÇÕES D=32 A 50mm (1 1/4" A 2") | M | 12,00 | R\$ 5,40 | R\$ 64,80 | | | |
| 6.8 | C4069 | BANCADA DE GRANITO (OUTRAS CORES) ESP. = 2cm (COLOCADO) | M2 | 0,30 | R\$ 236,15 | R\$ 70,85 | | | |
| 6.9 | C2215 | REVESTIMENTO DE FÓRMICA EM ESQUADRIAS OU MÓVEIS | M2 | 4,00 | R\$ 37,35 | R\$ 149,40 | | | |
| 7.0 | | PISOS | | | | | R\$ | 2.699,96 | |
| 7.1 | C3410 | CALÇADA DE PROTEÇÃO EM CIMENTADO C/ BASE DE CONCRETO | M2 | 19,05 | R\$ 141,73 | R\$ 2.699,96 | | | |
| 8.0 | | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | | | | | R\$ | 453,34 | |
| 8.1 | C0953 | COTOVELO PVC SOLD. MARROM D=25mm (3/4") | UN | 4,00 | R\$ 4,71 | R\$ 18,84 | | | |
| 8.2 | C1948 | PONTO HIDRÁULICO. MATERIAL E EXECUÇÃO | PT | 2,00 | R\$ 129,47 | R\$ 258,94 | | | |
| 8.3 | C2616 | TUBO PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4") | M | 18,00 | R\$ 4,66 | R\$ 83,88 | | | |
| 8.4 | C0600 | CAIXA DE DESCARGA PLÁSTICA DE SOBREPOR | UN | 1,00 | R\$ 91,68 | R\$ 91,68 | | | |
| 9.0 | | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | | | | | R\$ | 265,58 | |
| 9.1 | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO. 2.5 MM². ANTI-CHAMA 450/750 V. PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 100,00 | R\$ 2,04 | R\$ 204,00 | | | |
| 9.2 | C1496 | INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES E TOMADA UNIVERSAL 10 A A 250V | UN | 2,00 | R\$ 19,80 | R\$ 39,60 | | | |
| 9.3 | C1765 | LÂMPADA FLUORESCENTE DE 16W OU 20W (SUBSTITUIÇÃO) | UN | 2,00 | R\$ 10,99 | R\$ 21,98 | | | |
| 10.0 | | PINTURA | | | | | R\$ | 5.114,88 | |
| 10.1 | C2461 | TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS | M2 | 413,52 | R\$ 9,02 | R\$ 3.729,95 | | | |
| 10.2 | C1280 | ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA | M2 | 60,98 | R\$ 11,93 | R\$ 727,49 | | | |
| 10.3 | C1279 | ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO | M2 | 6,51 | R\$ 20,80 | R\$ 135,41 | | | |
| 10.4 | C1910 | PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO. TIPO "NOVACOR" | M2 | 35,22 | R\$ 12,19 | R\$ 429,33 | | | |
| 10.5 | C0588 | CAIÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL | M2 | 35,38 | R\$ 2,62 | R\$ 92,70 | | | |
| 11.0 | | SERVIÇOS DIVERSOS | | | | | R\$ | 57,11 | |
| 11.1 | C3447 | LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA | M2 | 95,18 | R\$ 0,60 | R\$ 57,11 | | | |
| 12.0 | | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | | | | | R\$ | 1.282,80 | |
| 12.1 | CXXX | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | UN | 1,00 | R\$ 1.282,80 | R\$ 1.282,80 | | | |

| | |
|---|---------------|
| BDI DA OBRA | 23,42% |
| TOTAL GERAL DA OBRA SEM BDI | R\$ 15.945,62 |
| TOTAL GERAL DA OBRA COM BDI E ADMINISTRAÇÃO | R\$ 19.680,08 |

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO NO VALOR GLOBAL DE R\$ 19.680,08 (DEZENOVE MIL, SEISCENTOS E OITENTA REAIS E OITO CENTAVOS)
 ITAPAJÉ 19 DE DEZEMBRO DE 2018

Fco. de Assis Ferreira de Moraes
 Engenheiro Civil
 CREA/CE 6459-D
 RNP 060757572-7

B & C EDIFICAÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI EPP
17.325.819/0001-21

abs

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TURURU
 EMPRESA: B&C EDIFICAÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI
 OBRA: REFORMA DA E.M.E.F. TUBURCIO ALVES PAIXÃO
 LOCAL: LOCALIDADE DE AÇUDINHO, TURURU-CE.
 EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 0512.01/2018



FONTE: TABELA SINAPI -07/2018 -SEINFRA DESONERADA 024.1 - BDI: 23,42% .

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: SEINFRA [87,01%(HORA)49,68% (MÊS)]- SINAPI [88,68% (HORA) 50,78% (MÊS)]

| Cronograma Físico-Financeiro | | | | | |
|--|---------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-------------|
| ITEM | DISC. DOS SERVIÇOS DO ORÇAMENTO | VALOR (R\$) SEM BDI | VALOR (R\$) COM BDI | MÊS - 01 | |
| | | | | VALOR | SIMPLES (%) |
| 002 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | R\$ 45,89 | 56,64 | 56,64 | 100,00% |
| 003 | PAREDES E PAINÉIS | R\$ 76,44 | 94,34 | 94,34 | 100,00% |
| 004 | ESQUADRIAS E FERRAGENS | R\$ 21,48 | 26,51 | 26,51 | 100,00% |
| 005 | COBERTURA | R\$ 2.777,32 | 3.427,77 | 3.427,77 | 100,00% |
| 006 | REVESTIMENTOS | R\$ 3.150,82 | 3.888,74 | 3.888,74 | 100,00% |
| 007 | PISOS | R\$ 2.699,96 | 3.332,29 | 3.332,29 | 100,00% |
| 008 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | R\$ 453,34 | 559,51 | 559,51 | 100,00% |
| 009 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | R\$ 265,58 | 327,78 | 327,78 | 100,00% |
| 010 | PINTURA | R\$ 5.114,88 | 6.312,78 | 6.312,78 | 100,00% |
| 011 | SERVIÇOS DIVERSOS | R\$ 57,11 | 70,49 | 70,49 | 100,00% |
| 012 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | R\$ 1.282,80 | 1.583,23 | 1.583,23 | 100,00% |
| TOTAL DA OBRA SEM BDI E COM ADM | | R\$ 15.945,62 | | R\$ 19.680,08 | |
| TOTAL DA OBRA COM BDI E ADM | | | R\$ | 19.680,08 | |

ITAPAJE 19 DE DEZEMBRO DE 2018

Handwritten signature

Handwritten initials nbs and a circle

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TURURU
 EMPRESA: B&C EDIFICAÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI
 OBRA: REFORMA DA E.M.E.F. TUBURCIO ALVES PAIXÃO
 LOCAL: LOCALIDADE DE AÇUDINHO, TURURU-CE.
 EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 0512.01/2018

FONTE: TABELA SINAPI -07/2018 -SEINFRA DESONERADA 024.1 - BDI: 23,42%

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: SEINFRA [87,01%(HORA)49,68% (MÊS)]- SINAPI [88,68% (HORA) 50,78% (MÊS)]



COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

| Item Serviço | Descrição do Serviço | | Unidade | Coeficiente | Preço Unitário | Preço Total |
|--------------|----------------------|---|-----------|-------------------|----------------|-------------|
| | Insumo/Aux. | Descrição | | | | |
| 2.1 | | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS. DE FORMA MANUAL. SEM REAPROVEITAM | M2 | 31/07/2018 | | |
| | | Serviços Auxiliares | | | | |
| A | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,033060 | 17,19 | 0,57 |
| A | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,089610 | 12,85 | 1,15 |
| | | Total de Serviços Auxiliares | | | | 1,72 |
| | | Custo Direto Total | | | | 1,72 |
| | | Taxa de BDI % | | 0,000000 | | - |
| | | Total da Composição | | | | 1,72 |
| | | Preço Unitário Adotado | | | | 1,72 |

| Item Serviço | Descrição do Serviço | | Unidade | Coeficiente | Preço Unitário | Preço Total |
|--------------|----------------------|--|----------|-------------------|----------------|-------------|
| | Insumo/Aux. | Descrição | | | | |
| 88309 | | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 31/07/2018 | | |
| 1 | 0104750 | PEDREIRO | H | 1,000000 | 12,47 | 12,47 |
| 1 | 0137370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 1,000000 | 2,16 | 2,16 |
| 1 | 0137371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 1,000000 | 0,78 | 0,78 |
| 1 | 0137372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 1,000000 | 0,37 | 0,37 |
| 1 | 0137373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 1,000000 | 0,02 | 0,02 |
| | | Sub-Total de MÃO DE OBRA | | | | 15,80 |
| | | Serviços Auxiliares | | | | |
| A | 88236 | FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 1,000000 | 0,42 | 0,42 |
| A | 88237 | EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 1,000000 | 0,76 | 0,76 |
| A | 95371 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 1,000000 | 0,21 | 0,21 |
| | | Total de Serviços Auxiliares | | | | 1,39 |
| | | Custo Direto Total | | | | 17,19 |
| | | Taxa de BDI % | | 0,000000 | | - |
| | | Total da Composição | | | | 17,19 |
| | | Preço Unitário Adotado | | | | 17,19 |

| Item Serviço | Descrição do Serviço | | Unidade | Coeficiente | Preço Unitário | Preço Total |
|--------------|----------------------|--|----------|-------------------|----------------|-------------|
| | Insumo/Aux. | Descrição | | | | |
| 88236 | | FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 31/07/2018 | | |
| 2 | 0200010 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | UN | 0,008017 | 8,18 | 0,07 |
| 2 | 0202711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L. PNEU COM CAMARA | UN | 0,000665 | 99,18 | 0,07 |
| 2 | 0211359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA. DIAMETRO DO DISCO 7 " (180 MM). ROTACAO 8500 RPM. POTENCIA 2400 W | UN | 0,000068 | 574,72 | 0,04 |
| 2 | 0212815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | UN | 0,009069 | 4,05 | 0,04 |
| 2 | 0225966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | L | 0,001512 | 14,95 | 0,02 |
| 2 | 0238382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | UN | 0,002730 | 5,28 | 0,01 |
| 2 | 0238390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | UN | 0,001512 | 15,91 | 0,02 |
| 2 | 0238393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | UN | 0,001512 | 7,18 | 0,01 |
| 2 | 0238396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | UN | 0,000054 | 345,91 | 0,02 |

Handwritten signature and initials in blue ink.